

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto., representado en este acto por el Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de Director General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., representada en este acto por el ARQ. NORMA ARACELI DIAZ QUINTANAR, en su carácter de representante legal a quién en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1, primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demás relativos de la Lev de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

- A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- B) Que el Director General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XVI, XXIX y XXXVII; 180, primer párrafo, fracciones I, VI, XI y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente.
- C) Que el Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, acredita su carácter de Director General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2021, emitido por la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.
- D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el día 06 del mes de Marzo del año de 2024, mediante el procedimiento de: LICITACION PUBLICA NACIONAL con la LICITACIÓN NUM. D/001/2024 y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DE RAMO 33 FII
 - E) Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE 850101 TS0.
- F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldamas Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. 28942 de fecha 02 del mes de Diciembre del año de 2002, tirada ante la fe del Notario Público No. 12 en legal ejercicio de sus funciones LIC. LUIS ERNESTO ARANDA GUEDEA; documento que contiene el acta constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad con número GTO-SOP/PUC-0299-2007 con vigencia al 13 de junio de 2024.



- B) Que su representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADORA ÚNICA** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: número de INE, expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como con copia simple de su acta constitutiva número 28,942, acompañados de sus originales para su cotejo.
- C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle PIO XII NO. 310 COL. SAN JERONIMO II de la ciudad de LEÓN, GTO., C.P. 37148 Teléfono (477) 636-3553, así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: correo electrónico: noardiq@hotmail.com.
 - D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CNO 021202 MH5 2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: B48 99501 10 9

3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0299-2007

E) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordine con la Dirección de Supervisión adscrita a esta Dirección General de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a ejecutar; así como de las consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato.

- F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.
- G) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra pública y en su caso las bases del concurso que precede a esta contratación, mismas que serán aplicables en lo procedente.
- H) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 01 de febrero del año 2022, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
- I) Que tiene capacidad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y cuenta con la organización y elementos necesarios para ello.
- J) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

FUNDAMENTO LEGAL

Eliminado: Número de INE; con fundamento legal en el artículo 77, racción I de la LTAIPEG, así como el artículo 3, fracción VII de la LPDPPSOGE VII de la LPDPPSOGE VII de la LPDPPSOGE PI de Virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

LTAIPEG: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

LPDPPSOEG: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



- K) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparación suficiente para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrará adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio y estará siempre a evaluación y consideración de "EL CONTRATANTE".
- L) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.
- M) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.
- N) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de Recursos Federales Municipalizados del Ramo 33 "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios."; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

- A) El presente contrato, los convenios que deriven de mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- B) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: DELTA A PONY, COL. EL CARMEN CTM

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el 18 del mes de Marzo del año de 2024, así como a terminarlas el 02 del mes de Agosto del año de 2024, contando con 138 días naturales para la conclusión de la obra.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: \$6,385,538.95 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.) IVA INCLUIDO, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

1



TERCERA. - PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30.00% del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de \$1,915,661.69 (UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.) IVA INCLUIDO. El otorgamiento del mismo corresponderá a la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y será puesto a su disposición por parte de la Tesorería Municipal de León dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo. Dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del anticipo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; y en caso de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato; no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente según se determina en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podrá aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 fracción Il tercer párrafo del mismo ordenamiento legal. La amortización del anticipo deberá realizarse mediante la aplicación del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortización del mismo.

Así mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación completa, de acuerdo al formato establecido para ello, publicado en el portal de internet de la Dirección General de Obra Pública, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales, las cuales deberán ser entregadas a la supervisión para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que "El contratista" no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo que nos antecede, se hará acreedor a la multa señalada en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "LA CONTRATISTA" ingresará ante la Dirección General de Obra Pública la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitirá a "EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta última tramite el pago correspondiente, una vez desahogado el proceso de revisión de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas según formato establecido, correrá un plazo no mayor de quince días hábiles para poner a disposición del primero el pago correspondiente de conformidad con lo descrito por el artículo 104 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en la cláusula anterior deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y condiciones que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

uato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de o 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con



"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso H, de este contrato.

CUARTA.- MODIFICACION DEL PLAZO Y MONTO: convienen las partes que el plazo de ejecución así como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las cláusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre ellas previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "El contratista" acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecución de los trabajos, liberando por ende al municipio de cualquier obligación de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecución de los trabajos no imputables a "EL CONTRATISTA", éste deberá presentar a la supervisión correspondiente dentro de los primeros quince días posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorización, anexando la solicitud y documentación comprobatoria.

QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO: Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 días naturales. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

SEXTA. - BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y

July W



ajustados, previa solicitud realizada por escrito de "El contratista" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del programa de obra, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 109 de la misma Ley.

SEPTIMA.- **TRABAJOS EXTRAORDINARIO**S: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorización formal y por escrito de "EL CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligación de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le serán pagados a éste de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en las tarjetas de precios unitarios con las que se pactó originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes de la obra solicitando autorización por escrito a "LA CONTRATANTE" con fundamento en lo previsto en los artículos 107 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; quién deberá responder también por escrito, haciendo constar los mismos en bitácora o podrá hacerlo también mediante convenio expresos suscrito entre "LAS PARTES"

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: "EL CONTRATISTA" se obliga con "El CONTRATANTE" a otorgar las siguientes garantías:

Se otorgará póliza de garantía dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del 10% del importe total contratado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de la obra, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantía no se considerará formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo se hará acreedor a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Garantía por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantía deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral; en favor y a entera satisfacción de la TESORERIA MUNICIPAL DE LEON de conformidad con lo descrito en el artículo 79 de la ley, misma que estará vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad a entera satisfacción de "LA CONTRATANTE".

Asimismo "EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de construcción o vicios ocultos, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los términos del presente contrato, por lo que para tal efecto presentará a "LA CONTRATANTE", como parte del finiquito de la obra consignada en este instrumento jurídico, en sustitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra realmente

Jan Jan



ejecutada y que deberá estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepción misma que se otorgará a favor y entera satisfacción de la TESORERIA MUNICIPAL DE LEON, y la cual será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción de la obra objeto de la contratación.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, deberá cancelarse automáticamente las garantías de cumplimiento y anticipo.

Estas Garantías a que refieren, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de la obra, aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causa imputables a "EL CONTRATISTA" este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse, en el supuesto de que no inicie la reparación de la obra en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se señale "LA CONTRATANTE" hará efectiva la garantía

NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA: Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obligará a tener una persona con título profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y complementarias y el cual fungirá con la figura de residente de obra. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTRATANTE", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "El CONTRATISTA" estará obligado a llevar a cabo la sustitución del residente de la obra.

DÉCIMA. - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS: "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de obra o de los servicios por causa imputable a "El contratante" éste pagará a "El contratista" los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "El contratista", lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obligada que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

9



"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato, liberando a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presente o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "LA CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que corresponda cumplir "EL CONTRATISTA", en virtud de lo cual relevará a "LA CONTRATANTE", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsión social, pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya que "LA CONTRATATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerada como patrón sustituto.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por "EL CONTRATANTE" y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se harán por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CONTRATISTA" presentará la impresión de la póliza de responsabilidad civil expedida por una institución financiera autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual cubrirá cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada.

De igual manera, "LAS PARTES" acuerdan que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será hasta por el 10% del importe del monto contratado; sin que esto exima a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA", se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma

7



Presidencia Municipa de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. E-5051-K100250-61401-D/0055/2024

oficial NOM-031-1-STPS-2011 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

- A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.
- B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.
- C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.
- D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso de omisión se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que, determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera interrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.



Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. E-5051-K100250-61401-D/0055/2024

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará EL CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL. Convienen las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente autorizado, cubrirá a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará el día último de cada mes y se informará a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de carácter provisional durante el transcurso de la obra y adquirirán carácter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hará efectiva independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sólo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de aquél, "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la garantía otorgada ante el Municipio de León, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de diez, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega a los veinte o más días, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 veces la UMA diaria.



Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de conclusión de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello será causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, " EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaría de Obra Pública del Estado sobre el incumplimiento a su obligación contractual a fin de que esta dé inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes contratantes convienen expresamente que procederá de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del mismo a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a "EL CONTRATISTA" en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del contratista inciso C), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución de los trabajos de obra.

DÉCIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACION: las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin responsabilidad alguna para "El contratante" las siguientes:

I.- Por terminación anticipada, cuando:

- a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
- b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.
- c) Por mutuo consentimiento
- d) Caso fortuito o fuerza mayor.
- e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

II.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

- a) "El contratista" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "El contratante" por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.
- b) "El contratista" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.
- c) "El contratista" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "El contratante".
- d) "El contratista" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.
- e) El incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "El contratista".

July



Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. E-5051-K100250-61401-D/0055/2024

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

- I.- Se notificará por oficio a "El contratista" el inicio de procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta de toma de posesión de los trabajos ejecutados.
- II.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fracción anterior, "El contratante" emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por "El contratista"; y
- III.- La resolución que se pronuncie será notificada a "El contratista", en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

DÉCIMA SEXTA. - PREFINIQUITO. "El Contratista" en coordinación con la supervisión elaborará y entregará a "El Contratante" un prefiniquito cuando:

- la obra presente un 50 % de avance físico real para el caso de obras de urbanización; y del 75 % para obras de edificación
 - Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero. b)
 - Se realice un convenio modificatorio.

DÉCIMA SEPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN: Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a "El contratante" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y éste dispondrá de veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimación finiquito, la información siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega, bitácora, cuadro de finiquito, reporte fotográfico de terminación de obra, memorias de cálculo, y cualquier otro que "LA CONTRATANTE" requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que "EL CONTRATISTA" realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato "EL CONTRATISTA", por tanto previo a que se realice el pago correspondiente "EL CONTRATISTA" está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso de que "EL CONTRATISTA" no expida el comprobante/ fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan "LAS PARTES" que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de "EL CONTRATISTA" o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en



tiempo y forma, "EL CONTRATISTA" renuncia al cobro del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el "El contratista" no acude con "El contratante" para su elaboración, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El contratista" dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a "El contratista" éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de "El contratista" el saldo determinado mediante deposito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes en su contra, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción final de los trabajos y la disposición del pago del finiquito se sujetará a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "El CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "El CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no implican la aceptación de los trabajos realizados, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

DÉCIMA OCTAVA. - SEÑALIZACIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el día del inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo tanto él deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan.

DÉCIMA NOVENA. - DEPÓSITO DE ESCOMBRO. "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde" o en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar.

VIGÉSIMA. – ANUNCIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los rótulos informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" serán reintegrados al término de la obra, y de no ser así serán descontados de su liquidación final.

Jul Dall



VIGÉSIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de la o las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios Verificadores autorizados por la Dirección de Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE" y debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

VIGÉSIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Gto., a los 07 días del mes de Marzo del año de 2024.

"EL CONTRATANTE"

"EL CONTRATISTA"

ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCTORÁ NOARDIQ, S.A. DE C.V. ARQ. NORMA ARACELI DIAZ QUINTANAR



TESTIGOS

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTROL
FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCIA AYALA DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/001/2024

Fecha:

22-feb-24

Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: DELTA A PONY, COL.

EL CARMEN CTM,

ANEXO

FECHA

22-feb-24

INICIO TERMINO 18-mar-24 02-ago-24

DURACION

138 DIAS NAT.

Lugar: , LEON, GTO...

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).					
C.00.0173	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).		FONDO DE AP "Este progra prohibido su	OETA	RTALECHMENTO DE LOS MUNICIPIOS GUATQUIAS partido político. Queda Los establocidos en el programa."	1,555.15
	Total GESTION AMBIENTAL		Esta Obra i	तक क्षिमंत्रस्थल स्था । स्थार	and britings (aceusies).	99,809.4
	Total PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEI	-				5,504,774.9
	SUBTOTAL					5,504,774.9
	I.V.A. 16.00%					880,763.9
	Total del presupuesto				- I	6,385,538.9
		(SEIS	MILLONES TRE	SCIENTOS OCHEN	TA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESO	S 95/100 M.N.)

APODERADO LEGAL: ARONORMA ARACELI DIAZ QUINTANAR

Parcial:

\$1,555.15

Acumulado:

\$5,504,774.96

0

055/2024

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL PO CARMEN CTM. TRAMO: BLVD. DELTA-PONY. COL EL CARMEN CTM, LEON. COL. COL EL CARMEN CTM NUMERO DE CONTRATO: E-5051-K 100250-61401-D/0055/202- CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.	gто.	DELTA A PONY, COL	L EL /	SECCIÓN									FECHAS INICIO TERMINACIO	N	18-mar-24 02-ago-24		RECALEN) FA	O.034		HOJA:
No. CONCEPTOS	U	MONTO	PRO (DIAS)	18-mar 24-mar	-	01-abr 07-abr	2 08-abr	15-abr 21-abr	_	 -	13-may 19-may	C A T 5 20-may 26-may	ORCEN 27-may 02-jun	A S 6 03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	7 17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	8 01-jul 07-jul	08-jul 14-jul	9 15-jul 21-jul	10 22-jul 28-juli 28-jul 04-aux
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZO A TRAMO: BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN.GTO.		\$ 5,504,774.96																			
A01 AQUA POTABLE (PRELIMINARES). TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AQUA POTABLE CO 00001 CON APARATOS DE PRECISION. AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OSRA. INCLUYE MATERIAL. MANO DE OGRA, EQUIPO Y HERRAMINETA, D.L.G.T.	ML	\$ 34,044.70 \$ 3,489.60																			A STATE OF THE STA
C.00.0002 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE CO.00002 0.00 A 2.00 MTS (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIGERANDO APINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	МЗ	\$ 5,932.75	14							3489.60 2966.38	2966.38				10		2			Ramo	
C.00.0003 EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "5" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	М3	\$ 11,367.35	14							5683.68	5683.68			1	1					33	
C.00.0004 PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 5 CMS. DE ESPESOR CON PIZON DE MANO, PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	М3	\$ 9,730.27	7							5003.00	5083.60	9730.27						2024	20.051	S A SI IN ICID	05
C.00.0005 DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	МЗ	\$ 3,524.73	14							1762.37	1762.37	3730.27		"Este pro	E APORTACI ograma és e su uso pa	público, s	teno a ou	siquier pa s establea	nido poi Lios en e	i pregrama	a
AG2 AGUA POTABLE (AGARREOS). ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE C. 00.0000 EXCAVACION Y/O DEMOLICON, INCLIUSE MAND DE OBRA EQUIPS / HERRAMIENTA, P. U. O.T.	МЗ	\$ 49,722.17 \$ 3,315.15	14							1957 58	1657.58			*Esta ot	ora fue real	Izada co	n racurso	publico			
C.00.0007	M3/KM	\$ 40,282.82	14							20141.41	20141.41									-	
C.00.0008 PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE PAGO P.U.O.T.	МЗ	\$ 1,701.13	14							850.57	850.57										
C.00.0009 MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	\$ 4,423.07	7										4423.07								
A03 AGUA POTABLE		\$ 135,113.65											4423.07								
C.00.0010 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 3° (75 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	\$ 26,471.38	7				26471.38														
C.00.0011 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 3" DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA. P.U.O.T.	ML	\$ 5,537.00	21									1845.67	1845.67	1845.67							
C.00.0012 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 C.00.0012 ANGER 4" (100 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.		\$ 19,893.33	21									6631.11	6631.11	6631.11							
C.00.0013 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 4° DE DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA. P.U.O.T.	ML	\$ 6,078.98	21																		
TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 3º A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2º DE DIAMETRO, DE 1:50 MTS. DE L'ONGTIUD. CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 3º X 1/2º, VALVULA DE INSERIA DE BARZADERA DE PVC 3º X 1/2º, VALVULA DE INSERIA DE 10º COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 10º COMPRESION EN TEMPO DE 10º COMP	PZA	\$ 27,908.76	7							F	<i>(</i> -	2026.33	2026.33	27908.76				1			

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

FECHAS CONTRATO RECALEND PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: DELTA A PONY, COL EL OBRA: FACTOR DE APORTACIÓN HOJA: SECCIÓN: CARMEN CTM. UNITARIO [FAU] %: TRAMO: BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN,GTO. INICIO 18-mar-24 COL EL CARMEN CTM 2/21 COL NUMERO DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 0.0349% CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V. TERMINACION 02-ago-24 DUR CATORCENAS 10 CONCEPTOS U MONTO No. 06-may 24-jun 2914 18-mar 25-mar 01-abr 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 13-may 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 01-jul 08-jul 15-jul 22-jul 05-may 24-mar 31-mar 07-abr 14-abr 21-abr 28-abr 12-may 19-may 26-may 02-jun 09-jun 16-jun 23-jun 30-jun 07-jul 14-jul 21-jul 28-jul 04 afte (DIAS) TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 4" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO DE 1.50 MTS DE LONGITUD. CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2", VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90"X 1/2" (COMPRESION X ROSCA NPT HEMBRA), UNION DE POLIETILENO, NIPLE C.00.0015 GALVANIZADO DE 13 MMX 0.50 MTS (1/2"X 0.50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PZA \$ 16,650.92 7 VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMX 90° (1/2"X 90°). NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.10 MTS (1/2"X 0.10 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Ramo C.00.0016 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 3" (75 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T. PZA \$ 317.57 7 317.57 C.00.0017 SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/6" X 2 1/2" P.U.O.T. PZA 776.16 \$ C.00.0018 SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3". P.U.O.T. PZA 2.208.64 \$ 2208.64 C.00.0019 SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 4" P.U.O.T. PZA 982.80 982.80 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECEMENTO DE LOS MUNICIPIOS C.00.0020 SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 4" X 3" (102 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T. "Este programa es público, aleno a cualquier partido político, queda-PZA \$ 8.958.00 prohibido su uso para fines distintos ellos establecidos en al programa.
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales." C.00 0021 SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 4" X 3" (102 MM X 76 MM) DIAMETRO. P.U.O.T. PZA 1,161.09 1161 09 C.00.0022 SUMINISTRO DE CRUZ FO.FO. 4" X 4" (102 MM. X 102) 2.985.99 PZA \$ MM.) DIAMETRO, P.U.O.T. 2985.99 C.00.0023 SUMINISTRO DE CRUZ FO.FO. 6" X 6" (152 MM X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T. 4,644.94 PZA \$ 4644.94 SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 3" X C.00.0024 90" (75MM X 90"), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES, P.U.O.T. PZA \$ 262.86 C.00.0025 SUMINISTRO DE CODO 90° X 4° FO. FO. DE (90_ X 102 MM DIAMETRO. P.U.O.T. PZA 2,250.44 2250 44 SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. C.00.0026 ANGER 3" (75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE PZA \$ 1.988.16 HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T 1988.16 SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO 331.36 C.00.0027 ANGER 3" (75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE PZA S HULE INCLUYE: MATERIALES P.U.O.T. SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCC C.00.0028 ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE PZA \$ 1,284.85 HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T. SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. S C.00.0029 ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE PZA 1.095.12 HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T. 1095.12 SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCC PZA 5 1.658.96 C.00.0030 ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE: MATERIALES PUOT INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC. HASTA C.00.0031 DIAMETROS DE 8", EN AGUA POTABLE, INCLUYE: \$ 1,666.34 LUBRICANTE PUOT AGUA POTABLE (RELLENOS).

PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA 75,820.94 S C.00.0032 COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA M3 6,811.56 TENDIDO DE TUBERIA. P.U.O.T. 6811.56 ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER C.00.0033 TUBERIAS, COMPACTADO CON MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE \$ 14 254 94 М3 OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA PUOT C.00.0034 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR \$ 43,804.95 14 M3 MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

RAMO: OL. UMERO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZ CARMEN CTM. BUYD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM. LEÓN.C COL EL CARMEN CTM. DE CONTRATO: E-5051-4:100250-6:1401-D/0055/2024 JCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.		DELTA A PONY, COL	EL	SECCIÓ								т	INICIO ERMINACION	18-mar-24 02-ago-24	R	RECALEND		UNITARIO (F	AU] %:	HOJ 3/21	JA:
				DUR	_							C	ATO	RCENAS								
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO		1	2		3		4	5		6	7		8			9	10	
				(DIAS)	18-ma		01-abr 07-abr	08-abr 14-abr	15-abr 21-abr	22-abr 28-abr	29-abr 06-may 05-may 12-may		0-may 6-may	27-may 03- 02-jun 09-			24-jun 30-jun	01-jul 07-jul	08-jul 14-jul	15-jul 21-jul	22-jul 28-jul	2914 048
00.0035	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	мз	\$ 10,949.49	7								219	02.48	21902.48								
A05	CAJA DE VALVULAS FABRICACION, TRASLADO Y MONTAJE DE PIEZAS		\$ 124,333.92											10949	49				Parameter and the same of the			1177
.00.0036	ESPECIALES (SIFON) A BASE DE TUBERIA DE ACERO	KG	\$ 639.95	8															559 96	70.00		
	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERRO DE HIERRO DUCHI, GIGO-O A SATIM SAS CON RECUBRINENTO EPOXICO. BRIDADA DE CONTROLO BRIDADA DE COMPUERTA DE LIBERRO DUCHI. VULCANIZADA CON HULE (EFEMM CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO GUIA DE CONTROLO BRIDADA DE PROTECCION CONTRA REEMILAZABLE DE PROTECCION CONTRA ACEMINAZABLE DE PROTECCION CONTRA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EGUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS. PARA UNA PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO DE 200 PSI (17.5 KGCMZ) EN UN DIAMETRO DE 3° (75 MM.). PUOLO.	PZA	\$ 8,400.48	8								C)p	er	adc	R	amo		7350.42	1050.06		
00.0038	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL. GIGG-90 O ASTM 39. CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B161 CLASE 125. CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL. VULCANIZADA CON HULE (EPOM) CON GIUN DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr. 13-DIN 17440) CON TUERCA REMINIAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA. JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA CRINGS. PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (175 KIGCHIS) UN DIAMETRO DE 3° (75 MM.) INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, PU.O.T.	PZA	\$ 903.84	8								"Este progra	ama es	público, ajeno	FORTALECIMIENTO a quelquier perti is a los establecido cursos públicos f	to politico	ograma.	os -				
	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL. GIGG-80 O ASTIM SAS CON RECUBRIMENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125. CON PASO RECTO SIN ALCAMENTO, PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL. VULCANIZADA CON HULE (EPOM) CON IQUA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (XID C° 13-DIN 17440) CON TUERRO, AUDITA DE HERNETICIDAD ALCAMON CON TUERRO, AUDITA DE HERNETICIDAD ALCAMON EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EGUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALCAMIENTO PARA ORINGS. PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (175 KGICNE) EN LO ESO PSI (175 KGICNE) EN LO EXPORTE MAIL DE 250 PSI (175 KGICNE) EN LA CAMONA DE CUERPO ESON MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (175 KGICNE) EN UN DIAMETRO DE 4° (100 MM.).	PZA	\$ 10,080.52	8															790.86	112.98		The state of the s
00.0040	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-80 O ASTA 538. CON RECUBRIMENTO EPOXICO. BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI 8161 CLASE 125. CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPOM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 C° 13-DIN 17440) CON TUERCA REMPIAZABLE DE PROFECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA. JUNTA DE HERRETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA CRINGS. PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (175 KG/CRUZ) EN UN DIAMETRO DE 4° (100 MM.) INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, PLO DE LICOT.	PZA	\$ 1,054.48	8															8820.46	131.81		

JT.

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

FECHAS CONTRATO RECALEND PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: DELTA A PONY, COL EL ORDA. FACTOR DE APORTACIÓN HOJA: SECCIÓN CARMEN CTM. UNITARIO [FAU] %: BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN,GTO. TRAMO: INICIO 18-mar-24 4/21 COLEL CARMEN CTM NUMERO DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 0.0349% CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V. TERMINACION 02-ago-24 CATORCENAS MONTO No. CONCEPTOS U PRO 22-jul 29 jd 18-mar 01-abr 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 01-jul 08-jul 15-jul 25-mar 07-abr 26-may 16-jun 23-jun 30-iun 07-iul 14-jul 21-jul 28-jul 04489 31-mar 14-abr 21-abr 28-abr 05-may 12-may 19-may 02-iun 09-jun (DIAS) 24-mar CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, \$ 4,428.23 8 JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS. PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 6" (150 MM.) 3874.70 INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536. CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO Ramo RECTO SIN ALQUAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO C.00.0042

C.00.0042 395.43 8 JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS. PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 6" (150 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO 346.00 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso pera fines discintos a los establecidos en el programa." "Este obra fue realizada con recursos públicos federales." CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00X 0.90 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DE REFLIERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/87) @ 0.10 MTS, CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO C.00.0043 CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE \$ 21,391.89 ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO FC=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO FO=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 5, CO DIMENSIONES INTERIORES DE 1.30X 0.90 MTS. FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS; CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO C.00.0044 CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 PZA \$ 9.680.83 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO FC=200 KG/CM2 RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.





OBRA:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZ	O TRAMO:	DELTA A PONY, CO	L EL	LONGITUE	5:								T	FECHAS		CONTRATO		RECALEN	D	FACTOR DE A	POPTACIÓN	нс	JA:
TRAMO:	CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN, COL EL CARMEN CTM				SECCIÓN:									-	INICIO		18-mar-24				UNITARIO		5/21	
COL. NUMERO CONSTR	DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 UCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.														TERMINACIO	ON	02-ago-24				0.034	9%	5/21	
				DUR										CAT	ORCE	NAS								
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO		1	-	2		3	-	4		5		6		-		8		9		10
				(DIAS)	18-mar 24-mar	25-mar 31-mar	01-abr 07-abr	08-abr 14-abr	15-abr 21-abr	22-abr 28-abr	29-abr 05-may	06-may 12-may	13-may 19-may	20-may 26-may	27-may 02-jun	03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	01-jul		15-jul 21-jul	22-jul 28-jul	29/yll
C.00.0045	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 12. CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1 AIOX 1 10 MTS., FORIADA CON MURO DE TABICON DE 25 GMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 13 DE 0.28 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO FO-150 ROGICAL DE 10 MTS. DE ESPESOR, RAMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (38°) 80 0.39 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, RAMADA CON ACERO DE REFUERZO NO. 3 (38°) 80 0.10 MTS. CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MONTERO CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEMENTO ARENA PROP. 13 DE 0.01 MTS DE SEPESOR, CASTON CALENA PEREZO 4.02 MTS DE SEPESOR CASTON CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEMENTO ARENA PROP. 13 DE 0.01 MTS DE SEPESOR CASTON CASENO PEREZO 4.02 MTS DE SEPESOR CASTON CASENO PEREZO 4.02 MTS DE SECUION CONCRETO FO-200 KOCIONA. CADENA PERIMETRA LO 130 VI 0.20 MTS DE SECUION CON ACERO DE REFUERZO 4.02 NO NA SEGUION CON STREIDOS DE NO.2 (1147) @ 0.20 MTS DE SECUION CON ACERO DE REFUERZO 4.02 NA SEGUION CON STREIDOS DE NO.2 (1147) @ 0.20 MTS DE SECUION CON ACERO DE REFUERZO 4.02 NA SEGUION CON ACERO DE REFUERZO ACIONES DE SAPAJ, INCLUEVE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 15,433.93	8								1	ate progra	ma es p	púbilco, si s finas dis	EL FORTA	2024	DELOS!	Queda		13504.69	1929.24		
C.00.0046	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE FO.FO. 50 X 50 CMS. PESADO 130 KGS. P.U.O.T.	PZA	\$ 31,753.53	8									ota obra	fue real	Zada con	Lacuraci	públicos fe	Gerales			27784.34			
C.00.0047	COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE FO.FO. 50 X 50 CMS, PESADO (130 KGS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, LEQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	\$ 2,315.16	8																	2025.77	289.40		
C.00.0048	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4º X 1.10 MTS, CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	\$ 11,880.63	8																	10395,55	1485.08		
C.00.0049	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,818.97	8																	3341.60	A77.37		
C.00.0050	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 PARA PZAS. 3" DE DIAMETRO. (30X30X30 CMS.) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. LEQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	\$ 441.04	8																	385.91	55.13		
C.00.0051	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 PARA PAS. 4° DE DIAMETRO. (35X30X30 CMS.) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. IEQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	\$ 1,449.30	8																	1268.14	181 16		
C.00.0052	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO FC=150 KG/CMZ PARA PZAS. 6" DE DIAMETRO. (40X30X30 CMS.) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. IEQUIPO Y HERRAMIENTA P. U.O.T.	PZA	\$ 265.71	8																	232.50	33.21		
A06	DRENAJE SANITARIO (PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS).		\$ 62,737.08			-															232.50	33.21		
C.00.0053	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 2,328.80	7																				
C.00.0054	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 4,524.20	14				2328.80	2262.10	2262.10														
C.00.0002	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 18,853.96	14						9426.98	942628													
C.00.0055	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 200 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U.O.T.	М3	\$ 5,027.88	14																				
C.00.0056	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 22,006.65	7						2513.94	2013.94													9
C.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE LOBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 9,995.59	14						4997.80	4997.80	22006.65						П	<u> </u>			11		
A07	DRENAJE SANITARIO (ACARREOS).		\$ 115,704.33															1	/		2	6		
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	М3	\$ 9,401.25	14						4700.63	4700.62										1//			

TRAMO:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL PO CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN, COL EL CARMEN CTM	GTO.	DELTA A PONY, COL	. EL	SECCIÓ										FECHAS		CONTRATO 18-mar-24		RECALEN	ID		R DE APO TARIO [FA		6/2	HOJA:
	DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 JCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	4									-				TERMINACIO		02-ago-24				(0.0349	%	O/Z	
				DUR										CAT	RCEN	A S									
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO		1	2			3	-	4		5				7		8		9			10
				(DIAS)	18-ma		01-abr 07-abr	08-abr 14-abr	15-abr 21-abr	22-abr 28-abr	29-abr 05-may	06-may 12-may	13-may 19-may	20-may 26-may	27-may 02-jun	03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	01-j		08-jul 14-jul	15-jul 21-jul	22-jul 28-jul	
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	\$ 100,527.05							50263.53								Zo jun	John			14-jui	Z 1 - jui	20-jui	U- cay
C.00.0008	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	М3	\$ 4,824.13	14						2412.07	2412.07														
C.00.0057	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	\$ 951.90	7								951.90													
A08	DRENAJE SANITARIO (RELLENOS).		\$ 969,865.65																						-
C.00.0058	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 34º A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 937,314.05	21						312438 02	312438.02	312439.02													
C.00.0035	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 32,482.34	21						10827.45	10827.45	10827.45													
C.00.0059	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A VOLTEO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 69.26	7						10827.45	10827.45	69.26													
	DRENAJE SANITARIO		\$ 402,028.63																						annot pro-
C.00.0060	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	\$ 9,095.07	7				9095.07																	
C.00.0061	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	\$ 1,374.18	21					458.06	458.06	458.06														
C.00.0062	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 16" (406 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	\$ 176,832.26	21					58944.09	58944 09	58944.09														
C.00.0063	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 16" (406 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	\$ 10,340.34	21					3446 78		3446.78														
C.00.0064	POZO DE VISITA TIPO COMUNITIPO BI DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD FORIADO COM MURO DE TABLICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO 28 CMS. DE ESPESOR AUMADO DE 15. APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 13. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO FC>200 KGLCMZ DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAPOSTERIA DE TABLICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 15. LA MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO ARENA PROP. 15. LA MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO ARENA PROP. 15. LA MEDIA CAÑA A CUBIERTO CON CONCRETO FC>200 KG/CMZ DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 225X 120 MTS PARA RECIBIR BROCAL, FC-220 KG/CMZ CON ACERO DE REFURZO 4 DE N. 3 (3/87) Y ESTRIBOS DE NO.14 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1,20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0,78 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE DAMETRO, ALTURA MEDIDA DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERA REOCAL, INCLUYE MATERIALDO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERA REOCAL, INCLUYE MATERIALS, MANO DE OBRA EDUIPO Y HERRAMIENTA. P.I.I.O.T.	PZA	\$ 9,097.54	7						3	9097.54				FONDO DE "Este propiolido "Esta obr	rame se j	oúblico, ej s finas dis	eno a os Intos a k	alquier pa	ntido po lidos en	OS MU	INICIPIO	X		







				LONGITUE):								$\neg \top$	FECHAS		CONTRATO		RECALEND	T				
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL PO CARMEN CTM.		DELTA A PONY, CO	L EL	SECCIÓN:														RECALEND	F.	UNITARIO [F		но	JA:
TRAMO: BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM. LEÓN COL. COL EL CARMEN CTM NUMERO DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/202														INICIO		18-mar-24				0.0349	10/	7/21	
CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	,													TERMINACIO	N	02-ago-24				0.034	70		
			DUR	T								-	CAT	ORCEN	AS								
No. CONCEPTOS	U	MONTO	PRO	_	1		2	-	3		4		5		6	7					9		0
			(DIAS)	18-mar 24-mar	25-mar 31-mar	01-abr 07-abr	08-abr	15-abr 21-abr	22-abr 28-abr	29-abr 05-may	06-may 12-may	13-may 19-may	20-may 26-may	27-may 02-jun	03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	01-jul 07-jul	08-jul 14-jul	15-jul 21-jul	22-jul 28-jul	29-ijdi 04-agp
POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 250 MIS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO COMORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO FO-200 KGICAVE DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 © 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO MEDIA CAÑA PROP. 1:5, LA MEDIA CAÑA COMENTO ARENA PROP. 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO FO-200 KGICAVE DE OU MIS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.280 A.20 MTS. PARA RECIBIR BROCAL FO-250 MGICAVE CON ACERO DE REFURZO 4 DE NOS. (3/85) Y ESTRIBOS DE N.14 © 0.15 MTS, COM DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDIA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ECLIDIO VA VERSAMENTA BLICATO.	PZA	\$ 11,051.45									3663.82		3157.56										
POZO DE VISITA TIPO COMUNI TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESSO UNITEZACO COM MORTEDO 28 CMS. DE ESPESSO UNITEZACO COM MORTEDO COMUNITARIO COM MORTEDO COMUNITARIO	PZA	\$ 35,381.58	21												"Este pr	DE APORTACI ograma es lo su uso pa bra fue rea	público,	leno a ch	a antohi	ne schine	program	Plof	
POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESON JUNTEADO CON MORTERO CAMBON DE CEMENTO ARENA PROP. 15, APLANADO PULIDO INTERIOCON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 15, APLANADO PULIDO INTERIOCON MORTERO COMUNICATORIO CONTROLO PROP. 15, APLANADO PULIDO INTERIOCON CONTROLO PROP. 15, APLANADO CON VARILLAS DEL NO 4 © 20 CM EN AMBOS SENTIOOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 15, LA MEDIA CAÑA DE CUENTA ARENA PROP. 15, LA MEDIA CAÑA DE CONCRETO ARANDO DE CAZON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 15, LA MEDIA CAÑA RECIBIR BROCAL FO-250 KG/CM2 CON ACERO DE CONCRETO ARANDO DE CASON CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARANDO DE CASON ACERO DE REFURZO 4 DE 10-3 (1897 VE STRIBOS DE NO.114 @ 0.15 MTS, COU DIAMETRO INFERIOR DE LA DIAMETRO ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN OONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA FOLIBLO Y LEBERANDETTA DILLOTO, SIN OONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA FOLIBLO Y LEBERAMENTA DILLOT, SIN OONSIDERAR FOLIBLO Y LEBERAMENTA DILLOT, SIN OONSIDERAR FOLIBLO Y LEBERAMENTA DILLOTO.	PZA	\$ 37,455.24	21								11793.86		10109.02										
POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORLADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO FOE 200 KGICNZ DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 © 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CARA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO MEDIA CARA A CONCRETO ARMADO DE 15, LA MEDIA CARA CONCRETO ARMADO DE 10, MTS PER ARRADO DE 10, MTS PER ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 10, 200 MTS PARA RECIBER BROCAL FOE250 KGICNZ DE CONCRETO ARMADO DE 10, 200 MTS PARA RECIBER BROCAL FOE250 KGICNZ DE CONCRETO ARMADO DE 1250 CON MTS PARA RECIBER BROCAL FOE250 KGICNZ DE CONCRETO ARMADO DE 1250 CON MTS PARA RECIBER BROCAL FOE250 KGICNZ DE 10, 10 MTS PER SENTINO DE 10, 10 MTS DE 250 MTS PER SENTINO DE 10, 10 MTS DE 250 MTS PER SENTINO DE 10, 10 MTS DE 250 MTS PER SENTINO DE 10, 10 MTS DE 250 MTS PER SENTINO DE 10, 10 MTS DE 250 MTS PER SENTINO DE 10, 10 MTS DE 250 MTS PER SENTINO DE 10, 10 MTS DE 250 MTS PARA RECIBER AND DE 10, 10 MTS DE 250 MTS PARA RECIBER AND ALCARA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE 0BRA.	PZA	\$ 14,379.12	21								12485.08 4793.04	12485.08	10701.50			SI					1		e

											LINA											FECH	A DE REVISIÓN: 2	3/08/17		
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZ CARMEN CTM.		DELTA A PONY, COL	. EL	LONGITU											FECHA	3	CONT	TRATO		RECALEN	D FA	ACTOR DE A	PORTACIÓN	н	IOJA:
DL. JMERO	BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEON.C COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 JCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.															INICIO			nar-24				0.034		8/21	
NSTR	GCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.				<u> </u>											TERMINAC	ION	UZ-a	go-24							
				DUR				2		3		4				ORCE	NAS		7			8		9		10
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO	18-ma	r 25-mar	-	08-ab	r 15-ab	-	r 29-ab		ay	13-may	20-may	27-may	03-jun	10-		7-jun	24-jun	01-jul	08-jul	15-jul	22-jul	29
				(DIAS)	24-ma	r 31-mar	07-abr	14-ab	r 21-ab	28-at	r 05-ma	y 12-m	ay	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16	-jun 23	3-jun	30-jun	07-jul	14-jul	21-jul	28-jul	04
.00.0069	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,883.40	7																					7883.40	
.00.0070	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,614.16	7																					高等等等的	
.00.0071	CONEXION DE LINEAS DE ORENAJE (HASTA 10" A 16". 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO. CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.I.O.T.	PZA	\$ 1,353.96	7																					6614.16	STATE AND AND A
.00.0072	SUMINISTRO DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO ISIMPLE, P.U.O.T.	PZA	\$ 8,856.46	7																					1353.96 8856.46	
.00.0073	COLOC. BROCAL CON TAPA DE CONCRETO SIMPLE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1-5. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.Q.T.	PZA	\$ 421.00	7																	20,	Ram	φ		421.00	
.00.0074	CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0,28X 0,20 MTS PARA RECIBIR BROCAL FO°250 KG/M2 COA ACERO DE REFUZO 4 DE NO 3,087 Y ESTRIBOS DE NO.114 © 0.15 MTS., CIMBRA COMUN. CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE' MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,979.89	7													06	Bronson							3979.89	
.00.0075	SUMINISTRO DE BROCAL FO.FO. TIPO PESADO ABIERTO CON REJILLA DE 180 KGS PARA POZO DE IVISITA. P.U.O.T.	PZA	\$ 30,997.61	7														14.	FORTALES	24	O DE U	S MUNIC	IPIOS		30997.61	
.00.0076	INSTALACION DE BROCAL FO.FO. TIPO PESADO ABIERTO CON REJILLA PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	\$ 1,377.88	7											*Este	programa	ee boshie	an, esem	-	ed classes	dec on	program	da ia."		1377.88	
.00.0077	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL P200 (200 GASAN2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.I.O.T.	M2	\$ 35,537.49	7											*Esta	obre fue	rostizac	a a an 19	outeas p	spiiqq6	, recora				35537.49	
A10	DESCARGAS SANITARIAS (PRELIMINARES).		\$ 98,444.40																							
.00.0053	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 4,000.00	28					1000.00	1000.00	1000.00	1000.00														
.00.0002	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDICS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U.O.T.	М3	\$ 22,668.80	28					5667.20																	
.00.0003	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO TB* DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	М3	\$ 43,435.20	28					10858.80																	
.00.0032	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA. P.U.O.T.	М3	\$ 14,872.40	28					3718.10			3718.10														
.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	М3	\$ 13,468.00	28					3367.00																	
A11	DESCARGAS SANITARIAS (ACARREOS).		\$ 159,686.80		******				3307.00	3307.00	3367.00	3307.00														
.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAYIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	М3	\$ 12,667.20	28					3166.80	3166.80	3166.80	3166.80														
.00.0007	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	\$ 135,449.60	28					33862.40	33862.4	33862.40	0 33862.4	0													
.00.0008	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	М3	\$ 6,500.00	28					1625.00	1625.00	1625.00	1625.00														
.00.0009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	\$ 5,070.00	7										070.00										1		
A12	DESCARGAS SANITARIAS (RELLENOS).		\$ 27,966.06																	11			-	Wal		
																			1	1			4	9		

BRA:																								
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZ CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM. LEON.G		DELTA A PONY, COL	L EL	SECCIÓN									T	FECHAS		CONTRATO		RECALEN	FAC	CTOR DE AP		но	JA:
L. MERC	COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K-100250-61401-D/0055/2024 UCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.								-						TERMINACION	4	02-ago-24				0.0349	9%	9/21	
				DUR									-	CAT	ORCEN	A S								- detend
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO	18-mar	1 25-mar	01-abr	08-abr	15-abr	3 22-abr	29-abr	4 06-may	13-may	20-may	27-may	6 03-jun	7 10-jun	17-jun	24-jun	8 01-jul	08-jul	9 15-jul	22-jul	294
				(DIAS)	24-mar	_	07-abr	14-abr	21-abr	28-abr	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-jul	14-jul	21-jul	28-jul	044
0.00.0036	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 96% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 27,896.80	7									27896.80											
00.0056	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A VOLTEO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 69.26	7									69.26											
A13	DESCARGAS SANITARIAS SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA		\$ 90,069.57							世紀 1982 華 19 19	対応投資管理													
.00.0078	ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	\$ 55,000.00	14						27500.00	27500.00													
.00.0076	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 8º (150 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	\$ 17,750.00	14						8875.00	8875.00									R	amo			
.00.0080	SUMINISTRO DE CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 45 X 6" (45 X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	\$ 2,877.50	14						1438.75	1438.75					10	CI	C.						
0.00.0081	SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 10 A RED 6" (250 MM X 150 MM)	PZA	\$ 6,288.50	14													- 1	2	024					
0.00.0082	INSTALACION DE CODO DE PVC P/ALCANTARILLADO, DE 45° X 6° (45° X 150 MM.) PARA ALCANTARILLADO S- 20. INGLUYE: PEGAMENTO Y/O LUBRICANTE PARA PVC PJ.O.T.	PZA	\$ 2,652.00	14						3144.25 1326.00	3144.25				FONDO DE	APORTACI	ONES PARA	EL FORTAL	ECIMIENT	DE LOS	MUNICIPI	9:		
0.00.0083	INSTALACION DE SILLETA DE PVC DE 10° A RED 6° (250 X 150 MM.) PARA ALCANTARILLADO S-20. CONSIDERANDO LIMPIACOR PARA PVC, PEGAMENTO PARA PVC SECADO LENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,652.00	14						1326.00	1326.00				prohibido Esta obr	eu uso par a fue rasi	público, a)o a fines o sa izada con	ntog a los recursos	públicos	iedoraies.				AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF
.00.0084	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO AGRAN AROPA 15, REPELLADO Y DUIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 126, FIRME DE CONCRETO GISMPE FO-150 KG/CM2 T.M. A 34° DE 10 CMS DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE 0 10 MTS. DE ESPESOR TAPA DE CONCRETO DE 0 10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X8/10-10 Y COLADA CON CONCRETO FO-150 KG/CM2 T.M. A 34°, NICLIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, PLO, OT.	PZA	\$ 2,503,59	14																				
.00.0085	TOADO DE CONCRETO FG=100 KG/CM2 DE 50X 50X 50 CMS EN ZANJA PARA CONEXION DE DESCARGA JOMICILIARIA CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA A RED DE ATARJEAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA JI LO T.	PZA	\$ 345.98	14						1251.80 172.99	1251.80													
A14	DRENAJE PLUVIAL (PRELIMINARES).		\$ 27,745.93							172.99	172.00													
.00.0053	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 1,112.00	7							1112.00													
.00.0002	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "8" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 9,002.75	7								9002.75												
.00.0055	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 539.75	7								539.75												
.00.0056	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	МЗ	\$ 13,136.89	7								5.50.70	12120.22											
	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 3,954.54	7									13136.89					11	,		رر			
.00.0005												3954.54									1.10			
	DRENAJE PLUVIAL (ACARREOS). ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE		\$ 45,853.89									3954.54									1			

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

BRA: RAMO: OL. UMERO	COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K100250-81401-D/0055/202-	GTO.	DELTA A PONY, COL	LEL	SECCIÓ									-	FECHAS		CONTRATO 18-mar-24		RECALEND	FA	UNITARIO		H- 10/21	HOJA:
ONSTR	UCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.														TERMINACION		02-ago-24							
				DUR											DRCEN	A S						_		40
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO	18-ma	1 ar 25-mar	01-abr	08-abr	15-abr	3 22-abr	29-abr	4 06-may	13-may	5 20-may	27-may	03-jun	7 10-jun	17-jun	24-jun	8 01-jul	08-jul	9 15-jul	22-jul	10 29
				(DIAS)	24-ma		07-abr	14-abr	21-abr	28-abr	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-jul	14-jul	21-jul	28-jul	04
.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	\$ 39,771.39	7								39771.39												
.00.0008	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	М3	\$ 1,908.56	7								1908.56												
.00.0057	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	\$ 454.53	7												454.53								
A16	DRENAJE PLUVIAL (RELLENOS).		\$ 45,713.52													404.00						Dam (
.00.0058	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4º A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, ITENDIDA, NUELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 22,378.33	7										22378.33			M	or	20		A .	Ranio		
.00.0035	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 23,265.93	7										23265.93					2	124				
.00.0059	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A VOLTEO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PUOT.	М3	\$ 69.26	7										69.26	FC	NDO DE A	PORTACION	ES PARA	IL FORTAL	CIMINA Sular Par	O DE LO	MUNICIPA	p!	
A17	DRENAJE PLUVIAL		\$ 175,152.85												**	late progr	erne de pú y uso para fue soata	nnos dial	ntos a los	esignidadi Bandadi	dos en e Haderais	Pi Diogrames		
.00.0086	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 18" (450 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	\$ 96,390.94	9											74970.73	ata obra	fue soats	449 69H	19901949					
.00.0087	PIOZO DE VISITA TIPO COMUNI (TIPO 3) DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDA PORADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 15. APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 13. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO FOR 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 © 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE VARILLAS DEL CANDRO PORTERO CEMENTO ARENA PROP. 15. LA MEDIA CAÑA A BASE DE CEMENTO ARENA PROP. 15. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO CAMENTO ARENA PROP. 15. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO CANDRO DE CONCRETO ARENA POR PROP. 15. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO CANDRO DE CONCRETO ARENA DE CONCRETO DE NOS ASSENTIDOS. DE NOS 14 CM SE DE CONCRETO ARENA DE CONCRETO ARENA DE CONCRETO DE MEDIA CAÑA A LATO DE MAMPOSTERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA A LATO DE MAMPOSTERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA A LATO DE MAMPOSTERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA A LONO DE CADAR A FORIADO DE MEDIA CAÑA A LONO DE CADAR A FORIADO DE MEDIA CAÑA A BROCAL. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA EURO CANDRO METALICA DE MARTERIALES MANO DE OBRA EURO CANDRO MATERIALES MANO DE OBRA EURO CANDRO MATERIALES MANO DE OBRA EURO METALICA MATERIALES MANO DE OBRA EURO CANDRO MATERIA DE CANDRO MATERIA DE CANDRO MATERIA DE CANDRO MATERIA DE CANDRO MATERIA D	PZA	\$ 8,380.14	9												1862.25								
00.0064	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO 8) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 15. APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 13. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO POL. 2011. INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 13. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO POL. 2011. ANO POLITICA POLIT	PZA	\$ 9,097.54	9												2021.68								

H

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01

						.001	AIVIA	DL V	J D I W												FECHA	DE REVISIÓN: 23	108/17		
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZ CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEON.G		DELTA A PON	NY, COL	EL	SECCIÓN:								-		FECHAS		CONTRATO)	RECALEN	FA	CTOR DE AP		но	DJA:
OL.	COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 ICTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.															TERMINACIO	N	18-mar-24 02-ago-24				0.034	9%	11/21	
			T		DUR										CAT	ORCEN	I A S								-
No.	CONCEPTOS	U	MONT	то	PRO		1		2		3	-	4	-	5		6		7		8	-	9		10
					(DIAS)	18-mar 24-mar	25-mar 31-mar	01-abr 07-abr	08-abr	15-abr 21-abr	_	29-abr 05-may	06-may 12-may	13-may 19-may	20-may 26-may	27-may 02-jun	03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	01-jul 07-jul	08-jul 14-jul	15-jul 21-jul	22-jul 28-jul	20 juli
C.00.0088	MAZO DE VISITA FIND COMUN TIPO B DE 2/25 M IS DE PROFUNDIDAD FORMADO COM MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARRAN PROP 15. APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARRAN PROP 15. APLANADO FOCE 200 KOJCMZ DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VAILLAS DEL NO 4. @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARRAN PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA COMPANION DE MEDIA CAÑA PERIMETRAL DE MARCOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARRAN PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO FOCªDO KOJCMZ DE CONTROL CON CONCRETO COMPANION DE SEPESOR. CADENA PRIMETRAL DE RECIBIE RISCOLA. FOCªZO KOJCMZ CON ACERO DE REFURZO 4 DE NOS J.GRÍ Y V. ESTRIBOS DE NO.14 @ 0.15 MTS: COD JUMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (DE CONTROLAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS (DE CONTROLAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS (DE DIAMETRO, INTERIOR DE 1.20 MTS (DE COMPTIONAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS (DE CONTROLAN TUBERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LICUMO DE CADRA DE CONCRETO, SIN CONSIDIERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	PZA	\$ 20,1	151.78	9											15673.61	4478				200		Ram	0	
C.00.0066	PROCUDE VISITA TIPO LOUWON TIPO A JUE 27.8 NTS USE PROFUNDIDAD FORADO COM MURO DE TABICON DE 28 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARRAN PROP 1.5 APLANADO PULIDO INTERIOR COM MORTERO CEMENTO ARRAN PROP 1.3. FIRME DE CONCRETO TO Cº 200 KOICMZ DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VAILLAS DEL NO 4. @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARRAN PROP 1.5. LA MEDIA CAÑA CONCRETO CEMENTO ARRAN PROP 1.5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO FO°-200 KGICMZ DE 0.10 MTS DE ESPESOR CADENA PERIMETRAL DE MECUBIERTA CON CONCRETO FO°-200 KGICMZ DE 0.15 MTS DE 0.15 MTS CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (DIE CONTROLAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE CONTROLAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE MAMPOSTERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL LICA DE CONTROLAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (DIE CONTROLAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE MAMPOSTERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL LICA DE CONTROLAN TUBERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL LICA DE COMPANDO DE CONTROLAN TUBERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL LICA DE CONTROLAN TUBERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL LICA DE CONTROLAN TUBERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL LICA DE CONTROLAN TUBERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL LICA DE CONTROLAN TUBERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL LICA DE CONTROLAN TUBERIA PARA FORIADO DE MEDIA CAÑA AL COMO DE CADADA DE CONTROLTO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA	PZA	\$ 11,7	793.86	9											9173.00	FONDO	DE APORTAL regrenta si do su uso si de su uso si de su uso si de su uso si	biblian,	BESTERN CL	Landata	STA BOAR	st brogran	IPIOS oda na."	
0.00.0075	SUMINISTRO DE BROCAL FO.FO. TIPO PESADO ABIERTO CON REJILLA DE 180 KGS PARA POZO DE VISITA P.U.O.T.	PZA	\$ 22,1	141.15	7																		22141.15		
.00.0076	INSTALACION DE BROCAL FO.FO. TIPO PESADO ABIERTO CON REJILLA PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	\$ 9	984.20	7																		984.20		
.00.0089	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	\$ 3,3	378.60	7																		3378.60		
.00.0070	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	\$ 2,8	34.64	7							ПП											3370.00		
	REJILLAS PLUVIALES		\$ 129,3	383.94																			2834.64	,	
0.00.0053	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON	ML		396.00	7										396.00										
0.00.0002	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 2,4	104.51	14											1202.26	1202.26								
00.0056	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 3,7	742.60	14																				
00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	мз	\$ 1,0	00.00	14											1871.30	1871.30								Ш
.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLCION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.Q.T.	М3	\$ 9	940.54	14											470.27	470.27								6
0.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO. DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	\$ 10,0	57.13	14															F	1		HO TO		

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01

	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZ CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN,		DELTA A PONY, COL	EL	SECCIÓN										FECHAS		CONTRATO		RECALEND	FA	CTOR DE AP UNITARIO [I		н	IOJA:
L. MERO	COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 JCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.														TERMINACI	ON	18-mar-24 02-ago-24				0.034	9%	12/21	2000000
_				DUR										CAT	ORCE	NAS								-
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO		1	:	2		3		4		5		6	7			8		9		10
NO.	CONCEPTOS		MICITO		18-mai		01-abr	08-abr	15-abr	22-abr	29-abr	06-may	13-may	20-may	27-may		10-jun	17-jun	24-jun	01-jul	08-jul	15-jul 21-jul	22-jul	127/07
	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE			(DIAS)	24-mai	r 31-mar	07-abr	14-abr	21-abr	28-abr	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-jul	14-jul	Z1-jul	28-jul	1
.00.0008	MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE: PAGO P. U.O.T.	M3	\$ 482.63	14											241.32	241.32								
.00.0009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T.	M2	\$ 501.93	7															501.93					
.00.0058	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 344° A FINOS. PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	мз	\$ 13,946.21	7													13948,21							
.00.0089	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILEMO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 12" (380 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	\$ 14,043.65	7													14043.65						Ram	
.00.0090	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA REJILLA IRVING DE CONCRETO FO-250 KG/CM2 DE 15 CMS-EN MUROS, CON ACERO DE REFUERZO NO. 3 (397-) © 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON DESARENADOR, DE LA MANERA QUE SE INDICA EN PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE DRENAJE PLUVIALI.** CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMBENTO ARENA PROP. 1:5, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1:00 X 0.449 X 12.0 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PU OT.	PZA	\$ 24,554.22	7													C			* * * *	2024		3	20
.00.0091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PLUVALITO INTO INTO INTO SOLERAS DE CARGA DE 36° X 4" DE 0.98 X 1.20 MTS. ANGULO PERIMETRAL DE 4"X3"14" ANGLADO EN REGISTRO CON TAQUETES TIPO HILTI DE 4"X5"16" @ 26 CM. Y RELLENO ENTRE REJILLA Y ANGULO A BASE DE URETANO ESPREADO O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA P.H.O.T.	PZA	\$ 57,314.52	7													24554.22 FONDO DE. *Este prodipiciólece prohibido *Esta obre 57314.52	APORTACK remé és i su uso per s rue real	DKES PAR ISLAGO, S IS SOCIAL ISAGO GOI	eno e ou lintos e is raquisc	elquier p elquier p se estable a publica	HO DE LO Irudo polí oldos en a la fectoral	S MUNIC tico, Qu I progra re."	eda ma.
A19	ARROYO Y GUARNICIONES (PRELIMINARES Y TR TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON		\$ 84,190.39		020000																			
.00.0092	APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	\$ 20,733.12	7	20733.12																			
.00.0093	EXCAVACIÓN A MANO PARA GUARDALOSA, EN BASE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	М3	\$ 993.58	7			993.56																	
.00.0094	EXCAVACION Y CARGA PARA ÁBRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.I.O.T.	мз	\$ 28,279.27	35																				
.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	М3	\$ 15,612.00	35		5655.85	5655.85	5655.85	5655.85	5655.85														
.00.0095	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA, FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PILOT	ML	\$ 15,091.80	14		3122.40	3122.40	3122.40	3122.40	3122.40											7545.90	7545.90		
.00.0096	ARROPE DE GUARNICION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EVITAR VOLTEO, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	мз	\$ 3,480.62	35		696.12	696.12	696.12	696.12	696.12														
	ARROYO Y GUARNICIONES (BASES Y SUB-BASES		\$ 359,758.28																					
.00.0097	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAPICO EN TERMINOS DE EJES EGUIVALENTES (ESALS) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL. CAPTULO S. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. FOLIPO Y HERRMIFNTA POLLT.	мз	\$ 195,045.53	14								97522.77	97522.77											
.00.0098	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL. CAPITULO §; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRMIENTA P.O.U.T.	М3	\$ 164,712.75	14							82356.38		31022.11											
	PAVIMENTOS HIDRAULICOS		\$ 1,288,794.47								JE550.30	22000.00										#		-

				Pr	\UG	KAIVIA	, DE C	DICE		-	IIIVAI	TOIL	10							FECHA	DE REVISIÓN: 23/	06/17		
DBRA:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL PO CARMEN CTM.	ZO TRAMO:	DELTA A PONY, COL	. EL	LONGITU			eticaty jirya saya adkonomiyad							FECHAS		CONTRATO		RECALEND	I FA	CTOR DE AP		но	JA:
OL.	BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN, COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/202-				2230.01										INICIO		18-mar-24				0.0349		13/21	
	UCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.												·····		TERMINACIO	N	02-ago-24				0.034	70		
				DUR		1	T	2	T	3		4		CAT	ORCEN	6 A S	7	,		8	T	9	1	10
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO (DIAS)	18-ma 24-ma	-	01-abr	08-abr	15-abr 21-abr	22-abr 28-abr	29-abr 05-may	06-may	13-may 19-may	20-may 26-may	27-may 02-jun	03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	01-jul 07-jul	08-jul 14-jul	15-jul 21-jul	22-jul 28-jul	29iji
C.00.0099	PAYIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KGICMZ, ACABADO ESCOBILADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE JORBA FEQUIDO Y HERRAMIENTA, P.11.0.T.		\$ 1,038,633.36			3141181	07-451	14-40	1	20-000	US-IIIA)			20 may		207726.67			207726.67					
.00.0100	GUARNICION SEMI-INTEGRAL DE 0.15X 0.30X 0.50 MTS DE SECCION, ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCIADO FC-200 KG/CM2 TMA 3/4* REV 10, PARA PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR, CONSIDERANDO VIBRADO, CIMBRADO METALICA. CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.J. 0.7.		\$ 94,621.54	21										31540.51	31540,51							Ra	mo	
.00.0101	GUARNICION SEMI-INTEGRAL PARA RAMPAS DE COCHERAS Y PASO A MINUSVALIDOS DE 0.20 MTS DE CORONA A RAS DE RAMPA, ALTURA TOTAL DE 0.19 MTS BASE MAYOR A NIVEL DE BASE DE 0.50 MTS ACABAD ESCOBILLADO E NA REA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCIADO FC-200 MTS DE ESPESOR, CONSIDERANDO VISRADO, CUMBRADO METALICA CIMBRADO METALICA CIMBRADI METALICA CIMBRAD		\$ 17,055.23	14										31340.51		FONE *Rest/	DO DE APOR			202 ORTALECI	14 MENTO D	E LOS MUI	3 IICIPIOS	
.00.0102	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCIADO FC=300 KG/CMZ T.M.A. 1 1/2" DE 0 18X 0.30 MTS EN REMATE DE LOGAS DE ARROYO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.I.O.T.	ML	\$ 11,543.03	14											8527.62 5771.52	8527 5 407	ibido su uto a obra fue i	eallsead	distintos Gon recu	é los este lsos púb	Deligos Deces fed	pelfilco, c in el progr raiso,	arna.*	
c.00.0103	SELLADO EN JUNTAS 6X 6 MM (ANCHO X) PROFUNDIDAD, OON MASILIA AUTONIVELANTE (POLJUNETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SI MARCA KEMPRO Y CINTA DE RESPALDO KEMPOAM CO MARCA KEMPRO (MATERIAL AUTONIZADO POR SOP CON GARANTA DE 10 AÑOS) SOP CON GARANTA DE 10 AÑOS) SOP CON GARANTA DE 10 AÑOS) SOP CON GARANTO Y DILIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR. PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLIMA (LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 57,921.76	14																		28960.88	28060 88	
.00.0104	SELLADO EN JUNTAS 8 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLJURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE (EMROAD SI MARCA KEMPRO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CO MARCA KEMPRO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON JOSCO ASPASIVO Y SOPLETADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA. (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P. JU.O.T.	ML	\$ 2,270.42	14																			1135.21	
0.00.0105	AMPLIACION DE JUNTA L'ONGITUDINAL EN CONCRETÓ JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAGUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA. FOLIBO Y HERRAMIENTA. P. I.O. T.	ML	\$ 15,204.45	14																		7602.23	7602.23	
0.00.0106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS EN JUNTAS LONGITUDINALES. CON VARILLA CORRUGADA DE 172" DE JOMETRO Y OLS MISTO EL CONGITUD, COLOCADAS CON EL ESPACIAMIENTO Y AL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA FOLIDO Y LEPRAMENTA E JUIO T.	PZA	\$ 22,500.31	28																				
).00.0107	JUNTAS DE EXPANSION EN PATIMENTO DE UTO WTS : A BASE DE 1 HOJA DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR DENSIDAD 14. KOIMZ, SELJADO CON MASILIA AUTONIVELANTE DE 1 COMPONENTE (POLJURETANO ELASTOMERICO KEMPAGA) SA MARCA KEMPRO EN UNA SECCIÓN DE 13X 10 MM) § 50.00 MTS, CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA. (LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DESERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y JUSTEDBAMBETA, JULOZ.	ML	\$ 3,005.56	14												5625.08	5625.08	5625.08	5625.08			1	<i>H</i>	(

																				FECHA		
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZ CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN,C		DELTA A PONY, COL	EL	SECCIÓN:):									FECHAS		CONTRATO		RECALEND	FA	CTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
L. MERO	COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 JCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.														TERMINACIO	N	02-ago-24				0.0349%	14/21
				DUR										CAT	ORCEN	AS			***************************************			
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO	18-mar	1 25-mar	01-abr	08-abr	15-abr	3 22-abr	29-abr	4 06-may	13-may	5 20-may	27-may	6 03-jun	7 10-jun	17-jun	24-jun	01-jul	9 08-jul 15-jul	10 22-jul 29jşli
				(DIAS)	24-mar	31-mar	07-abr	14-abr	21-abr	28-abr	05-may	12-may	19-may	26-may		09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-jul	14-jul 21-jul 1502.78	28-jul 04-asig
	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	\$ 2,048.97	28												512.24	512.24	512.24	512.24	1302.76	1302.76	
00.0109	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	\$ 23,989.84	28												5997.46	5997.46	5997.46	5997.46			
A23	PAVIMENTOS ASFALTICOS BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS		\$ 77,232.52											Non-marks		0997.40	3997.40	3997.40	3997.40			
00.0110	MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	\$ 9,734.61	7										9734.61								
.00.0111	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	М3	\$ 13,661.73	7										13661.73								
.00.0112	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-85, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	\$ 45,042.76	7										45042.76				2 m (
00.0057	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	\$ 8,793.42	7									1					kami		2512.41	6281.01	
A24	PAVIMENTOS ASFALTICOS (ACARREOS EN CAMIO ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE		\$ 179,231.20													See St			9	医致密度增加的		
00.0006	DALGHENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE	М3	\$ 14,683.72	9									100			2024			1631.52	11420.67	1631.52	
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. SOBRE PAVIMENTO. DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSEGUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	\$ 157,012.73	9								FONDOD	E APORTA	CIONES I	ARA EL FOR	ratecimi ratecimi	parido políti ocidos en el ocidos en el	MUNICIF 60: Que	ia a. 17445.86	122121.01	17445.88	
.00.0008	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	М3	\$ 7,534.75	9								prohíbic "Esta o	o su uso i bra fue re	elizada	con records	os públi	ope fectorales		837.19	5860.36	837.19	
A25	BANQUETAS (PRELIMINARES Y TRABAJOS COMP TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON		\$ 458,275.69													医护带装足器						
.00.0092	APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	\$ 7,881.08	7												7881.08						
-	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	М3	\$ 46,247.63	14													23123.82	23123.82				
.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	М3	\$ 4,301.99	14													2151.00	2151.00				
0.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	\$ 4,046.20	14													2023.10	2023.10				
.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	мз/км	\$ 43,265.96	14													21632.98	21632.98				
	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	МЗ	\$ 2,076.25	14													1038.13	1038.13				
.00.0114	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS (CON EQUIPO MENOR) 90%, P.U.O.T.	M2	\$ 14,770.65	14													7385.33	7385.33				
.00.0115	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	М3	\$ 37,043.46	14									D	,			18521.73	18521.73			M	6
													0								-//	and the same of th

ÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 EVISIÓN: 01

BRA:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL PO- CARMEN CTM.	ZO TRAMO:	DELTA	A PONY, COL E	EL	LONGITU	ID:								T	FECHAS		CONTRATO		RECALEND	FAC	TOR DE AP	ORTACIÓN	н	OJA:
RAMO:	CARMEN C1M. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEON, COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024					SECON										INICIO		18-mar-24				UNITARIO [F		15/21	
ONSTRU	ICTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.															TERMINACION	N	02-ago-24				0.0349	970		- American
			T		DUR				2		3		4		CAT	ORCEN	AS	T 7	,		8		9		10
No.	CONCEPTOS	U	N	MONTO	PRO (DIAS)	18-mai 24-mai		01-abr	08-abr	15-abr 21-abr	22-abr 28-abr	29-abr 05-may	06-may	13-may 19-may	20-may 26-may	27-may 02-jun	03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	01-jul 07-jul	08-jul 14-jul	15-jul 21-jul	22-jul 28-jul	29jjá 04ag
0.00.0116	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCIADO FC=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA. CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	\$	190,783.84	28																				
.00.0109	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	\$	7,789.06	28							•						47695.96 1947.27	47695.96 1947.27	1947.27	47695.96 1947.27				
0.00.0117	CENEFA DE CONCRETO PREMEZCIADO ESTAMPADO EN BANQUETA DE 0.40 MTS DE ANCHO A BASE DE CONCRETO PREMEZCIADO FO-200 KGIORA TMA 34" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DIBERO, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE SEGUN DISEÑO, INCLIVE: MATERIALES, MANO OSRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, P U.O.T.	ML	s	65,809.32	28													16452.33	16452.33	16452.33	16452.33				
.00.0118	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRIGIDA (NO AUTONIVELANTE) A BASE DE POLUPETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONDIASTICO SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CIRTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN DE GRAP PUBLICA (ELEZAMAN POR LA COLOR DE GRAPA PUBLICA (ELEZAMAN POR LA COLOR DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA. (LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LISRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUDOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.O.O.T.	ML	\$	23,895.24	7																				
.00.0009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	\$	10,365.01	5																Ram	29895.24			10365
	SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A		\$	22,798.95			100 音道數表示的										HARVE THE REAL PROPERTY.			The state of the s	2	3			
.00.0119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LEPREND ALUSIVO A LA OBRA DE 150 X 2:00 MTS. FAB EN LAM. NEGRA. CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$	4,579.91	7		4579.91												2024			INC.			
00.0100	SENAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES! TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 16 E7 1 X71 GANS ACASADO CON PINTURA ESMALTE. SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO Y LIFERBAMIENTA, PLIOT.	USO/OBRA	\$	5,053.56	7		5053.56								"Elote	programa	as purin	para purior distintant distintant distintant	Character Action	towides en	el prografi	eda na."			
.00.0121	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "PRECAUCIÓN" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS ACABADO COM PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2º, (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT). NICLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	\$	7,668.72	6		3003.00																	7668,72	
.00.0122	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "NOMBRE DE CALLE CERRADO. TRAMO DECALLLE A CALLE" FABRICADA BE LAMINA NEGRA CALE DE SE X178 CMS ACABADO CON PINTURA ESMALTE. SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEANTE GRADO INGENIERIA. MONTADAS EN POSTE PTR DE 2. (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT). INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P U. O. T.	USO/OBRA	\$	3,834.36	7																			7000.72	
0.00.0123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA! PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	\$	1,662.40	70		3834.36	10004				16004	168.24	168 24				166 24	166 34	166 24			186.24	166 24	
-	SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA		\$	79,898.20			166.24	166.24				166.24	166.24	166.24				166.24	166.24	166.24			186.24	166.24	
0.00.0124	RAYA EN CRUCE DE PEATONES" 40 CMS PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO GROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DOOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRICO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U.O. T.	ML	s	6,168.78	7											Ji	1,								

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01

BRA:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL PO	ZO TRAMO:	DELTA A PO	DNY, COL E	EL	LONGITU	D:								$\overline{}$	FECHAS		CONTRAT	0	RECALE	— т	FACTOR DE		Τ.	IO IA:
L.	COL EL CARMEN CTM					SECCIÓN	:									INICIO		18-mar-2	1		_		APORTACIÓN D [FAU] %:	16/2	IOJA:
MERO NSTRI	DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 UCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.															TERMINACIO	N	02-ago-24				0.03	349%		
			T		DUR											ORCE									
No.	CONCEPTOS	U	MON	то	PRO	18-mar	1 25-mar	01-abr	2 08-abr	15-abr	3 22-abr	29-abr	4 06-may	13-may	5 20-may	27-may	6 03-jun	10-jun	7 17-jun	24-jun	8 01-j	jul 08-ju	9 I 15-jul	22-jul	29iji
					(DIAS)	24-mar	31-mar	07-abr	14-abr	21-abr	28-abr	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-j	iul 14-ju	21-jul 3525.02	28-jul 2643.76	04389
C.00.0125	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EM UNARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES" A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA D'ACALIZADOR), COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO CINCA UNTORIZADO POR LA DIRECCION) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA MOOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MINIMO DE 4 MIS EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARAGION DE LA SUPERFICIE, NCLIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA LEQUIPO Y HERRAMIENTA PLO. T.	ML	\$ 16,4	433.22	7																				
C.00.0126	DISCAPACITADOS "PINTURA EPOXICA EN RAMPAI PARA DISCAPACITADOS" EN PISO DE 0.90 MTS DE LARGO Y 1.00 MTS DE ANCHO, PINTURA EPOXICA CON FONDO COLOR AZUL Y LOGOTIPO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, IPOLIUPO H	PZA	\$ 20,	120.24	7																		9390.41	7042.81	
0.00.0127	RAYA EN LINEA DE ALTO" 60 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCION) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENGIONADAS EN LA NORIMA DGOP CAP 13, DE 4 mils. CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE BARRIOO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. J. O. T.	ML	\$ 8	860.72	7																		11497.28	8622.96	
0.00.0128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCO (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO) DE O 1010 0.10 MTS Y 1.80 CMS DE ALTURA, CON 2 LADOS REFLEIANTES METALIZADOS AL ALTO VACIO, CON CUERPO INTERIOR SOLIDO A BASE DE ARENA SILICA. CON 2 PERFORACIONES PARA MEJOR ADHESION DE CON ADMESICO EXORICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U.S.T.	PZA	\$ 2,5	531.52	7										C	10		13		R			491.84	368.88	
0.00.0129	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE FRENTE Y VUELTA" EN PISO DE S.00 MTS. DE LARGO Y 106 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) GOLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCION) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENOIONADAS EN LA NORMA DOOP CAP 13. DE 4 mils. CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICICE, METRILA ES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,0	006.23	7									1	ste progra	ama en po u uso pare	deco. sia	EL FORTALI	ulor parti	de pelítico. De en el pro	Queda		1446.58	1084.94	
0.00.0130	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE FRENTE" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO. DIVITURA E POSUCA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA E POSUCA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O MARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13. DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMMENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 8	398.71	7																		5/4.99	431.24	
.00.0131	RAYA SEPARADORA DE CARRIL DE 10 CMS. DE ANCHO CON PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCION) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENGIONADAS EN LA NORMA DOOP CAP 13, DE 4 mils, CON PINTARAYAS. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 6,9	978.88	7																		513.55	385.16	
0.00.0132	RAYA SEPARADORA DE CARRIL" 12 CMS. DISCONTINUA, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN Y PER BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCONADAS EN LA NORMA BARRIDO DE LA SUPERFICIE (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 2,5	547.40	7																			2990.95	
0.00.0133	RAYA CANALIZADORA DE CARRIL" 10 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SQLVENTE DE DOS COMPONENTES DE PROVINCIA PER A CARRILLO CROMO (TONO AUTORIZADO) POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DODO CAP 13, DE 4 miles. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERPICIE, MATERIALES. MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 5	542.40	7													J	1,				1455.66	1091.74	4

OBRA: TRAMO: COL. NUMERO	COL EL CARMEN CTM D DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024		DELTA A PONY, CO	L EL	SECCIÓN:	:									FECHAS		CONTRATO		RECALEN	D	FACTOR DE AUNITARIO	[FAU] %:	H-17/21	OJA:
CONSTR	RUCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.			1 8118											TERMINACIO		02-ago-24						<u> </u>	
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO		1		2		3		4	I	CAT 5	ORCE	N A S	T	7	T	8	T	9		10
1.00	CONCELLIOS	Ü	MONTO	(DIAS)	18-mar 24-mar	25-mar 31-mar	01-abr 07-abr	08-abr	15-abr 21-abr	22-abr 28-abr	29-abr 05-may	06-may 12-may	13-may 19-may	20-may 26-may	27-may 02-jun	03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	01-j 07-j		15-jul 21-jul	22-jul 28-jul	29 juli 04 age
C.00.0134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PLASTICA (POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DE 17,900 KGSPF2A) DE 0.200. 0.20 MTS (0.248 MTS DE DIAMETRO) Y 0.07 MTS DE ALTURA CON CUATRO REFLEJANTES SISTEMA 3M (O.O) DE GATO), CON 4 CLAVOS PARA EMPOTRAR A CONCRETO DE 1/4°X 3°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMBENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 21,810.10																			309.94	232.46	
A28	SEÑALAMIENTO VERTICAL		\$ 15,486.80																			12462.91	9347.19	
C.00.0138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (\$R-8) "ALTO" COCTAGONAL DE 25 CMS DE LADO FAS EN LAM. GALV. CAL. 18, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2727; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,977.84	5																				
C.00.0136	BUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR4-) DE "VELOCICAD" DE 61 X 61 CMS, FAB EN LAM. GALV. CAL 1,6 FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2727; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P U.O.T.	PZA	\$ 3,318.56	5											Dr	DE	Ita	0	0	Rar	no		4977.84	
C.00.0137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL INFORMATIVA DE SERVICIOS (SIS-4) DE "NOMBRES DE CALLES" DE 7,25 X 51 CMS, FAB EN LAM, GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.I.O.T.	PZA	\$ 3,595.20	5										501100	9	WOOSES.		2024		OS MUN	HCIPIOS		3318.56	AND
C.00.0138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ADICIONAL PARA SEÑAL PREVENTIVA (SP-32) "PREFERENCIA A PEATON" DE 25 % 81 CMS. FASE IN LAM. GALV CAL 16. FONDO Y RECORTE CON REFLEIANTE GRADO MOEMIERIA, NICLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 719.04	5										"Eate ;	rograme.	as existing	r, 8)0 75 a coluctivos an remain	topiquier	perido po ecidos en	a progr	ueda ama."			
C.00.0139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA (SII-6) DE "SENTIDO DE NOMENCLATURA" DE 20 X 91 CMS FAB EN LAM GALV CAL, 16 FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,876.16	5																			719.04	
A29	CFE Y ALUMBRADO PUBLICO (REUBICACION DE	-	\$ 21,119.65			**********																	2876.16	
C.00.0140	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS., NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	\$ 15,370.71	21								5123.57	5123.57	5123.57										
C.00.0141	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA ACOMETIDA DOMICILIARIA, (EN LA PARTE DEL POSTE DE LA LINEA SECUNDARIA DE C.P.E.) INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	\$ 2,021.04	21								673.68	673.68	673.68										
C.00.0142	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA ESTRUCTURA BAJA TENSION TIPO 1R3, 1P3, 1R4, 1P4, 1R5 O 1P5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	\$ 1,753.30	21								584.43	584.43	584.43										
C.00.0143	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE WATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	\$ 1,974.60	21								658.20	658.20	858.20										
A30	CFE Y ALUMBRADO PUBLICO (INSTALCIONES N		\$ 32,452.46											e acceptation to the second										
C.00.0144	CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9- 450. CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.I.O.T.	PZA	\$ 9,806.36	21								3268.79	3268.79	3268.79										
C.00.0145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "184". NORMA C F.E. INCLUYE: TRES ABRAZOBERAS 288MA Y TOMILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	JGO	\$ 4,757.37	21								1585.79	1585.79	1585.79										
C.00.0146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL 1:0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	\$ 11,843.30	21								3947.77		3947.77			H	/				100		

ÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 EVISIÓN: 01

March Control Contro																									union and an artist of
No. COMPANIES 1.00 COMPA	TRAMO:	CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN,		DELTA A PONY, CO	L EL															RECALEND				н	DJA:
No. Conception V	NUMERO	DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024	4														N					0.034	19%	18/21	
March Color Colo					DUR										CAT	ORCEN	IAS								-
NAMES CONTROL CONTRO	No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO		1		2		3		4					7			8		9		10
Company Comp						-		-		-		-	-	-			-	-		-	-				12 Telephone Control
Common C	C.00.0147	507 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,278.88		24-11101	J-Indi	U/-abi	14-abi	21-abi	20-45/	US-IIIay	12-may	19-Illay	20-may	OZ-Jun	U9-jun	10-juli	23-jun	30-jun	07-ju	14-jul	21-jul	28-jui	Ostalin
Column C	C.00.0148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA, EN TERMINACION DE CIRCUITO (DENTRO DE POSTE). CON CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL 2 (8 MTS), VARILLA COPPER-VIVELD 16X3000 mm CON CONECTOR Y CONECTOR A COMPRESION YHD-300, NORMA C F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO	JGO	\$ 1,773.27	21																				
Common	C.00.0149	PREFORMADO PARA ACSR 1/0, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO	PZA	\$ 648.64	21																100		Ram	0	
All	C.00.0150	DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA.(A.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	\$ 2,344.64	21													Dic	e	ra	Q	0	3	3	
NON-CONCIDENT AND SAME AND CARGODINE CONTROL OF THE ADDRESS OF T	A31	PARTIDA I - RED DE ALUMBRADO PUBLICO		\$ 16,338.87						***************************************			781.55	781.55	781.55			8	éties		2024				
WARRINGTON TO COLOROGO NE STAND SE TREES OF THE SEASON O	C.00.0151	ROADFOCUS PLUS SMALL 80W CARCASA DE INVECCION DE ALUMINIO ACABADO CON POLISTER DE APLICACIÓN ELECTROESTATICA. RECEPTACULO DE 7 PINES. COS DE CRISTATA. ABS. TEMPERATURA DE LUZ DE 4000K. CAT RPS 80W40LED 740 GT RZM UNV MOM-MXOM TARODY SPZ DEBERA CONTAR CON MOM-MXOM TARODY SPZ DE MOM-MX DE MANOR DEL MINICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO PU O.T.	PZA	\$ 10,407.50	21								3469.17	3460 17	3480 17		*Eate p	rocrama 45	pt::sep.	LA SLIFORT	ALESTA LATER FOR	garro DEI	el progran	IPIOS eda na."	
UNINSPREY Y COLOCACION EX CASE BY CORE TO YORK AND	C.00.0152	GALV. POR INMERSION TIPO ALTO DE 51 X 1800 MM DE LARGO POR 1500MM DE ALTURA. MARCA POLESA AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA.	PZA	\$ 917.01	21																				William Town
DEVINIOR CALL 13. NORMA RACE, EN REGUES DESANDO CALL 13. NORMA RACE AND RACE RACE, EN REGUES DESANDO CALL 13. NORMA RACE AND RACE RACE, EN REGUES DESANDO CALL 13. NORMA RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RAC	0.00.0153	THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES. MANO. DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO	ML	\$ 183.26	21																				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONSECTOR TIFO AC 00-0169 CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY. INCLUYE MATERIALES MAND DE OBRA. BURNDY INCLUYE MATERIALES, MAND DE OBRA. BURNDY INCLUYE MA	0.00.0154	DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADÓ PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO	ML	\$ 71.37	21										61.09										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC OORA C.F.E. INCLUYE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (100 NSIDERA) COMO SUBCONTRATO. COUNTIE DE CONTRACTE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (100 NSIDERA) COMO SUBCONTRATO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (100 NSIDERA) COMO SUBCONTRATO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (100 NSIDERA) ML \$ 1,758.40 21 ML \$ 1	0.00.0155	CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	\$ 57.18	21																				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL MONTERREY, INCLIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P JL O.T SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALLMBRADO TIPO 'TRY (4-6), NORMA C FE INCLUYE. BOLOCO 150 TRES. ABRAZACIERRA Z 258MA Y TONILLERIA MCCESARIA REMATE PREFORMACO, MANO EO CORA EL COLOCACION DE ALLMINIO SUAVE BOLOCO 150 TRES. ABRAZACIERRA TO MENTE PREFORMACO, MANO EO CORA EL COLOCACION DE ALLMINIO SUAVE BOLOCO 150 TRES. ABRAZACIERRA TO TONILLERIA MCCESARIA REMATE PREFORMACO, MANO EO CORA EL COLOCACION DE ALLMINIO SUAVE BOLOCO 150 TRES. ABRAZACIERRA PLI D.T. (COMSIDERADO COMO SUBINISTRO Y COLOCACION DE ALLMINIO SUAVE PARA AMARRES CAL 4. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.II.O.T. 8.50 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56	0.00.0156	504 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 227.64	21																				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALLMERADO TIPO "TRE" (4-4), NORMA OF E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 288MA Y TONILLERIA NORMADO TRES TRES PERFORMADO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SURCONITARIA) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRES CAL. 4. MARCA CONDUCTORES MOSTERREY, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SONSIDERADO) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRES CAL. 4. MARCA CONDUCTORES MOSTERREY, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SONSIDERADO) 8.56 6.56 8.56 8.56	0.00.0157	600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	ML	\$ 1,758.40	21																				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO SUAVE CO0.0156 PARA AMARRES CAL 4. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. 8.86 8.86 8.86	0.00.0158	ALUMÉRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO	JGO	\$ 2,689.92	21																				
	0.00.0159	PARA AMARRES CAL. 4. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	KG	\$ 26.59	21																				
	A32 (GESTION AMBIENTAL		\$ 99,809.45											0.00			-11	+						
11 MR/2																		8	,			1	5		

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01

RAMO:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL PO CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN. COL EL CARMEN CTM		DELTA A PONY, CO	L EL	SECCIÓN	:									FECHAS		CONTRATO 18-mar-24		RECALEND	F	ACTOR DE AP UNITARIO [F	ORTACIÓN AU] %:		DJA:
UMERO	D DE CONTRATO: E-5051-K100250-81401-D/0055/2024 DUCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.	1													TERMINACIO	N	02-ago-24				0.0349	9%	19/21	_
-			T	DUR	T									CATO	DRCEN	AS								_
No.	CONCEPTOS	u	MONTO	PRO		1	2	2		3	4			5		6	7	,	8		T	9	1	10
140.	00.102.100	٠	MOIVIO		18-mar		01-abr	08-abr	15-abr	-		06-may	13-may	20-may	27-may	03-jun	10-jun	17-jun	24-jun	01-jul	08-jul	15-jul	22-jul	29
and the latest of the latest o	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA			(DIAS)	24-mar	31-mar	07-abr	14-abr	21-abr	28-abr (5-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-jul	14-jul	21-jul	28-jul	040
C.00.0160	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA. EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION. DE LA OPERACION Y MANTENIMENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA A TENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONAMTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	PZA	\$ 8,950.06	7						8950.08														
.00.0181	IELABORAÇIÓN Y EN INECADON DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA. DE LOS ADUNERALES DE LA VEGETACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LA VEGETACIÓN A TRABELANTAR. DE LA VEGETACIÓN A TRABELANTAR. DE LA VEGETACIÓN A PODA Y RETIRO, ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL LA VEGETACIÓN DE REFERENCIÁN A LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACIÓN INCLUYE PARA OBRAS QUE TENDAN DE 1 A 20 ELIMPIADES ASÍ MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACIÓN COINCIÓN CON LO QUE MARCA EL RESQUITIVO AMBIENTAL MANEJADO COMO SUS CONTRATO, (INCLUYE LA ENTRECA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTRECA DEL ENTORMENTAL DEL MICOLON DE SUBERDISIONIO.	PZA	\$ 10,014.52	7						10014.52						0	26		d	0	Ram	10		
.00.0162	ASESORIA PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO A LOS ARBOLES QUE SE MANTIENEN SIN AFECTACION DE AGUERDO AL RESOLUTIVO AMBIENTAL, EN LA CUAL SE DEBERA INDICAR LAS ACCIONES A IMPLEMENTA Y EL TRATAMIENTO PARA LA ATENICION ADECUADA EN CASO DE ALGUNA AFECTACION A LA SEACES, ASI COMO ATENICA COMO ATENICA COMO ATENICA COMO ATENICA CON EL LES PRACANCE DI INDIANTE LA OBRA RELACIONADO CON EL LAS POLADOS MELLAS DE LA CONDENICACIÓN DE LA CONTRATA DE SUPERVISION DE LA CONTRATA DE SUPERVISION DE LA CONTRATA DE SUPERVISION DE LA CONTRACION DE CORRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATA.	VISITA	\$ 6,252.32	7											FOND *Eate proh	10 min 10	es plasto	P INDESIDATE AND		Landania .	del al nacette	CIPIOS Jeda ma."		
.00.0163	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUDERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO. INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA VISITIA REALIZADA ESTO A LA DIRECCIÓN DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN GESERVISION DE LA DIRECCIÓN GESERVISION DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN GESERVISION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA.	VISITA	\$ 9,056.22	7						6252.32														
.00.0164	TALA DE ARBOLES DE LA ESPECIE "VARIAS", CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 M HASTA 4.69 M. REALIZANDO LA DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AREA CON CINTA PLASTICA DE SEGUINDAD REDUCCIÓN DE VOLUMEN DE RAMAJE. CORTES DE TRONCO EN FRAGMENTOS DE 1 M. CORTANDO HASTA 10 CM DE LA BASE DEL SUBLO EXCAVACIÓN DE 0.80 X 0.80 M PARA EL RETIRO DEL TOCOM Y RAICES, CARGA DE PRODUCTO DE TALA A CAMIÓN Y ACARREO. INCLUYE MATERIAL MANO DE ORRA EQUINO Y HERRAMIENTA TRASLADO DE MATERIAL AL RELLENO SANITARIO. ICONSIDIEZADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	\$ 1,826.51	7						9056.22														
00.0165	TALA DE ARROLES DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 M HASTA 6.99 M, REALIZANDO LA DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARRA CON CINTA PLÁSTICA DE SEGUINDAD, REDUCCIÓN DE VICULIEN DE RAMAJE. CORTES DE TRONCO EN FRAGMENTOS DE 1 M, CORTANDO HASTA 10 CM DE LA BASE DEL SUELO EXCAVACIÓN DE 0.80 X 0.00 M PARA EL RETINO DEL TOCON Y RAICES, CARGA DE PRODUCTO DE TALA A CAMIÓN Y ACARRECO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	PZA	\$ 2,676.79	7						1826.51														

H

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: DELTA A PONY, COL EL ORPA-FECHAS CONTRATO RECALEND FACTOR DE APORTACIÓN HOJA CARMEN CTM. SECCIÓN UNITARIO [FAU] %: BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN,GTO. 18-mar-24 COL EL CARMEN CTM COL 20/21 NUMERO DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 0.0349% CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V. TERMINACION 02-ago-24 DUR CATORCENAS CONCEPTOS No MONTO PRO 18-mar 25-mar 01-abr 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 01-jul 08-jul 15-jul 29/14 22-jul 12-may (DIAS) 24-mar 31-mar 07-abr 14-ahr 21-ahr 28-ahr 05-may 19-may 26-may 02-jun 09-jun 16-iun 23-iun 30-jun 07-jul 14-jul 21-jul 28-jul 04499 TALA DE ARBOLES DE LA ESPECIE "VARIAS", CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 M HASTA 12.99 M, REALIZANDO LA DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AREA CON CINTA PLÁSTICA DE SEGURIDAD, PODA DE CLAREO O REDUCCIÓN DE VOLUMEN DE RAMAJE. CORTES DE TRONCO EN FRAGMENTOS DE 1 M. C.00.0166 CORTANDO HASTA 10 CM DE LA BASE DEL SUELO 9,737.31 EXCAVACIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M PARA EL RETIRO DEL TOCON Y RAICES, CARGA DE PRODUCTO DE TALA A CAMIÓN Y ACARREO. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, TRASLADO DE MATERIAL AL RELLENO SANITARIO. DE MATERIAL AL RELLENO (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO). 9737.31 TALA DE ARBOLES DE LA ESPECIE "VARIAS". CON ALTURAS PROMEDIO DE 13.0 M HASTA 17.00 M. REALIZANDO LA DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AREA CON CINTA PLÁSTICA DE SEGUIPIDAD REDUCCIÓN DE VOLUMEN DE RAMAJE, CORTES DE ITRONCO EN FRAGMENTOS DE 1 M. CORTANDO HASTA \$ 11.114.77 10 CM DE LA BASE DEL SUELO EXCAVACIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M PARA EL RETIRO DEL TOCON Y RAICES. Ramo CARGA DE PRODUCTO DE TALA A CAMIÓN ACARREO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TRASLADO DE MATERIAL AL PELLENO SANITARIO PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99
MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, C.00.0168 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO PZA \$ 3,934.54 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTELECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS "Este programe es público, lajeno e cualquier patido político. Queda prohibido su uso para finas distritos a los establecidas en el programa." "Esta obra fue restizado con recursos públicos faterales." RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL RUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO). PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99 MTS., ALTURA X MTS., Y DIAMETRO DE COPA X MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS
POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA.
C.00.0169 MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA.
DESPORTINOS DE SECULIDADA INSURA 5 353 55 MAGUINARIA PARA IRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO PZA RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL ONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO). TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA. CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X PZA \$ 4,116.94 RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO). TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA. CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS.
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
C.00.0171 EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS \$ 13,829,78 RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO DEL POZ CARMEN CTM. BLVD. DELTA-PONY, COL EL CARMEN CTM, LEÓN,G		DELTA A PONY, CO	L EL	SECCIÓN:	:									FECHAS		CONTRATO		RECALEND	FA	ACTOR DE APO		но	DJA:
COL. NUMERO	COL EL CARMEN CTM DE CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0055/2024 UCTOR: CONSTRUCTORA NOARDIQ. S.A. DE C.V.														INICIO TERMINACIOI	N	18-mar-24 02-ago-24				0.0349	9%	21/21	
																	oz ago z v						L	
				DUR			,		,					CATO	RCEN	AS								
No.	CONCEPTOS	U	MONTO	PRO		1	-	2	-	3	-	4		5	-	6				8				10
				(DIAS)	18-mar 24-mar	25-mar 31-mar	01-abr 07-abr	08-abr 14-abr	15-abr 21-abr	22-abr 28-abr	29-abr 05-may	06-may 12-may	13-may 19-may	20-may 26-may	27-may 02-jun	03-jun 09-jun	10-jun 16-jun	17-jun 23-jun	24-jun 30-jun	01-jul 07-jul	08-jul	15-jul	22-jul	29-jul
-				(DIAS)	24 11101	O' IIIdi	07-401	14-001	21-001	13829.78	00-may	12-illay	15-iiiay	20-may	02-juii	U9-juii	10-jun	23-jun	30-jun	07-jui	14-jul	21-jul	28-jul	04-age
C.00.0172	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9 0 MTS HASTA 12 96 MTS. LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 MM. ACARREO DE CALIBORIA CONSIDERANDO ESCAVACION DE CALIBORIA CONSIDERANDO ESCAVACION DE CALIBORIA DE CONSO X 0.80 MTS. ACENTICADO, TRAMATIENAL PRODUCIÓN DE LAS RELECTION. TRAMATIENAL PROPUEDIO, DE LAS RELECTION TRAMATIENAL PROPUEDIO, DE LAS RELECTION TRAMATIENAL PROPUEDIO, DE LAS RELECTION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUIAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTRECA DE LA OBRA DURANTE A MESES. ASÍ COMO RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO GOMO SUB-CONTRATO).	PZA	\$ 11,390.99	7																				
	RETIRO DE ARBOL "VARIOS". CON UNA ALTURA		Т							11390.99														
	RETIRO DE ARBOLT VARIOS. CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 30 MTS HASTA 4.99. CON EXTRACCION DE TOCON Y RAZ DE PORRIA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE CON LA AMORTO MONOS DE CONTROL DE CARLOS DE LECTRICOS Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y LIBERACION DE CARLOS ELECTRICOS Y LIBERACION DE CARLOS SUPECIONES CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS. SUPICION DE CARLOS SUPECIONICOS VENECULOS CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS PARO INFOLICION DE RAMAS HOUAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA. ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. CACARREO P. U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	\$ 1,555.15	7						1556.15														
	SUMA:			2862	7	49	35	42	105	315	217	371	252	269	133	269	133	105	66	58	148	124	155	5
	AV. PARCIAL (%):				0.24%	1.71%	1.22%	1.47%	3.67%	11.01%	7.58%	12.96%	8.81%	9.40%	4.65%	9.40%	4.65%	3.67%	2.31%	2.03%	5.17%	4.33%	5.42%	0.17%
	AV. ACUM. (%):				0.24%	1.96%	3.18%	4.65%	8.32%	19.32%	26.90%	39.87%	48.67%	58.07%	62.72%	72.12%	76.76%	80.43%	82.74%	84.77%	89.94%	94.27%		100.00%
				/																				-
	SUMA:		5,504,774.96	1	20,733.12	23,108.45	10,634.20	47,369.63	137,850.70	680,275.33	661,461.56	741,111.38	232,983.38	260,671.54	205,393.09	414,339.13	471,857.92	361,999.32	306,539.75	417,239.46	167,931.69	135,946.90	192,284.01	10,368.01
	AV. PARCIAL (%):				0.38%	0.42%	0.19%	0.86%	2.50%	12.36%	12.02%	13.46%	4.23%	4.74%	3.73%	7.53%	8.57%	6.58%	5.57%	7.58%	3.05%	2.47%	3.49%	0.19%
	AV. ACUM. (%):		0.38%	0.80%	0.99%	1.85%	4.35%	16.71%	28.73%	42.19%	46.42%	51.16%	54.89%	62.42%	70.99%	77.57%	83.13%	90.71%	93.76%	96.23%	99.73%	100.00%		

CONTRATISTA CONSTRUCTORA NOARDIQ S.A DE C.V

SUPERVISION EXTERNA LDA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V

FONDO DE APORTACIONES PARA EL PORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS "Este programa es público, ejeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para ensa distriba a los establecidos en el programa." Esta obra fue requisada con recursos públicos tariereles."

