

Contrato de servicios relacionados con obra pública en materia de proyectos que celebran por una parte el Municipio de León, Guanajuato, a través de la Dirección General De Obra Pública representada en este acto por el Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de Director General De Obra Pública, a quien en lo sucesivo se le denominará EL CONTRATANTE y por la otra, la persona moral denominada: CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V., representada en este acto por él ARQ. JUAN MANUEL CASTRO QUINTERO, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO quién en adelante se le denominará "EL PROYECTISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 fracción II, 4, 11, 14, 80, 89, 90, 97, 101 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados ccon la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1319, 1327, 1328, 1356, 1357, y demás aplicables del código civil para el Estado De Guanajuato, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

#### DECLARACIONES

#### I.- Declara EL CONTRATANTE:

- A. Ser una institución de orden público, autónomo en su régimen interior y para la administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, según lo establecido en los artículos; 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106 de la Constitución Local del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- B. Que el Director General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XVI, XXIX y XXXVII; 180, primer párrafo, fracciones I, VI, XI y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente.
- C. Que el Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, acredita su carácter de Director General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2021, emitido por la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.
- D. De conformidad al artículo 124 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato forma parte de la administración pública municipal, como dependencia del Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato.
- E. De conformidad al artículo 11 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es posible contratar el servicio de realización de proyectos ejecutivos por contrato.
- F. Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal s/n, col. León de los Aldamas Centro C.P., 37000, de esta ciudad.
- G. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con número de cédula MLE 850101 TS0.







- H. Que el presente contrato de proyecto ejecutivo se adjudicó el 25 del mes de Marzo del año de 2024 como resultado del procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA, con orden de adjudicación número DGOP/111/PROY/2024, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Obra Pública y Servicio relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- I. Que requiere de los servicios profesionales de EL PROYECTISTA, para el efecto de realizar el proyecto ejecutivo denominado PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS. ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO
- J. Para cubrir las erogaciones que deriven de este contrato, se ejecutarán recursos del: RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
- II.- Declara **EL PROYECTISTA**, a través de su representante y bajo protesta de decir verdad:
- A. Que es una persona moral legalmente constituida, conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública 9778 de fecha 12 del mes de Julio del año de 2005, tirada ante el Notario Público número 86 en ejercicio de sus funciones LIC. JOSE DE LA LUZ OROZCO ROSALES, en el que consta acta constitutiva en este Partido Judicial, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; documental que se encuentra en poder de "EL CONTRATANTE".
- B. Dentro de su objeto social se encuentra: construcción, administración, desarrollo, urbanización e infraestructura, comercialización, arrendamiento o subarrendamiento de toda clase de bienes muebles, maquinaria y materiales para la construcción.
- C. Que acredita su carácter de ADMINISTRADOR UNICO para firmar el presente contrato a nombre de su representada, según consta en la Escritura Pública No. 9778 de fecha 12 del mes de Julio del año de 2005, tirada ante la fe del Notario Público No. 86 en legal ejercicio de sus funciones LIC. JOSE DE LA LUZ OROZCO ROSALES, en el que consta acta de Constitución de la Sociedad Mercantil, número 9778; acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: número de INE expedida por el Instituto Federal Electoral.
- D. Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato el ubicado en calle PASEO DEL LAGO NO. 190 col. LAGOS DEL CAMPESTRE de la ciudad de LEÓN, GTO., C.P. 37125 Teléfono (477) 253-0490 así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente grupo\_urba@yahoo.com.mx.
- E. Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

CUL0507123B7 Z06 13285 10 4

2 REGISTRO DEL I.M.S.S.:

-----

3 REGISTRO DE LA C.M.I.C.: 4 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS:

GTO-SOP/PUC-0811-2012

Este contrato no está sujeto a pago de anticipo ni garantía de cumplimiento, de conformidad con el art. 86 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 2-18

Rev.01 2019



- F. Que cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, tales como: personal capacitado, estructura técnica, solvencia económica y cuenta dentro de su estructura permanente por lo menos con el personal establecido dentro de los términos de referencia y que se obliga a acatar los propios términos de referencia, que se integran a este expediente como anexo del mismo.
- G. Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, proyectos ejecutivos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.
- H. Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar proyecto de obra pública, mismas que serán aplicables en lo procedente.
- I. Que en la realización de los servicios profesionales materia de este contrato, tiene el carácter de patrón y único titular de los derechos y obligaciones que se deriven de las relaciones con los trabajadores que al efecto utilice, en razón de que cuenta con elementos propios y suficientes para cumplir sus obligaciones obrero-patronales en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que expresamente exime de cualquier responsabilidad laboral al CONTRATANTE, por conflictos que se pudieren llegar a presentar entre EL PROYECTISTA y sus propios trabajadores.
- J. Que conoce integramente los alcances de los servicios que va a prestar, así como las normas y especificaciones generales y especiales que sobre estos trabajos tiene establecidos la Dirección General de Obra Pública, en el expediente técnico; haciéndose responsable frente al CONTRATANTE en el cumplimiento y desarrollo de los mismos.
- K. Que tiene pleno conocimiento que con fecha 20 de marzo del año 2000 se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación del cinco al millar (5/1000) del importe de cada estimación y finiquito presentados para el fortalecimiento del consejo, convenio en el que se adhiere en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones entrega de su parte al Municipio.

Asimismo, cabe señalar que a petición del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Delegación Guanajuato, dicha cámara y el Municipio de León, Guanajuato, suscribieron el Adendum al Convenio de Colaboración de fecha 20 de marzo de 2000, a efecto de establecer que las referencias que se hacían en el Convenio de Colaboración de fecha 20 de marzo de 2020, a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría Delegación Guanajuato, Asociación Civil, (CNEC) quedarían entendidas en lo sucesivo al "Consejo Nacional de la Industria del Conocimiento, Asociación Civil" (CNEMCO), para todos los efectos administrativos y legales que de este deriven; a fin de que el convenio que nos ocupa se encuentre apegado a la denominación actual del "CNEMCO".

L. Que conoció, analizó y está de acuerdo con el presupuesto y cada uno de los precios unitarios con el cual le es contratado el servicio amparado bajo este contrato, por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento

Only

1



de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento del plazo señalado en este contrato.

- M. En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto horarios de trabajo así como atender reuniones en las oficinas de EL CONTRATANTE para seguimiento o aclaración de información relativa a las tareas encomendadas, todo ello con el único fin de llevar a cabo la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato
- N. Declaran LAS PARTES que este contrato y sus anexos, la bitácora, los documentos que integren el proyecto ejecutivo y los informes respectivos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.
- O. Declaran LAS PARTES reconocerse reciprocamente la personalidad con que se ostentan, así como su voluntad de someter este contrato al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO Y TIPO DE CONTRATO.

El presente contrato se suscribe con el fin de convenir la realización del proyecto ejecutivo denominado PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO, donde EL PROYECTISTA se obliga a realizar las actividades necesarias que emanan de la normativa aplicable, así como del presente contrato, exigiéndose a ejecutar los trabajos necesarios para la creación y entrega del proyecto ejecutivo correspondiente, así como aquellos documentos y actividades relativos a la estructuración del proyecto ejecutivo.

**EL PROYECTISTA** se obliga a utilizar la fuerza laboral que sea necesaria, sujetándose a entregar la documental requerida en los términos de referencia, debiendo contar con el personal apto y capacitado para el desarrollo del proyecto ejecutivo, se le hace saber que debe contar con personal con escolaridad, capacidad técnica y experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones, y que en el desempeño de las mismas, debe proporcionar los materiales, instrumentos y equipo necesarios para ejecutar el servicio que le es contratado, así como aquellos reportes e informes que se determinan dentro de los términos de referencia.

En el ejercicio de sus funciones, **EL PROYECTISTA** deberá presentar ante el representante designado por la Dirección de Planeación y Proyectos, los informes, notas, oficios, documentos o cualquier otro objeto o prueba que sea necesario para el cumplimiento de sus obligaciones hasta la total terminación del proyecto ejecutivo a plena satisfacción dela **CONTRATANTE**.

Our



**EL PROYECTISTA** únicamente podrá realizar los trabajos contemplados dentro del presente contrato, si realiza trabajos distintos a los estipulados en este documento, independientemente de la responsabilidad en que incurra, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

**EL PROYECTISTA** se obliga a cumplir con el programa de trabajo y los términos de referencia que se integran al presente.

#### SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PROYECTISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día 15 del mes de Abril del año de 2024 y terminarlos el día 05 del mes de Julio del año de 2024, contando con 82 días naturales para su ejecución.

Se debe tomar en consideración que el plazo de ejecución debe terminar en día hábil a efecto de realizar el trámite correspondiente para su cierre.

#### TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.

Convienen LAS PARTES que el importe a pagar por los servicios que ofrecerá EL PROYECTISTA será la cantidad de \$ 192,333.81 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) IVA INCLUIDO, cantidad que se fijó como importe total, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de éste contrato. Sí el presente contrato no rebasa 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a la fecha de su firma, no se otorgará porcentaje alguno de anticipo.

### CUARTA. - FORMA DE PAGO.

El pago que se realice al **PROYECTISTA** se sujetará a los lineamientos establecidos por la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando desde este momento **EL PROYECTISTA** como forma de pago la transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la institución financiera

#### Eliminado: Institución bancaria Eliminado: cuenta bancaria Eliminado: clabe bancaria

**EL PROYECTISTA** se encuentra obligado a expedir los comprobantes fiscales necesarios para el pago de los servicios que presta, debiendo cumplir con la normativa fiscal aplicable.

#### QUINTA. - BASE DE PAGO.

Convienen LAS PARTES que los trabajos que se realicen en la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a EL PROYECTISTA, por los gastos directos o indirectos que origine el proyecto ejecutivo, así como el costo de las obligaciones que EL PROYECTISTA contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a **EL PROYECTISTA**, permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado: Número de INE y datos bancarios Con fundamento legal fracción I de la LTAIPEG, así como el artículo 3, fracción VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse información concerniente a datos personales. LTAIPEG Ley de Transparencia y Acceso a la Informació Pública para el Estado Guanajuato LPDPPSOEG: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

. Guanajuato.

1



previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

LAS PARTES acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario del Proyecto, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de EL PROYECTISTA siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del programa del proyecto, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 109 de la misma Ley.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el Proyecto a **EL PROYECTISTA**, deberán regir hasta la terminación del presente contrato y solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

**EL PROYECTISTA** acepta que los conceptos que podrá presentar para cobro en estimaciones deberán estar concluidos en su totalidad, además deberán ser revisados y validados por la Dirección de Planeación y Proyectos mediante firma y sello de los planos correspondientes, así como nota de bitácora correspondiente.

#### SEXTA. - PROCESO DE ESTIMACIÓN.

EL CONTRATANTE cubrirá a EL PROYECTISTA el importe del proyecto ejecutivo objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales las cuales deberán ser entregadas a la persona designada por la Dirección de Planeación y Proyectos para que esta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez aprobada la documentación presentada ante la Dirección de Planeación y Proyectos, **EL PROYECTISTA** deberá presentar ante la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra la estimación correspondiente en un término de quince días hábiles siguientes a la aprobación de la documentación respectiva. El pago de la estimación debe ser autorizado en un término no mayor a quince días hábiles siguientes a su presentación, incluyendo el periodo de observación y corrección de las mismas; en caso de errores u omisiones, **EL PROYECTISTA** se encuentra obligado a corregirlos dentro de los siguientes tres días naturales que se le notifique el error u omisión, sin excederse de los quince días hábiles para su autorización, de lo contrario, no podrá exigir lo determinado en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

LA CONTRATANTE deberá realizar el pago de las estimaciones en tiempo y forma, en caso que no liquide las estimaciones dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir a EL PROYECTISTA el costo de financiamiento conforme al artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en caso que las estimaciones no sean presentadas en tiempo y forma, no podrán serán sujetas a cobro de costo de financiamiento.

Jan





Cuando EL CONTRATANTE reciba una parte o la totalidad de los servicios relacionados con la misma, la liquidación correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de EL PROYECTISTA. Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de EL PROYECTISTA incumplimiento al presente contrato " EL CONTRATANTE " podrá solicitar a la Autoridad Fiscal Competente hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue EL PROYECTISTA.

#### SÉPTIMA. - APORTACIONES VOLUNTARIAS.

EL PROYECTISTA conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que EL CONTRATANTE concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en cinco al millar (0.5%) de los servicios relacionados con la misma para capacitación, por lo que está de acuerdo en que de cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por ese concepto, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso K, de este contrato.

### OCTAVA. - DEL FINIQUITO.

**EL PROYECTISTA** se obliga a presentar en la última estimación la información siguiente: PRESUPUESTO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS DE PROYECTO, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, BITÁCORA, CUADRO DE FINIQUITO, TRABAJOS TERMINADOS DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

En el caso de vialidades FIDOC, es necesario entregar copia digital de CD del proyecto ejecutivo.

Asimismo, LAS PARTES CONTRATANTES acuerdan que una vez que EL PROYECTISTA asiente en la bitácora la terminación del proyecto ejecutivo, comunicará por escrito a EL CONTRATANTE la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra, por tanto, la Dirección de Planeación y Proyectos verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los veinte días hábiles siguientes de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez recibidos físicamente los trabajos, LAS PARTES deberán elaborar dentro del término de 20 días hábiles el finiquito de los trabajos, en el cual se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para ambas PARTES describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo comprobar como parte del finiquito, por parte de EL PROYECTISTA en su caso el respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales mediante declaraciones fiscales, así como copia del formato determinado por el IMSS con sus respectivos pagos y oficio manifestando bajo protesta de decir verdad que cumple con sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el presente contrato según lo estipulado con el artículo 111 de la Ley en la materia.

De no existir acuerdo entre LAS PARTES en relación con el finiquito, o bien si EL PROYECTISTA no acude con EL CONTRATANTE para su elaboración, ésta procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar su resultado a EL PROYECTISTA dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a EL PROYECTISTA éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de EL PROYECTISTA el saldo determinado mediante deposito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes dentro





de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La no presentación del finiquito en tiempo y forma por parte de **EL PROYECTISTA** o la inasistencia a la conciliación y firma del mismo, será motivo para hacerlo acreedor a una sanción administrativa por incumplimiento en sus obligaciones equivalente a 15 quince veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria elevadas al mes de la infracción, misma que se reflejará en el resultado de la carátula de estimación del finiquito unilateral, lo anterior de conformidad al numeral 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción de los trabajos se hará constar en acta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito, cuando exista oposición por **EL PROYECTISTA** o controversia entre **LAS PARTES**, se llevará a cabo la recepción de los trabajos ejecutados de manera unilateral conforme lo estipula el artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal. **EL PROYECTISTA** quedará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el presente contrato, en la Ley que lo rige y sus supletorios.

El contrato podrá finiquitarse y cerrarse administrativamente, dejando a salvo los derechos de **EL PROYECTISTA** en el acta respectiva, para el efecto de que una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidación de conformidad al artículo 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Presentado el finiquito por parte del **PROYECTISTA**, y una vez solicitado el comprobante fiscal y éste no lo expida dentro del mes en que se haya autorizado el pago del finiquito, o el comprobante fiscal no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad federal le solicite el comprobante fiscal requerido, debiendo **LA CONTRATANTE** retener el pago hasta que no cumpla con los requisitos fiscales establecidos, si pasado el mes de autorización, **EL PROYECTISTA** sigue sin presentar el comprobante fiscal y es necesario reintegrar los recursos que deban emplearse para su finiquito, de conformidad al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, **LAS PARTES** aceptan que **LA CONTRATANTE** reintegre a la autoridad fiscal correspondiente el monto que debió dejar a disposición de **EL PROYECTISTA** y por tanto, **EL PROYECTISTA** renuncia al cobro del pago que derive, autorizando el reintegro de los recursos hacia la autoridad fiscal correspondiente.

Acuerdan LAS PARTES que aún ejecutadas las obligaciones de EL PROYECTISTA y se haya concluido el proceso de entrega recepción del proyecto ejecutivo y el proceso administrativo de cierre, esto no exime a EL PROYECTISTA de los reclamos, multas, sanciones, infracciones o cualquier otro acto que derive del mal ejercicio o incumplimiento de sus obligaciones que se puedan observar de manera posterior.

#### **NOVENA. - PRE FINIQUITO.**

Las estimaciones deberán presentarse para su pago hasta por un porcentaje del 90% físico, Las que se presenten con un porcentaje arriba del indicado, deberán contener el cuadro de pre finiquito, salvo autorización escrita de EL

du

+



CONTRATANTE y en el entendido que si de éste se deriva que el costo de los trabajos sea menor a lo contratado EL PROYECTISTA deberá de amortizar el total del anticipo en las estimaciones pendientes de cobrar.

### DÉCIMA. - ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.

**EL PROYECTISTA** entregará trabajos en el plazo convenido en la cláusula primera del presente contrato y de acuerdo a los términos de referencia entregados, especificaciones y programas establecidos por **LAS PARTES**.

Los riesgos y conservación de los trabajos objeto del presente contrato hasta el momento de su entrega definitiva, correrán a cargo de **EL PROYECTISTA**. Ni las estimaciones, ni el finiquito, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como una aceptación del proyecto, por lo que **EL CONTRATANTE** podrá reclamar y solicitar el reintegro los trabajos faltantes, mal realizados, con defectos por vicios ocultos o pagos en exceso, en los plazos que señala la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

### DÉCIMA PRIMERA. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO.

Convienen LAS PARTES que el plazo y el monto del contrato a que se refieren las cláusulas "Primera" y "Segunda" de este contrato respectivamente, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre las mismas, previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que EL PROYECTISTA acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de su ejecución de los trabajos.

#### DÉCIMA SEGUNDA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. -

Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a EL PROYECTISTA podrá solicitar por escrito a LA CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios del proyecto ejecutivo aun no ejecutado, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será EL PROYECTISTA quien lo promueva; si es a la baja, será LA CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **EL PROYECTISTA**, procederá el ajuste de costos exclusivamente para el proyecto ejecutivo que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos EL PROYECTISTA dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

7

 $\rightarrow$ t,



En el supuesto de que la solicitud por parte de EL PROYECTISTA sea deficiente o incompleta LA CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo EL PROYECTISTA no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación del proyecto ejecutivo contratado, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, LA CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, LA CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará LA CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

#### DÉCIMA TERCERA. - DE LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

EL CONTRATANTE realizará la supervisión de los trabajos ejecutados por EL PROYECTISTA mediante el personal asignado por la Dirección de Planeación y Proyectos, notificándole debidamente a EL PROYECTISTA el nombre y cargo de la persona que inspeccionará los trabajos ejecutados, el cual podrá realizar las observaciones que estime pertinentes en beneficio de los trabajos a cargo de EL PROYECTISTA.

Por su parte EL PROYECTISTA conviene y se obliga a atender las observaciones que le haga el personal asignado por la Dirección de Planeación y Proyectos, siempre y cuando consten por escrito en la bitácora o instrumento de control equivalente. Cuando EL PROYECTISTA considere tener razones técnicas para no sujetarse a las observaciones que el haga EL CONTRATANTE, deberá ponerlas en conocimiento de éste último para que se encuentre una solución definitiva.

#### DÉCIMA CUARTA. - DEL USO DE LA BITÁCORA.

El uso de la bitácora es obligatorio, por lo que LAS PARTES aceptan que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora se realizará conforme a lo determinado en los lineamientos y disposiciones legales que especifica el presente contrato y la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.





DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIONES A TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

LAS PARTES convienen que EL CONTRATANTE podrá modificar los términos de referencia, las especificaciones, así como el programa y monto de pago de los servicios relacionados con la misma por lo cual hará saber por escrito a EL PROYECTISTA oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de los trabajos debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente.

LAS PARTES acuerdan que los servicios deberán ser realizados conforme a los términos de referencia respetando los lineamientos mínimos para dictaminar la factibilidad del expediente técnico, de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen los trabajos a realizar, mismos que forman parte integral de este contrato.

En caso de que en los términos de referencia no se especifique una norma técnica que rija los trabajos a ejecutar **EL PROYECTISTA** deberá presentar por escrito, antes del inicio de la ejecución de los trabajos, a **EL CONTRATANTE** mediante nota de bitácora la propuesta de la norma de referencia o criterios que utilizará para ejecutar los trabajos, misma que se deberá aplicar para el cumplimiento de los servicios, EL **CONTRATANTE** deberá validar mediante oficio o nota de bitácora la propuesta en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos EL CONTRATANTE estima necesario modificar los trabajos a realizar, o bien EL PROYECTISTA considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y EL CONTRATANTE establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de EL PROYECTISTA las modalidades aprobadas. Estas modificaciones se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para LAS PARTES.

#### DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Acuerdan LAS PARTES que EL PROYECTISTA no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que EL CONTRATANTE le ordene y autorice con precios unitarios autorizados por este último. En caso contrario EL PROYECTISTA no tendrá derecho a reclamar pago alguno por tal concepto.

Los trabajos extraordinarios que ejecute **EL PROYECTISTA** por orden de **EL CONTRATANTE** le serán pagados a este de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos considerado en las tarjetas de precios unitarios, previa solicitud y autorización por escrito.

#### DÉCIMA SÉPTIMA. - SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO.

**EL PROYECTISTA** se obliga a dar seguimiento al proyecto ejecutivo que haya realizado por motivo del presente contrato hasta la total ejecución de la obra que derive.



1



LA CONTRATANTE se compromete a notificar a EL PROYECTISTA las necesidades, observaciones, adecuaciones o cuestiones técnicas necesarias para la ejecución de la obra derivada del proyecto ejecutivo realizado por EL PROYECTISTA, determinando el tiempo estimado para su acatamiento.

Notificadas las necesidades, observaciones, adecuaciones o cuestiones técnicas, EL PROYECTISTA tiene la obligación de realizar las actividades necesarias para cumplimentar los requerimientos precisos para la ejecución de la obra.

Cuando las necesidades, observaciones, adecuaciones o cuestiones técnicas deriven de la deficiencia de la ejecución de los servicios contratados o por causas imputables a EL PROYECTISTA, éste se obliga a ejecutar las actividades necesarias para cumplimentar lo requerido sin costo alguno; en caso que las necesidades, observaciones, adecuaciones o cuestiones técnicas deriven de cuestiones distintas, que no sean imputables a EL PROYECTISTA, realizará las actividades que se requieran para cumplimentar lo solicitado bajo el costo que determinen LAS PARTES.

En caso que EL PROYECTISTA no cumplimente lo determinado en la presente cláusula se obliga a pagar los costos originados por su incumplimiento a favor de EL CONTRATANTE, en un término no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la notificación de su incumplimiento.

### DÉCIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD.

EL PROYECTISTA cede a EL CONTRATANTE los derechos de uso y explotación de sus derechos de autor sobre el proyecto ejecutivo objeto de éste contrato, por lo tanto, cualquier documento relacionado con el proyecto ejecutivo será en todo momento propiedad exclusiva de EL CONTRATANTE, quien podrá reproducirlos, editarlos o usarlos de la forma que mejor convenga a sus intereses, sin más limitación que citar u otorgar el crédito a EL PROYECTISTA.

En los términos anteriores, EL PROYECTISTA conviene y se obliga a no divulgar ni utilizar a título personal o empresarial, la información recibida por EL CONTRATANTE ni los resultados del proyecto ejecutivo realizado, a menos que cuente con la autorización expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

EL PROYECTISTA no será responsable por aquella información proporcionada por EL CONTRATANTE a terceras personas, ni de la que sea del conocimiento público.

### DÉCIMA NOVENA. - CONTROL Y VIGILANCIA.

Ambas PARTES acuerdan que EL CONTRATANTE o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos y demás obligaciones pactadas con EL PROYECTISTA, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones de los términos de referencia y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

### VIGESIMA. - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles o por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.









Cuando se determine la suspensión de los servicios por causa imputable a EL CONTRATANTE este pagará a EL PROYECTISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

### VIGÉSIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDADES DEL PROYECTISTA.

EL PROYECTISTA se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del Proyecto materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que su servicio se efectúe a satisfacción de EL CONTRATANTE, así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de los mismos, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE, o a terceros y en dado caso se tramitar la ejecución de la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

EL PROYECTISTA reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y seguridad social por los trabajadores que ocupe para dar cumplimiento a los trabajos materia del presente contrato y conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones que éstos presenten en su contra o de EL CONTRATANTE.

En caso de controversias técnicas generadas durante la vigencia del servicio generado, EL CONTRATANTE solicitará a **EL PROYECTISTA** que presente la solución correspondiente.

EL PROYECTISTA dará seguimiento al proyecto durante el proceso de construcción en obra mediante la realización de visitas programadas y por etapas generales o de acuerdo a la complejidad de los trabajos, deberá generar y entregar a **EL CONTRATANTE** un reporte por escrito por cada visita realizada.

EL PROYECTISTA será responsable de los daños y perjuicios que cause a EL CONTRATANTE cuando los trabajos no se ajusten a lo especificado en este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables.

EL PROYECTISTA será el único responsable de los trabajos cuando éstos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a los términos de referencia establecidos que por escrito le proporcione EL CONTRATANTE por lo que, en su caso, la reparación o reposición se harán por cuenta y cargo de EL PROYECTISTA y de forma inmediata.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de EL PROYECTISTA, se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.





EL PROYECTISTA contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES: Convienen las partes que si EL PROYECTISTA no concluye el proyecto objeto del presente contrato en la fecha señalada o incurre en incumplimiento del programa de trabajo que se anexa al presente como parte integral del mismo, cubrirá a: EL CONTRATANTE una pena convencional que será el equivalente 1.5/1000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de los conceptos del proyecto pendiente de ejecutar.

EL PROYECTISTA faculta a EL CONTRATANTE desde éste momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en ésta cláusula sin ninguna responsabilidad para éste.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando los trabajos se retrasen en un lapso mayor al 15% del tiempo establecido en el programa de ejecución de los trabajos correspondientes, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **EL PROYECTISTA**.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer por el factor de la sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación, las penas señaladas se aplicacarán sin periuicio de la facultad que tiene **EL CONTRATANTE** para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.). igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en ésta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de 10 (diez), **EL PROYECTISTA** se hará acreedor a una sanción adicional a 66 veces la unidad de medida de actualización diaria (UMA) y si éste desfasamiento llega a los 20 (veinte) o más días, el importe de ésta sanción original se incrementará otras 44 veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria (UMA)

"LA CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a EL PROYECTISTA en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del proyectista inciso D), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución del proyecto.

La evaluación e importe de los desfasamientos se harán los días últimos de cada mes, una vez notificadas las penas convencionales durante el transcurso del o de los trabajos objetos del presente contrato se aplicaran como retenciones económicas, pudiendo ser recuperadas por **EL PROYECTISTA** en las estimaciones siguientes si se regulariza en los tiempos conforme a su programa de trabajo y adquirirán carácter definitivo al concluir éste o cuando se rebase la última fecha autorizada y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

EL PROYECTISTA faculta a EL CONTRATANTE desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que solo en el caso

and

Ot.



de que exista un saldo negativo en contra de aquél, **EL CONTRATANTE** podrá realizar los trámites correspondientes ante la Autoridad Fiscal competente para hacer efectiva la fianza otorgada ante la Tesorería Municipal, para garantizar el fiel cumplimiento de los trabajos contratados

### VIGÉSIMA TERCERA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

LAS PARTES convienen que serán causas de terminación del presente contrato sin responsabilidad alguna para "EL CONTRATANTE" conforme a lo señalado en el artículo 97 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las siguientes:

### I. Por terminación anticipada, cuando:

- a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos,
- b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.
- c) Por mutuo consentimiento.
- d) Caso fortuito o fuerza mayor.
- e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

## II. Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

- a) EL PROYECTISTA suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace EL CONTRATANTE por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.
- b) **EL PROYECTISTA** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.
- c) El PROYECTISTA ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de EL CONTRATANTE
- d) El PROYECTISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.
- e) El incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a **EL PROYECTISTA**
- f) Haber proporcionado **EL PROYECTISTA** datos falsos al registrarse o al formular el contrato o bien, cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a **EL CONTRATANTE**.
- g) Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de sus bienes en forma tal que se pudiere afectar la consecución del presente contrato.
- h) Si cede, enajena, fideicomite o grava en cualquier forma o por cualquier título la totalidad o parte de los trabajos objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento expreso y por escrito de **EL CONTRATANTE**.
- i) Si no subsana las irregularidades en que haya incurrido por la prestación de sus servicios, dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación que se le haya hecho para ese efecto por EL CONTRATANTE.
- i) Por falta de probidad.

المور .

7



- k) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos conforme a su programa de trabajo, y sea imputable a **EL PROYECTISTA**.
- I) En general, por el incumplimiento por parte de EL PROYECTISTA de cualquier otra de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, así como a las leyes y reglamentos aplicables y a las instrucciones de EL CONTRATANTE respecto a la prestación de los servicios y trabajos objeto del presente contrato.

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

- I.- Se notificará por oficio a **EL PROYECTISTA** el inicio del procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya ocurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta circunstanciada de toma de posesión de los trabajos ejecutados.
- II. Transcurrido el plazo a que se refiere en la fracción anterior, **EL CONTRATANTE** emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por **EL PROYECTISTA**.
- III. La resolución que se pronuncie será notificada a **EL PROYECTISTA**, en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

En todos estos casos **EL PROYECTISTA** está obligado por el presente contrato a devolver a **EL CONTRATANTE** la diferencia del porcentaje de los recursos pagados por los servicios que le hayan sido pagados a la fecha de la rescisión del contrato.

Además de la rescisión administrativa del contrato, **EL CONTRATANTE** podrá solicitar a la Autoridad Fiscal competente que se haga válida la garantía de cumplimiento.

## VIGÉSIMA CUARTA. - DE LA CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES en cualquier momento podrán realizar audiencias de conciliación y resolución de controversias, determinando de manera escrita el proceso que los regirá de conformidad al asunto que se desee tratar, pudiendo solicitar la conciliación a la Contraloría Municipal o en su caso, nombrar un conciliador o árbitro para la resolución requerida.

El proceso de conciliación no deberá exceder de treinta días hábiles contados a partir de la solicitud de conciliación que realicen por escrito alguna de **LAS PARTES**, notificándole a la otra que desea llevar a cabo la conciliación o resolución de controversia y los motivos de los cuales se derive, debiendo aportar las pruebas que crea necesarias; se desahogarán las audiencias que requieran con el fin de solucionar la cuestión en disputa.

En caso que **LAS PARTES** no lleguen a una solución o no exista acuerdo entre las mismas, podrán ejercer los derechos que crean hacer valer de conformidad a la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como el Código Civil para el Estado de Guanajuato.

Dul





# VIGÉSIMA QUINTA. - DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS.

De conformidad al artículo 39 cuarto párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, LA CONTRATANTE podrá solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad la suspensión o cancelación del registro del PROYECTISTA en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios (PUC), por lo que LA CONTRATANTE deberá:

- I. Notificar al **PROYECTISTA** la causa que motive la suspensión o cancelación del registro en el PUC.
- II. Desahogar las pruebas que presente **EL PROYECTISTA**.
- III. Dictar la resolución respectiva.

LAS PARTES se sujetan al procedimiento que establece el artículo 39 cuarto párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato para que posterior a su desahogo se notifique a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad la resolución respectiva.

## VIGÉSIMA SEXTA. - DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

Ambas **PARTES** manifiestan que los domicilios para recibir notificaciones son los que se han señalado en este contrato y ubicado en esta ciudad y en caso de haber cambio de domicilio lo harán saber por escrito reciprocamente, caso contrario las notificaciones que se hagan en las mismas surtirán plenos efectos entre **LAS PARTES**.

## VIGÉSIMA SÉPTIMA.- VOLUNTAD DE LAS PARTES.

LAS PARTES manifiestan expresamente, que en la realización y firma del presente contrato no existe, dolo, error, mala fe, violencia o vicio alguno que pudiera invalidarlo, y manifiestan su voluntad en estar y pasar por el en todo tiempo y lugar.

### VIGÉSIMA OCTAVA. - JURISDICCIÓN.

Los actos, contratos y convenios celebrados en contravención a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, estarán afectados de nulidad.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley Orgánica para el Estado de Guanajuato respectivamente, renunciando las partes al fuero de se presente o futuros domicilios.

## VIGÉSIMA NOVENA. INTERPRETACIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

7

Ot,



Una vez que fue leído y entendido el presente contrato y sus anexos, LAS PARTES lo firman y ratifican en la Ciudad de León, Guanajuato, a los 27 días del mes de Marzo del año de 2024.

**EL CONTRATANTE** 

**EL PROYECTISTA** 

ING. ISRAEL MARTINEZ MARTINEZ. DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.

ARQ. JUAN MANUEL CASTRO QUINTERO

**TESTIGOS** 

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA / DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL RINANCIERO DE OBRA ING. JUAN DE JESÚS LÓPEZ URENDA DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS

Para la supervisión del presente contrato se asignó al **ARQ. ALEXEI PEREZ GONZALEZ**, de la Dirección de Planeación y Proyectos, a efecto de darle continuidad al mismo.

		Presupuesto				/
Clv.	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	TOPOGRAFIA ZONA PP (1	137)				
P.01.0105	BOCACALLES. COMPREI POLIGONALES ABIER LEVANTAMIENTO DE DE COMO: ELEMENTOS I URBANO, ARBO INFRAESTRUCTURA, NI ARROYOS, CAMBIOS DI IMPORTANCIA RELEVA DIRECCION DE PROYECT ELEVACION DE CADA INCLUYE: CONFORMACIONIVEL EN SITIOS DE FABRICACION DE MOJON DE GABINETE, VISITA PO DE PRECISION DEL PRECONTRA PLANO POR PROYECTO DEL LEVALZONA URBANA. PARA O ANCHO, Y ENTRE 71 M. Y Precio U.: ** CUATRO MILO	ETALLES SUPERFICIALES TALES DE LA VIALIDAD, MOBILIARIO DLADO, SEÑALAMIENTO, VELACION DE CRUCEROS DE E PENDIENTES, U OTROS DE NTE AUTORIZADOS POR LA OS DE OBRAS PUBLICAS, CON LA UNO DE ELLOS (ALTIMETRIA). DN DE UNA RED DE BANCOS DE FACIL ACCESO (NO INCLUYE NERAS DE CONCRETO), TRABAJO DR UNA OCACION SIN APARATOS OYECTISTA PARA VERIFICACION PARTE DE LA DIRECCION DE NTAMIENTO TOPOGRAFICO. EN CALLES FIDOC HASTA 7 M. DE	LEV PESOS 68/10 SOS 68/100 M	1.00 \$ 00 M.N. ** I.N. **	5 4,486.68	\$ 4,486.68
.01.0205	BOCACALLES EN PRES COMPRENDE UNA INS INSTALACIONES EN EL S ACCESO (NO INCLUYE INTEGRANDO EN CARACTERISTICAS, DES QUE LAS CONFORMAN, CASO DE CAJAS DE VAL PROFUNDIDAD, DISTAN INSTALACIONES Y TODA INFLUENCIA EN EL RESULTADO DE LAS EX DE INSTALACIONES. INCI ZONA URBANA. PARA ( ANCHO, Y ENTRE 71 M. Y ACUERDO A REVISIÓN DIRECCIÓN DE PROYECT Precio U.: ** TRES MIL OCI	CAVACIONES PARA EL SONDEO LUYE TRABAJO DE GABINETE. EN CALLES FIDOC HASTA 7 M. DE 109 M. DE LARGO. AJUSTADO DE APROBADA POR PARTE DE LA	INV OS 95/100 M.N 5/100 M.N. **	1.00 \$	3,841.95	\$ 3,841.95
01.0305	TRAZO DE EJE EN CAMI EN ZONAS HOMOGENEAS MOJONERAS DE CONCR EN ZONA URBANA. PAR 109 M. DE LARGO. Precio U.: ** UN MIL CUATI	PO CON CADENAMIENTO @ 10 M S Y BIEN DEFINIDAS. NO INCLUYE: JETO NI TRABAJO DE GABINETE. A CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y ROCIENTOS VEINTE PESOS 53/100 JENTOS VEINTE PESOS 53/100 M.N	EJE M.N. **	1.00 \$	3 1,420.53	\$ 1,420.53
P.01.0405	EJE DE TRAZO SECC APARATOS DE PRECI GABINETE. EN ZONA HASTA 7 M. DE ANCHO, Y Precio U.: ** UN MIL SEISC	SVERSAL EN CAMPO, SOBRE EL IONADO @ 10 METROS. CON SION. INCLUYE TRABAJO DE URBANA. PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO. IENTOS TREINTA Y DOS PESOS 55/100	SECC /100 M.N. ** M.N. **	1.00 \$	5 1,632.55	\$ 1,632.55
2.01.0505	Y CFE. EL PROYECTIST INSTALACIONES DE CFE	INSTALACIONES DE ALUMBRADO A DEBERÁ DE IDENTIFICAR LAS Y ALUMBRADO UBICADAS A LO Y ELABORAR UN DICTAMEN	IDENTIF	1.00 \$	3,457.08	\$ 3,457.08

	Presupuest	D				
Clv.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.		Total
	ESPECIFICANDO SU ESTADO ACTUAL, TIPO DE POSTE LUMINARIO, SI EXISTE ALTA O BAJA TENSIÓN TRANSFORMADORES, RETENIDAS, TIPO DE POSTE UBICACIÓN DE LOS MISMOS EN RELACIÓN A LA TRAZ AUTORIZADA. SE LEVENTARA MEMORIA FOTOGRÁFICA PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO AJUSTADO DE ACUERDO A REVISIÓN APROBADA POI PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Precio U.: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE FORMANDO DE MARIO DE MARIO CINCUENTA Y SIETE FORMANDO DE MARIO DE MARIO CINCUENTA Y SIETE FORMANDO DE MARIO DE MA	I, A A C C R TE PESOS 08/10				
P.01.0605	ENTREGA FISICA SIN APARATOS DE PRECISION PARA L REFERENCIACION DEL TRAZO DEL PROYECTO PLASMADI EN CAMPO, INCLUYE UNA SOLA VISITA, NO COMPRENDI VISITAS ADICIONALES. EN ZONA DENTRO DE LA MANCH, URBANA. PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. D LARGO. Precio U.: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 I	D = A E 100 M.N. **	1.00	\$ 956.64	\$	956.64
P.01.0701	LIGA DE COORDENADAS UTM A LA RED GEODESIC, MUNICIPAL. NO INCLUYE: IMPRESION O COPIAS DI PLANOS PARA ENTREGA, NI LA INTEGRACION DE LO MISMOS EN CARPETA PARA SU ENTREGA FINAL. SI CONSIDERAN 2 PUNTOS.  Precio U.: ** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES P Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESCO	≣ S ≣ ESOS 27/100 M.	1.00 N. **	\$ 5,783.27	\$	5,783.27
	Total de TOPOGRAFIA ZONA PP (1137) ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 70	/100 M N **			\$	21,578.70
		7 100 Mil.ru.				
	TRAMITES ZONA PP (1137)		4.00	<b>6</b> 4 040 00	•	1 046 63
P.02.0101	TRAMITE DE AUTORIZACION DE EXCAVACION PAR. SONDEOS EN VIALIDAD ANTE LA DIRECCION DE TRANSIT MUNICIPAL EN DOS VISITAS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAI CAPTURA, TRASLADOS Y TRAMITE.  Precio U.: ** UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **  Total: ** UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **	O -,	1.00	\$ 1,046.63	Þ	1,046.63
P.02.0102	TRAMITE DE AUTORIZACION DE EXCAVACION PAR. SONDEOS EN VIALIDAD ANTE LA DIRECCION D. MANTENIMIENTO VIAL EN DOS VISITAS. INCLUYE: EQUIPO MATERIAL, CAPTURA, TRASLADOS Y TRAMITE. Precio U.: ** UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. Total: ** UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **	E ),	1.00	\$ 1,046.63	\$	1,046.63
	Total de TRAMITES ZONA PP (1137) ** DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. **				\$	2,093.26
	SONDEOS ZONA PP (1137)					
P.02.0201	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, PARA INVENTARIO DE INSTALACIONES. COMPRENDE LA REALIZACION DE LEXCAVACION CON EL CUIDADO REQUERIDO PARA NO DAÑAR LAS INSTALACIONES, LA SUPERVISION DE LO SONDEOS EN PRESENCIA DE UN PROFESIONISTA REPORTE FINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA. (CUALQUIER DAÑO A LAS INSTALACIONE ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN HACE EL SONDEO	O A O S Y Y S	10.00	\$ 690.61	\$	6,906.10
	P.U.O.T.). Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N. *	*				
P.02.0202	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPA	N M3 S	10.00	\$ 132.25	\$	1,322.50

		Presupuesto				
CIv.	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	OBRA, INCLUYE: MAN HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TREIN Total: ** UN MIL TRESCIENT	TA Y DOS PESOS 25/100 M.N. ** TOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.	l. **			0.000.00
	Total de SONDEOS ZONA PI ** OCHO MIL DOSCIENTOS	P (1137) VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N.	**		\$	8,228.60
	ANTEPROYECTO ZONA PP	(1137)				
P.03.0105	EN LA INFORMACION TOF COMO LOS ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTER INCLUYE LA ELABORA DIFERENTES ALTERNATI'ENTREGA. NO INCLUYE: IN NI LA INTEGRACION DE LENTREGA FINAL. PARA CAM. DE LARGO.	NTA GEOMETRICA; APOYADOS POGRAFICA E INVENTARIOS (ASI DE INGENIERIA DE TRANSITO IORIDAD EN CASO DE EXISTIR). CION DE PLANOS DE LAS VAS DE SOLUCION PARA SU MPRESION PARA AUTORIZACION, A MISMA EN CARPETA PARA SU ALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 UINCE PESOS 40/100 M.N. ** CE PESOS 40/100 M.N. **	ANTEPROY	1.00 \$	4,015.40 \$	4,015.40
P.03.0205	CONSTRUCCION POR EJE BASE LA INFORMACION EL ANTEPROYECTO GE COMO LOS ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTER INCLUYE LA ELABORA DIFERENTES ALTERNATI ENTREGA. NO INCLUMENTA INC	ASANTES Y SECCIONES DE E DE ARROYO. TOMANDO COMO TOPOGRAFICA E INVENTARIOS, COMETRICO AUTORIZADO (ASI DE INGENIERIA DE TRANSITO IORIDAD EN CASO DE EXISTIR). CION DE PLANOS DE LAS VAS DE SOLUCION PARA SUCLUYE: IMPRESION PARA SITEGRACION DE LA MISMA EN EGA FINAL. PARA CALLES FIDOCARGO.  ATROCIENTOS CATORCE PESOS 50 CIENTOS CATORCE PESOS 52/10		1.00 \$	5,414.52 \$	5,414.52
P.03.0305	LINEAS DE AGUA POTABI DE DATOS BASICOS, BAS DE TRAZO HASTA ANTEPROYECTO AUTORIZ LA ELABORACION DE I ALTERNATIVAS DE SOL SUPERIOR PARA SU ENT PARA AUTORIZACION, NI EN CARPETA PARA SU FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 Precio U.: ** CINCO MIL SEI	BICACION O REHABILITACION DE LE. INCLUYE: ESTABLECIMIENTO SES DE DISEÑO, ALTERNATIVAS OBTENER EL PLANO DE 'ADO POR EL S.A.P.A.L. INCLUYE: PLANOS DE LAS DIFERENTES UCION EN AUTOCAD 2000 O REGA. NO INCLUYE: IMPRESION LA INTEGRACION DE LA MISMA ENTREGA FINAL. PARA CALLES M. DE LARGO. SCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 29.	S 29/100 M.N. *	1.00 \$	5 5,636.29 \$	5,636.29
P.03.0405	LINEAS DE DRENA ESTABLECIMIENTO DE DISEÑO, ALTERNATIVAS PLANO DE ANTEPROY S.A.P.A.L. NO INCLUYE: IN NI LA INTEGRACION DE L ENTREGA FINAL. PARA CA	BICACION O REHABILITACION DE AJE SANITARIO INCLUYE: DATOS BASICOS, BASES DE DE TRAZO HASTA OBTENER EL ECTO AUTORIZADO POR EL MPRESION PARA AUTORIZACION, A MISMA EN CARPETA PARA SU ALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109	ANTEPROY	1.00 \$	\$ 4,154.81 <b>\$</b>	4,154.81
	M. DE LARGO. Precio U.: ** CUATRO MIL C Total: ** CUATRO MIL CIEN	IENTO CINCUENTA Y CUATRO PES TO CINCUENTA Y CUATRO PESOS	SOS 81/100 M.I 81/100 M.N. **	N. **		

		Pr	esupuesto				
CIv.	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	LINEAS DE DRE ESTABLECIMIENTO DE DISEÑO, ALTERNATIVAS PLANO DE ANTEPRO' S.A.P.A.L. NO INCLUYE: NI LA INTEGRACION DE ENTREGA FINAL. PARA ( M. DE LARGO. Precio U.: ** CUATRO MIL Total: ** CUATRO MIL CIEN	DE TRAZO HASTA O YECTO AUTORIZADO MPRESION PARA AUT LA MISMA EN CARPE CALLES FIDOC ENTRE CIENTO CINCUENTA Y	DBTENER EL D POR EL TORIZACION, TA PARA SU 71 M. Y 109 CUATRO PES				
.03.0605	ANTEPROYECTO DE VERTICAL, ASI COMO DE COMO BASE LA IN INVENTARIOS, EL ANT COMO LOS ESTUDIOS REALIZADOS CON IDENTIFICAR NECESI VEHICULAR Y PEATON CENTROS DE CONDICIONANTES FORM URBANA, CONSIDERAR FORMULAR CRITERIOS I PROPORCION, COLORE ALTERNATIVAS QUE SC CRITERIOS. INCLUYE: LLAS DIFERENTES ALT AUTOCAD 2000 O SUP INCLUYE: IMPRESION INTEGRACION DE LA ENTREGA FINAL. PARA LUNA SECCION HASTA CIRCULACION EN PROENTRE 71 M. Y 109 AJUSTADO DE ACUERD PARTE DE LA DIRECCIÓN PRECIO U.: ** DOS MIL OCHOCI	OPERACION DE OBRAFORMACION TOPO DE PROYECTO GEOME DE INGENIERIA DE ANTERIORIDAD. COMO DE SEÑAL, LUGARES DE ACTIVIDADES. DE ACTIVIDADES. DE DESTANCIAS DE DE DISTANCIAS DE DE DISTANCIAS DE SOUERIOR PARA SU EN PARA AUTORIZACIOMISMA EN CARPETA INA LONGITUD DE VIA 20 M., HASTA 2 SE YECTO), PARA CAL M. DE LARGO DE O A REVISIÓN APRO DE PROYECTOS. OCIENTOS DIECISEIS	A, TOMANDO GRAFICA E ETRICO, ASI TRANSITO, COMPRENDE VALAMIENTO INTERÉS Y DETERMINAR DE LA ZONA VISIBILIDAD. NAN ESTILO, PROPONER DNANTES Y PLANOS DE LUCION EN ITREGA. NO DN, NI LA PARA SU ALIDAD (CONENTIDOS DE LES FIDOC COLECTOR. DBADA POR	) M.N. **	1.00	\$ 2,816.23	\$ 2,816.23
	Total de ANTEPROYECTO : ** VEINTISEIS MIL CIENTO	NOVENTA Y DOS PE	SOS 06/100 M	N. **			\$ 26,192.06
P.04.0105	PROYECTO ZONA PP (11: PROYECTO DE PLANTA INFORMACION TOPOGR ANTEPROYECTO AUTOR DE INGENIERIA DE ANTERIORIDAD EN C ELABORACION DE PLAN AUTOCAD 2000 O SUPI CALCULO EN CASO DE CATALOGO DE CONCEI OBRA, PRESUPUESTO I PARA ENTREGA, NI LA II CARPETA PARA SU ENTI	GEOMETRICA; APOYA AFICA E INVENTARI IZADO, ASI COMO LO TRANSITO REALIZA CASO DE EXISTIR. OS DEFINITIVOS Y DI ERIOR, ASI COMO M SER SOLICITADA. N PTOS CON CUANTIFI DE OBRA, IMPRESION NTEGRACION DE LAS	OS, EN EL S ESTUDIOS ADOS CON INCLUYE: ETALLES EN IEMORIA DE O INCLUYE: ICACION DE O COPIAS MISMAS EN	PROY	1.00	\$ 3,158.22	\$ 3,158.22
	ENTRE 71 M. Y 109 M. DE Precio U.: ** TRES MIL CIE Total: ** TRES MIL CIENTO	NTO CINCUENTA Y OC	CHO PESOS 22 PESOS 22/10	2/100 M.N. ** 0 M.N. **			
P.04.0205	PROYECTO DE RAS CONSTRUCCION POR EL BASE LA INFORMACION EL ANTEPROYECTO G COMO LOS ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTE	TOPOGRAFICA E IN EOMETRICO AUTOR DE INGENIERIA DE	ANDO COMO IVENTARIOS, IZADO, ASI E TRANSITO	EJE	1.00	\$ 4,682.67	\$ 4,682.67

		Presupuest	)			
Clv.	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	DETALLES EN AUTOCAD MEMORIA DE CALCULO EN INCLUYE: CATALOGO CUANTIFICACION DE OBFIMPRESION O COPIAS INTEGRACION DE LAS MI ENTREGA FINAL. PARA CAM. DE LARGO.  Precio U.: ** CUATRO MIL SE	DE PLANOS DEFINITIVOS N 2000 O SUPERIOR. ASI COMO CASO DE SER SOLICITADA. NO DE CONCEPTOS COMO RA, PRESUPUESTO DE OBRA PARA ENTREGA, NI LA SMAS EN CARPETA PARA SU LLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 10 EISCIENTOS OCHENTA Y DOS P IENTOS OCHENTA Y DOS PESO	0 0 1 1 1 9 ESOS 67/100 M.			
P.04.0305	LINEAS DE AGUA POTABL AUTORIZADO, HASTA OBTI AUTORIZADO POR EL S.A. DE PLANOS DEFINITIVOS EN AUTOCAD 2000 O SUF PIEZAS Y CRUZAMIENT CALCULO Y TABLAS CON SER SOLICITADAS. NO CONCEPTOS CON CI PRESUPUESTO DE OBRA ENTREGA, NI LA INTEGI CARPETA PARA SU ENTRE ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LA Precio U.: ** OCHO MIL CUA*	MPLEMENTARIAS EN CASO DI INCLUYE: CATALOGO DI JANTIFICACION DE OBRA , IMPRESION O COPIAS PARA RACION DE LAS MISMAS EN IGA FINAL. PARA CALLES FIDOS	PESOS 67/100 N		8,486.67 \$	8,486.67
P.04.0405	LINEAS DE DRENAJE ANTEPROYECTO AUTORI PLANO AUTORIZADO P CRUCEROS Y PUNTOS CONEXIONES, DISEÑO D PROFUNDIDAD Y ANCHO DETALLES QUE DETERMIN DE PLANOS DEFINITIVOS EN AUTOCAD 2000 O SU CALCULO Y TABLAS CON SER SOLICITADAS. NO CONCEPTOS CON CI PRESUPUESTO DE OBRA ENTREGA, NI LA INTEGI	ZADO, HASTA OBTENER E OR EL S.A.P.A.L. INCLUYE DONDE SE HARAN LA: E ATARJEAS Y DESCARGAS DE LA ZANJA, TODOS LO: IE EL S.A.P.A.L., ELABORACIO! Y DETALLES CONSTRUCTIVO: PERIOR. ASI COMO MEMORIA INCLUYE: CATALOGO DI JANTIFICACION DE OBRA , IMPRESION O COPIAS PAR RACION DE LAS MISMAS EN GA FINAL. PARA CALLES FIDO INGO. RCE PESOS 69/100 M.N. **		1.00 \$	6,014.69 \$	6,014.69
P.04.0505	PROYECTO DE REUBICA LINEAS DE DRENAJE ANTEPROYECTO AUTORI PLANO AUTORIZADO P CRUCEROS Y PUNTOS CONEXIONES, DISEÑO D PROFUNDIDAD Y ANCHO DETALLES QUE DETERMIN DE PLANOS DEFINITIVOS EN AUTOCAD 2000 O SU CALCULO Y TABLAS CON SER SOLICITADAS. NO CONCEPTOS CON CI PRESUPUESTO DE OBRA ENTREGA, NI LA INTEGI	CION O REHABILITACION DE PLUVIAL EN BASE AI ZADO, HASTA OBTENER EI OR EL S.A.P.A.L. INCLUYE DONDE SE HARAN LASE ATARJEAS Y DESCARGAS DE LA ZANJA, TODOS LOSIE EL S.A.P.A.L., ELABORACION Y DETALLES CONSTRUCTIVOS PERIOR. ASI COMO MEMORIA IPLEMENTARIAS EN CASO DE INCLUYE: CATALOGO DE JANTIFICACION DE OBRAÇACION DE LAS MISMAS EN GA FINAL. PARA CALLES FIDOS		1.00 \$	6,014.69 \$	6,014.69

		Presupuesto				
Clv.	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ENTRE 71 M. Y 109 M. DE Precio U.: ** SEIS MIL CAT Total: ** SEIS MIL CATORO	ORCE PESOS 69/100 M.N. **				
P.04.0605	ASI COMO DE OPERAC BASE EL ANTEPRO COMPRENDE DIME ESPECIFICACIONES ( BUSCAR COLOCACION A URBANA. INCLUYE: DEFINITIVOS Y DETALLES ASI COMO MEMORIA DE DE CONCEPTOS CON PRESUPUESTO DE OBE ENTREGA, NI LA INTE CARPETA PARA SU ENTE DE VIALIDAD (CON UNA SENTIDOS DE CIRCUL CALLES FIDOC ENTRE COLECTOR. AJUSTADO APROBADA POR PAF PROYECTOS. Precio U.: ** DOS MIL SETE Total: ** DOS MIL SETENTA	ACION HORIZONTAL Y VERTICAL, ON DE OBRA, TOMANDO COMO DYECTO DE SEÑALIZACION. NSIONAR Y AGREGAR CONSTRUCTIVAS GENERALES, DECUADA REFORZANDO IMAGEN ELABORACION DE PLANOS EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR, DISEÑO. NO INCLUYE: CATALOGO CUANTIFICACION DE OBRA, A, IMPRESION O COPIAS PARA GRACION DE LAS MISMAS EN EGA FINAL. PARA UNA LONGITUD SECCION HASTA 20 M., HASTA 2 ACION EN PROYECTO), PARA 71 M. Y 109 M. DE LARGO DE DE ACUERDO A REVISIÓN LTE DE LA DIRECCIÓN DE ENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. **	PROY	1.00	\$ 2,078.09	2,078.09
		IENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (	03/100 M.N. **			\$ 30,435.03
P.05.0105	COMPRENDE INDICAR REQUIERA UNA REFERE PARA INDICAR EL NIVEL QUE FIDOC PUEDA ACL NIVELES PLANTEADOS E DE GABINETE. EN ZONA PARA CALLES FIDOC HA M. Y 109 M. DE LARGO. Precio U.: ** UN MIL CUATI	DE BANQUETA EN FINCAS. EN LAS CASAS DONDE SE NCIA (DISCRETA) CON PINTURA DE BANQUETA. CON EL FIN DE ARAR A LOS INTERESADOS LOS N PROYECTO. INCLUYE TRABAJO DENTRO DE LA MANCHA URBANA. STA 7 M. DE ANCHO, Y ENTRE 71 ROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 8 IENTOS VEINTICINCO PESOS 81/10		1.00	\$ 1,425.81	\$ 1,425.81
P.05.0201	AUTORIZADO. INCLUYE: USB, MICA PROTECTOR CON LA INFORMACION T PARA SU ENTREGA. PA CM. Precio U.: ** CIENTO ONCE	OND DE PLANO ANTEPROYECTO ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA A E INTEGRACION DEL PLANO OTAL DEL ESTUDIO EN CARPETA RA UN TAMAÑO DE 60 CM X 90 E PESOS 02/100 M.N. ** CUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.	PZA	5.00	\$ 111.02	\$ 555.10
P.05.0202	GRAFICADO EN PAPEL AUTORIZADO. INCLUYE: USB, MICA PROTEC INTEGRACION DEL PLAN DEL ESTUDIO EN CARPE TAMAÑO DE 60 CM X 90 Precio U.: ** CIENTO ONCE	BOND DE PLANO DEFINITIVO ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA TORA, MEDIO DIGITAL, E O CON LA INFORMACION TOTAL TA PARA SU ENTREGA. PARA UN CM.	PZA	40.00	\$ 111.02	\$ 4,440.80
P.05.6304	DESCRIPCION DE LA CA LA CALLE, LISTADO DE LEVANTAMIENTO TOPO	DEL PROYECTO. ELABORANDO LLE, MEMORIA FOTOGRAFICA DE DESCRIPCION DE PUNTOS DE GRAFICO Y DESCRIPCION DEL /O DE LA OBRA INDICANDO DE	MEMORIA	1.00	\$ 3,659.34	\$ 3,659.34

PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO

SANITARIO, 5) REUBICACION O REHABILITACION DE

		Presupuesto				
Clv.	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	CONSTRUCCION. SE INTE DESCRIPTIVA DEL PRO CALCULO DE CADA COMI CASO DE HABER SIDO FOTOGRAFICA DE LOS SOI TODA LA INFORMACIO PROYECTO Y LOS CATAL PROYECTOS DE CALLE CONCEPTOS: 1) GEOM SECCIONES, 3) REUBICACION DE LINEAR DE AGUA POR REHABILITACION DE LINEAR PUBLICO, 6) REUBICACION DE ELECTRIFICADO. Precio U.: ** TRES MIL SEISO	OGOS DE CONCEPTOS. PARA FIDOC QUE INCLUYEN LOS	PESOS 34/100 I	M.N. **		
2.05.6404	PROYECTOS DE CALLE CONCEPTOS: 1) GEOM SECCIONES, 3) REUBICA LINEAS DE AGUA PO REHABILITACION DE LINEA REUBICACION O REHA PUBLICO, 6) REUBICACION DE ELECTRIFICADO. Precio U.: ** DOS MIL CIENT	BARRAS DE GANTT. PARA FIDOC QUE INCLUYEN LOS METRICO, 2) RASANTES Y CION O REHABILITACION DE TABLE, 4) REUBICACION O AS DE DRENAJE SANITARIO, 5) BILITACION DE ALUMBRADO I O REHABILITACION DE LINEAS O NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.	0 M.N. **	1.00 \$	2,192.76 \$	2,192.76
.05.6505	ELABORACION DE CATA CONCEPTOS, APEGANDO CONCEPTOS APLICADOS BUENO DE LA DEPENDEN CONCEPTOS QUE NO S HASTA OBTENER LA DES MISMO). DEBIENDO CORI GENERADOS CON LOS CATALOGOS DEBERAN P LAS ESPECIALIDADES NE DE CALLE FIDOC QUE IN GEOMETRICO, 2) RAS REUBICACION O REHABIL POTABLE 4) REUBICACION DE DRENAJE SANITA REHABILITACION DE LINE SEÑALAMIENTO HORIZON' FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M Precio U.: ** TRES MIL NOVE	LOGO Y CUANTIFICACION DE SE EN LO POSIBLE A LOS POR O.P.M. Y CON EL VISTO ICIA CORRESPONDIENTE ( LOS E APEGUEN SE ANALIZARAN CRIPCION Y LA CANTIDAD DEL RESPONDER LOS VOLUMENES PLANOS AUTORIZADOS. LOS RESENTARSE DE ACUERSO A ICESARIAS. PARA PROYECTOS NCLUYAN LOS PROYECTOS: 1) ANTES Y SECCIONES, 3) LITACION DE LINEAS DE AGUA I O REHABILITACION DE LINEAS RIO, 5) REUBICACION O EAS DE DRENAJE PLUVIAL, 6) FAL Y VERTICAL. PARA CALLES	CATALOGO SOS 34/100 M.	N. **	3,987.34 \$	3,987.34
P.05.6604	PRESUPUESTO BASE DE DE CONCEPTOS AUTOR POSIBLE A LOS PRECIOS O.P.M. Y CON EL VISTO PROYECTOS. LOS QUE NO HASTA OBTENER EL TOT ANEXANDO LA T CORRESPONDIENTE. PARA QUE INCLUYEN LOS COI RASANTES Y SECCIO REHABILITACION DE LIN	OBRA EN BASE AL CATALOGO IZADO, APEGANDOSE EN LO S UNITARIOS APLICADOS POR BUENO DE LA DIRECCION DE D SE APEGUEN SE ANALIZARAN TAL DEL PRESUPUESTO BASE, TARJETA DE ANALISIS A PROYECTOS DE CALLE FIDOC NCEPTOS: 1) GEOMETRICO, 2) NES, 3) REUBICACION O JEAS DE AGUA POTABLE 4) TACION DE LINEAS DE DRENAJE	PRESUPUE	The second second	\$ 1,578.80 <b>\$</b>	1,578.80

PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO

AFECTACIÓN, CROQUIS DE UBICACIÓN, Y FOTOGRAFÍA.

		Presupuesto					
CIv.	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio U.		Total
		6) REUBICACION O S DE ELECTRIFICADO. TOS SETENTA Y OCHO PESOS 8 S SETENTA Y OCHO PESOS 80/10					
2.05.0301	SELLADO A COLOR PARA U LARGO VARIABLE. INCLU MEMORIA USB CON TODO E Precio U.: ** CUARENTA Y SII		PZA	15.00	\$ 47.91	\$	718.65
.05.0401	CON CALIDAD FOTOREA PERSPECTIVA NECESARIA REPRESENTATIVOS DEL ELEMENTOS DE PROYECTO Y TRANSFORMADA A UN SISTEMAS INFORMATICOS DIGITAL (MEMORIA USB PRESENTACIÓN CON 3 ACUERDO A REVISIÓN AF DIRECCIÓN DE PROYECTOS Precio U.: ** CUATRO MIL NOVEO Total : ** CUATRO MIL NOVEO Total de ENTREGA ZONA PPOR CONTRO DE PROYECTO SE CONTRO DE PROYECTO SE CUATRO MIL NOVEO TOTAL SE CUATRO MIL NOVEO TOTAL SE CUATRO DE PORTECTO DE CONTRO DE C	O, AMBIENTACIÓN, MATERIALES N MEDIO LEGIBLE POR LOS Y SU ENTREGA EN MEDIO CON TODO EL PROYECTO). IMÁGENES. AJUSTADO DE PROBADA POR PARTE DE LA S. VECIENTOS NOVENTA PESOS 02/10	2/100 M.N. ** 0 M.N. **	1.00	\$ 4,990.02	\$ \$	4,990.02 23,548.62
	AMBIENTAL ZONA PP (1137)		02/100 WI.N.				
.00.0001	IDENTIFICACION E INVENTA QUE SE UBIQUEN EN L REPRESENTEN AFECTACIO TRAZA AUTORIZADA PO DESCRIBIENDO PARA CAL FISICAS (ESPECIE, ALTUI DIAMETRO DE COPA), EN AFECTACION A REALIZAI TRASPLANTE), Y JUSTIFICA PROCESO CONSTRUCTIVO VEHICULAR, GUARNICIONE ETC.). EL CONTRATISTA DE TECNICA (CON FOTO ENCONTRADO Y PLANO GEOMETRICA AUTORIZADA DE LA RAZANTE AUTORIZA IMPRESION A COLOR DI INTEGRARA LOS CON DEBIDAMENTE ESPECIFICA COMO EN EL PROGRAMA ENTRE 1 Y 10 ARBOLES E DIGITAL EN MEMORIA USB O Precio U.: ** TRES MIL SETEO	ARIO DE ARBOLES EXISTENTES A ZONA DEL PROYECTO O DN PARA LA SECCION DE LA DR DESARROLLO URBANO. DA ARBOL: CARACTERÍSTICAS RA, DIAMETRO DE TRONCO, I SU CASO, PROPUESTA DE R (TALA, RETIRO, PODA O CION DE LA AFECTACION POR D (UBICACION EN ARROYO ES, AFECTACION DE RAICES, DEBERA REALIZAR UNA FICHA GRAFIA) POR EJEMPLAR DE INVENTARIO EN PLANTA CON SECCION TRANSVERSAL DA, INCLUYE: ELABORACION E E FICHAS, EL PROYECTISTA ICEPTOS NECESARIOS Y LOOS A LOS CATALOGOS, ASI A DE OBRA (CONSIDERANDO N TOTAL). INCLUYE: ENTREGA	O M.N. **	1.00	\$ 3,721.61	\$	3,721.61
.01.0001	QUE SE UBIQUEN EN L REPRESENTEN AFECTACIÓ PERSONAS, DESCRIBIEN CARACTERÍSTICAS FÍSIO CIENTÍFICO, ALTURA, DIÁ COPA) EN SU CASO, PR REALIZAR (TALA, RETIRO CONDICIÓN FITOSANITARI		PZA	10.00	\$ 95.88	\$	958.80

	Presupuesto				
Clv.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	EL ESPECIALISTA DEBERÁ DE REALIZAR UNA FICHA TÉCNICA POR EJEMPLAR ENCONTRADO, INCLUYE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN A COLOR DE FICHA. (1 A 99 PIEZAS) (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO.  Precio U.: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. **  Total: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.	N. **			
1.01.0002	ELABORACIÓN Y GRAFICADO DE PLANO DE LA VEGETACIÓN PRESENTE EN EL PROYECTO QUE INCLUYE UBICACIÓN DE LOS EJEMPLARES ARBÓREOS CON SU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, TOMANDO COMO BASE EL PLANO TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO EJECUTIVO; COMPARADO CON EL PROYECTO GEOMÉTRICO O ARQUITECTÓNICO DONDE SE SEÑALE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, REFORESTACIÓN (DE ACUERDO A LA PALETA VEGETAL DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO), REUBICACIÓN DE LOS EJEMPLARES. INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 701/21 ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 901/21.**		1.00 \$	1,842.90 \$	1,842.90
1.01.0003	ANALISIS Y ELABORACIÓN DE LA FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA DETERMINAR EL TRÁMITE APLICABLE EN APEGO A LOS ART. 10 Y 11 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, INCLUYE VISITA AL SITIO DEL PROYECTO Y REPORTE FOTOGRÁFICO. INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO.}(CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) Precio U.: ** NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 3	ESTUDIO  DS 38/100 M.N. 8/100 M.N. **	1.00 \$	9,565.38 \$	9,565.38
1.01.0004	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN A LA VEGETACIÓN URBANA, INCLUYE LLENADO DE FORMATOS, CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, PLANO DE UBICACIÓN DE LOS EJEMPLARES, INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO, MEMORIA FOTOGRAFICA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE RESPUESTA (INCLUYE FICHAS DE ARBOLADO). INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) Precio U.: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/	ESTUDIO : 30/100 M.N. **	1.00 \$	3,263.30 \$	3,263.30
1.01.0005	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL, SEGÚN LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 87° DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, OBTENIENDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN LO CORRESPONDIENTE A LA MEMORIA DE CALCULO Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADOS. EL ESTUDIO DEBERÁ DE CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL REGLAMENTO 94°, 98°, 99° Y 100° DEL REGLAMENTO ANTES MENCIONADO, ENTRE ALGUNAS RECOMENDACIONES INDICADAS POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, PARA ELLO SE DEBERÁ DE REALIZAR RECORRIDOS DE CAMPO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA, SIENDO EL PRODUCTO	ESTUDIO	1.00 \$	15,171.26 \$	15,171.26
	ENTREGABLE (1) LA CARPETA CON ESTUDIO, PLANOS				



PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO

	Presupuesto				
Clv.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	DISCO PARA PROMOVENTE (2) CARPETA Y CD PARA LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE (3) OFICIOS Y RESOLUCIÓN. INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) Precio U.: ** QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 26/10 M TOTAL: ** QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 26/100 M				
1.01.0006	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, INCLUYENDO LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE EN SU CASO SE GENERE, Y HASTA LA OBTENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN POSITIVA O NEGATIVA (POR INFORMACIÓN NO IMPUTABLE AL PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES). INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) Precio U.: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE TOTAL: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE			3,449.77 \$	3,449.77
1.01.0007	SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE MODALIDAD TRAMITADA ANTE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (SMAOT), QUE INCLUYE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUD CORRESPONDIENTE. INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO.  (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) Precio U.: ** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Total: ** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PES		00 M.N. **	15,755.72 \$	15,755.72
	Total de AMBIENTAL ZONA PP (1137) ** CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESO	S 74/100 M.N	. **	\$	53,728.74

Subtotal de Presupuesto
\*\* CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. \*\*

\$ 165,805.01

16 % I.V.A. \$ 26,528.80 Total \$ 192,333.81

\*\* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. \*\*

						$\overline{}$					_
	P.01.0505	P.01.0405	P.01.0305	P.01.0205	P.01.0105		N <sub>O</sub> .		CONSTRU	OBRA:	
	IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y CFE. EL PROVECTISTA DEBERÁ DE IDENTIFICAR LAS INSTALACIONES DE CFE Y ALUMBRADO BICADAS A LO LARGO DE LA CALLE Y ELABORAR UN DICTAMEN ESPECIFICANDO SU ESTADO ACTUAL, TIPO DE POSTE, LUMINARIO, SI ESTADO BALA TENSIÓN, TRANSFORMADORES, GRETENIDAS, TIPO DE POSTE, UNICACIÓN DE LOS MISMOS EN RELACIÓN A LA TRAZA AUTORIZADA SE LEVENTARA MEMORIA FOTOGRÁFICA. PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M, Y 199 M. DE LARGO. AUSTADO DE ACUERDO A REVISIÓN APROBADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	SECCIONAMIENTO INVINSVENSAL EN CAMPO, SOBRE EL EJE DE TRAZO SECCIONADO @ 10 METROS. CON APARATOS DE PRECISION. INCLUYE TRABAJO DE GABINETE. EN ZONA URBANA PARA CALLES FIDOC HASTA 7 M. DE ANCHO, Y ENTRE 71 M. Y 109 M. DE	TRAZO DE EJE EN CAMPO CON CADENAMIENTO @ 10 M EN ZONAS HOMOGENEAS Y BIEN DEFINIDAS. NO INCLUYE: MOJONERAS DE CONCRETO NI TRABAJO DE GABINETE. EN ZONA URBANA PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO.	INVENTARIO DE INSTALACIONES EN VIALIDAD Y BOCACALLES EN PRESENCIA DE UN PROFESIONISTA COMPRENDE UNA INSPECCION MINUCIOSA DE LAS INSTALACIONES EN EL SUBSUELO VISIBLES O DE FACIL ACCESO (NO INCLIVE DESAZOUE), OBTENIENDO E INTEGRANDO EN PLANOS: DIMENSIONES, CARACTERISTICAS, DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LAS CONFORMAN, DIRECCIONES, DESPECE EN EL CASO DE CAJAS DE VALVULAS, CROQUIS DE UBICACION, PROFUNDIDAD, DISTANCIA A PARAMENTO DE LAS INSTALACIONES Y TODA LA INFORMACION QUE TENGA INFLUENCIA EN EL PROYECTO INCLUYENDO EL RESULTADO DE LAS EXCAVACIONES PARA EL SONDEO DE INSTALACIONES INCLUYENDO EL RESULTADO DE LAS EXCAVACIONES PARA EL SONDEO DE INSTALACIONES INCLUYENDO EL RESULTADO DE LAS EXCAVACIONES PARA EL SONDEO DE INSTALACIONES INCLUYENDO EL RESULTADO DE LAS EXCAVACIONES INCLUYENDO EL RESULTADO DE LAS INSTALACIONES INCLUYENDO EL RESULTADO DE LAS EXCAVACIONES PARA EL SONDEO DE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAPICO DE VPILIDAD I BOCACALLES. COMPRENDE EL ESTABLECIMIENTO DE POLIGONALES ABIERTAS Y CERRADAS, EL LEVANTAMIENTO DE DETALLES SUPERFICIALES TALES COMO: ELEMENTOS DE LA VIALIDAD,	CAPÍTULO: 1 TOPOGRAFIA	CONCEPTOS		CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.	
	IDENTIF	SECC	EJE	VA	E		<b>c</b>		×	TACION DE L S CASTILLOS, N TEMPLO.	
	3,457.08	1,632.55	1,420.53	3,841.95	4,486.68		MONTO			A CALLE DE LAS UBICADO EN CA	
	12	N	σ	12	12	(DIAS)	PRO	DUR			
		१६३७ इस								SECCIÓN:	ONGITUD
										5	-   
				1920 98	2243.34						
				1920 98	2243.34		2				
		Turker to sell smortener				-					
						-	_				
								t	<u> </u>	$T_{\perp}$	
							_ 4	C A	TERMINACION	FECHAS	
								TOR	Ž		
					550 Shah awar bout 1 (2) 1			CEN		CONTRATO	
							5	A S		АТО	
						_	-			R	
		ALC HAT A MARKET					6			RECALEND	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	01.0	1420.53						-	FAC	FECH
2									0.1502%	TOR DE A	FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17
							7		02%	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	4: 23/08/17
2000											
1					1	- 1			L	1 =	1

PROYECTISTA:

SUPERVISION PROYECT

						576.18	1152.36 1728.54	11				
			_					(DIAS)				
							,	· 7	S C	c	CONCETTION	NO.
	7	6	51	4	3	2	1	8		•	000000000000000000000000000000000000000	
			CATORCENAS	CATO				DUR				
	0.1502%			TERMINACION						C.V.	CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	CONSTRU
				Nicio						ON TEMPLO.	LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.	
	UNITARIO [FAU] %:			INICIO	_			EDE	S, UBICADO EN CALL	S CASTILLO	CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE	
ب	FACTOR DE APORTACIÓN	RECALEND	CONTRATO	FECHAS			LONGITUD: SECCIÓN:	SEC	LA CALLE DE LAS	NTACION DE	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS	OBRA:

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17



DIGO: FO-DGOP/DSU-08 //ISIÓN: 01 :HA DE REVISIÓN: 23/08/17

					_						FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17	
OBRA:	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE	TACION DE L S CASTILLOS,	A CALLE DE LAS UBICADO EN CAL		LONGITUD: SECCIÓN:			FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO IFAUI %:	ω
CONSTRU	LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON T CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	N TEMPLO.						TERMINACION			0.1502%	
								:				
					1	2	u	<b>-</b>	5	6	7	
No.	CONCEPTOS	_	MONTO	PRO								
				(DIAS)								
P.01.0605	ENTREGA FISICA SIN APARATOS DE PRECISION PARA LA REFERRUCIACION DEL TRAZO DEL PROYECTO PLASMADO EN CAMPO, INCLUYE UNA SOLA VISITA, NO COMPRENDE VISITAS ADICIONALES. EN ZONA DENTRO DE LA MANCHA URBANA PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO.	ENTREGA	956.64	12								
						478.32	478.32					
P.01.0701	LIGA DE COORDENADAS UTM A LA RED GEODESICA MUNICIPAL, NO INCLUYE: IMPRESION O COPIAS DE PLANOS PARA ENTREGA, NI LA INTEGRACION DE LOS MISMOS EN CARPETA PARA SU ENTREGA FINAL. SE CONSIDERAN 2 PUNTOS.	PROY	5,783.27	12			Manage des Autoria (1955) de provincio de la companya de la companya de la companya de la companya de la compa					
	CABÍTIII O: 2 TBANITES				289	2891.64 2891.64						
P.02.0101	TRAMITE DE AUTORIZACION I SONDEOS EN VIALIDAD ANI TRANSITO MUNICIPAL EN D EQUIPO, MATERIAL, CAPTI TRAMITE.	TRAMITE	1,046.63	თ								
P.02.0102	TRAMITE DE AUTORIZACION DE EXCAVACION PARA SONDEOS EN VIALIDAD ANTE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL EN DOS VISITAS, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, CAPTURA, TRASLADOS Y TRAMITE.	TRAMITE	1,046.63	თ	16	1045.63						
	CAPÍTULO: 3 SONDEOS				i di	1046.63						
	CAPITULO: 3 SONDEOS											
P.02.0201	EXCAVACION A MANO EN TER HASTA 2.00 MTS, DE I INVENTARIO DE INSTALACIO REALIZACION DE LA EXCAVACIO REALIZACION DE LA EXCAVACIO SUPERVISION DE LOS SONDE UN PROFESIONISTA Y RER MANO DE OBRA, EQUIPA (CUALQUIER DAÑO A LAS RESPONSABILIDAD DE QUIEI P.U.O.T.).	M3	6,906.10	o								
	DELIENO CON MATERIAL BRODILOTO DE LA					6906.10						
P.02.0202	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y 2 AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90%, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCLLYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,322.50	o								

PROYECTISTA:

SUPERVISION PROYECT

					_		_				_		_	
	P.03.0505	P.03.0405	P.03.0305	P.03.0205		P.03.0105			No.			CONSTRU	OBRA:	
	ANTEPROYECTO DE REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL INCLUYE: ESTABLECIMIENTO DE DATOS BASICOS, BASES DE DISEÑO, AJTERNATIVAS DE TRAZO HASTA 505 OBTENER EL PLANO DE ANTEPROYECTO AUTORIZADO POR EL SAPAL NO INCLUYE: IMPRESION PARA AUTORIZACION, NI LA INTEGRACION DE LA MISMA EN CAMPETA PARA SU ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO. BECNYECTISTA:	ANTEPROYECTO DE REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO INCLUYE: ESTABLECIMIENTO DE DATOS BASICOS, BASES DE DISEÑO, ALTERNATIVAS DE TRAZO HASTA OBTEMER EL PLANO DE ANTEPROYECTO AUTORIZADO POR EL SAPAL NO INCLUYE: IMPRESION PARA AUTORIZACION, NI LA INTEGRACION DE LA MISMA EN CARPETA PARA SU ENTREGA, FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO.	ANTEPROYECTO DE REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ESTABLECIMIENTO DE DATOS BASICOS, BASES DE DISEÑO, ALTERNATIVAS DE TRAZO HASTA OBTENIER EL PLANO DE ANTEPROYECTO AUTORIZADO POR EL SA PAL INCLUYE: LA ELABORACION DE PLANOS DE LAS DIFERRENTES ALTERNATIVAS DE SOLUCION EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR PARA SU ENTREGA NO INCLUYE: IMPRESION PARA AUTORIZACION, NI LA INTEGRACION DE LA MISMA EN CARPETA PARA SU ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO.	ANTEPROYECTO DE RASANTES Y SECCIONES DE CONSTRUCCION POR EJE DE ARROYO. TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION TOPOGRAFICA E INVENTARIOS, EL ANTEPROYECTO GEOMETRICO AUTORIZADO (ASI COMO LOS ESTUDIOS DE INGENIERA DE TRANSITO REALIZADOS CON ANTERIORIDAD EN CASO DE EXISTIR). INCLUYE LA ELABORACION DE PLANOS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA SU ENTRECA NO INCLUYE: IMPRESION PARA AUTORIZACION, NI LA INTEGRACION DE LA MISMA EN CAPETA PARA SU ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE L'ARGO.		ANTEPROYECTO DE PLANTA GEOMETRICA; APOYADOS EN LA INFORMACION TOPOGRAFICA E INVENTARIOS (ASI COMO LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO REALIZADOS CON ANTERIORIDAD EN CASO DE EXISTIR), INCLUYE LA SE LABORACION DE PLANOS DE LAS DIFERENTES A ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA SU ENTREGA, NO INCLUYE: IMPRESION PARA AUTORIZACION, NI LA INTEGRACION DE LA MISMA EN CAPPETA PARA SU ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO.	CAPÍTULO: 4 ANTEPROYECTO		CONCEPTOS			LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.  CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMEN	
	ANTEPROY	ANTEPROY	ANTEPROY	Ë		ANTEPROY	0		<u> </u>			N TEMPLO.	ACION DE LA	
	4,154.81	4,154.81	5,636.29	5,414.52		4,015,40			MONTO			DEICADO EN OF	CALLE DE LAS	
	ā	₩ 2	18	<del>1</del> 8		12		(DIAS)	PRO	DUR		, f		
									_				LONGITUD: SECCIÓN:	_
		138	100		2007.70 200				~					
		18/8./6 18/8./6			2007.70					-	1	TERMINACION	FECHAS	
		6 1878.76 1878.76							4	CATOR		CION	AS	
										CENA			CONTRATO	
										S	-		Н	
)			CHESTORY MATERIAL PROPERTY AND APPROXIMATION OF THE PROPERTY O						- G				RECALEND	
										$+ \parallel$	l	0	FACTOR	FECHA DE RE
	SUPERVISION FA											0.1502%	FACTOR DE APORTACIÓN	FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17
	OYECT												4	

			CATORCENAS	CATO		AND DUR
	0.1502%			TERMINACION		STRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.
				TAI CIC		LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.
ç	UNITARIO [FAU] %:			OLOINI		CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE
n	FACTOR DE APORTACIÓN	RECALEND	CONTRATO	FECHAS	LONGITUD: SECCIÓN:	A: PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS
	REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17			.77	At the	
	CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08					

OBRA:

_		_	_		_	_				_	_
	P.04.0105			P.03.0605				N <sub>o</sub>		ļ	CONSTRU
	PROYECTO DE PLANTA GEOMETRICA: APOYADOS EN LA INFORMACION TOPOGRAFICA E INVENTARIOS, EN EL ANTERROYECTO AUTORIZADO, ASI COMO LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO REALIZADOS CON ANTERIORIDAD EN CASO DE ESTIR. INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS Y DETALLES EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR, ASI COMO MEMORIA DE CALCULO EN CASO DE SER SOLICITADA NO INCLUYE: CATALOGO DE CONCEPTOS CON CUANTIFICACION DE OBRA, PRESUPUESTO DE OBRA, MIPEGESION O COPIAS PARA ENTREGA, NI LA MITEGRACION DE LA MISMAS EN CAPPETA PARA SU ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO.	CAPÍTULO: 5 PROYECTO		ANTEPROVECTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, ASI COMO DASE LA INFORMACION DE OBRA, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION DE OBRA, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION TOPOGRAFICA E INVENTARIOS, EL ANTEPROVECTO GEOMETRICO, ASI COMO LOS ESTUDIOS DE INCERIBRA DE TRANSITO, REALIZADOS COM ANTERIORIDAD. COMPRENDE IDENTIFICAR NECESIDADES DE TRANSITO, CASITO, CHITCOLAR Y PEATONAL, LUGARES DE INTEREÉS Y CENTROS DE ACTIVIDADES DETERMINAR CONDICIONANTES PORMALES Y ESPACIALES DE LA ZONA URBANA, CONSIDERAR DISTÂNCIAS DE VISBILIDAD, FORMULAS PARTIFICADES DE LA SIBRE CONDICIONANTES Y CRITERIOS, INCLUYE: LA ELABORACION DE PLANOS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE SOLUCION EN AUTOCAD ZODO O SUPERIOR PARA SU ENTREGA NO INCLUYE: IMPRESION PARA AUTORIZACION, IN LA INTERGRACION DE LA MISMA EN CAPETIA PARA SU ENTREGA FINAL PARA UNA LONGITUD DE VIALIDAD (CON UNA SECCION HASTA 20 M., HASTA 2 SENTIDOS DE CIRCULAZION EN PROVECTO), PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO DE COLECTOR, AJUSTADO				CONCEPTOS			CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.
	PROY			ANTEPROY				<b>-</b>			. <
	3,158.22			2,816.23				MONTO			
	₫			18		(DIAS)		PRO	DUR		
								-			
						-	$\vdash$	-			
								2			
					1384.94	H	H	ω			
10			٩				-	-		Ē	1
052.74			936.74		384.94			4	C A	IEKMINACION	
1052.74			930.74		1384.94				TOR	_	-
1052.74			930.74						CEN		
4			*			H	_	5	AS		
						L				T	
								6			
										_	
						-					<u>.</u>
							-	7			0.1502%
										L	



			RCENAS	CATO		AND NATE OF THE PROPERTY OF TH
	0.1502%			TERMINACION		URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.
				NCC		TRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.
ç	UNITARIO [FAU] %:			CICINI		ACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE
ņ	FACTOR DE APORTACIÓN	RECALEND	CONTRATO	FECHAS	LONGITUD: SECCIÓN:	IVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS
	REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17				_	
	CÓNCO: FOLDCORMSILAS					

OBRA: P	OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO. CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	ACION DE L CASTILLOS, V TEMPLO. V.	A CALLE DE LAS UBICADO EN CAL		SECTIONS	INICIO			UNITARIO [FAU] %: 0.1502%
				DUR		CATO	RCENAS		
N <sub>O</sub> .	CONCEPTOS	<b>-</b>	MONTO	PRO	1 2 3	- 4	- 5	- 6	7
Ş	CONCELLOS		ii cii c	į					
				(DIAS)					
P.04.0205	PROYECTO DE RASANTES Y SECCIONES DE CONSTRUCCION POR EJE DE ARROYO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION TOPOGRAFICA E INVENTARIOS, EL ANTERROYECTO GEOMETIRCO AUTORIZADO, ASI COMO LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO REALIZADOS CON ANTERIORIDAD EN CASO DE EXISTIR. INCLUYE: BEABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS Y DETALLES EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR. ASI COMO MEMORIA DE CALCULIO EN CASO DE SER SOLICITADA. NO INCLUYE: CATALOGO DE CONCEPTOS CON CUANTIFICACION DE OBRA, PRESUPUESTO DE OBRA, IMPRESION O COPIAS PARA ENTREGA, NI LA INTEGRACION DE LAS MISMAS EN CAPPETA PARA SU ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO.	E	4,682.57	18					
P.04.0305	PROYECTO DE REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN BASE A ANTERROYECTO AUTORIZADO, HASTA OBTENER EL PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO POR EL SA PAL, INCLIYE: ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR. ASI COMO DISEÑO DE PIEZAS Y CRUZAMIENTOS ESPECIALES MEMORIA, CALCULO Y TABLAS COMPLEMENTARIAS EN CASO DE SER SOLICITADAS. NO INCLIYE: CATALOGO DE CONCEPTOS CON CUANTIFICACION DE OBRA, PRESULPUESTO DE OBRA, IMPRESION O COPIAS PARA BUTREGA, NI LA INTEGRACION DE LAS MISMAS EN CAPPETA PARA SU ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO.	PROY	8,496.67	ā		1.OC. US			
$\prod$				11			2828.89 2828.89	9 2828.89	
P.04.0405	PROYECTO DE REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN BASE AL ANTEPROYECTO AUTORIZADO, HASTA OBTENER EL PLANO AUTORIZADO POR EL SAPAL INCLUYE: CRUCEROS Y PUNTOS DONDE SE HARAN LAS CONEXIONES, DISEÑO DE ATARJEAS Y DESCARGAS, PROFUNIDIDAD Y ANCHO DE LA ZANJA, TODOS LOS DETALLES QUE DETERMINE EL SAPAL. ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS Y DETALLES CONISTRUCTIVOS EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR, ASI CONISTRUCTIVOS EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR, ASI CONISTRUCTIVOS EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR CON MEMORIA, CACULIO Y TABLAS COMPLEMENTARAS EN CASO DE SER SOLICITADAS. NO INCLUYE: CATALOGO DE CONCEPTOS CON CUANTIFICACION DE OBRA PARESUPUESTO DE OBRA, NO INCLUYE: CATALOGO DE CONCEPTOS CON CUANTIFICACION DE OBRA PARESUPUESTO DE OBRA, NI MERESION O COPAS PARA ENTRESA, NI LA MITEGRACION DE LAS MISMAS EN CARPETA PARA SU ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 199 M. DE LARGO.	PROY	6,014.69						



OBRA: CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V P.04.0505 P.04.0605 P.05.0201 P.05.0202 No. DETALLES QUE DETERMINE EL SA,PAL,
ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR. ASI
COMO MEMORIA, CALCULO Y TABLAS
COMPLEMENTARIAS EN CASO DE SER SOLICITADAS,
NO INCLUYE: CATALOGO DE CONCEPTOS CON
CUANTIFICACION DE OBRA, PRESUPUESTO DE OBRA,
IMPRESION O COPIAS PARA ENTRECA, NI LA
INTEGRACION DE LAS MISMAS EN CARPETA PARA SU
ENTREGA FINAL PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y
109 M. DE LARGO. REFORZANDO IMAGEN URBANA INCLUYE.
ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS Y DETALLES
EN AUTOCAD 2000 O SUPERIOR, ASI COMO MEMORIA.
DE DISEÑO, NO INCLUYE: CATALOGO DE CONCEPTOS
CON CUANTIFICACION DE OBRA, PRESUPUESTO DE
OBRA, IMPRESION O COPIAS PARA ENTREGA, NI LA
INITEGRACION DE LAS MISMAS EN CARPETA PARA SU
ENTREGA FINAL PARA UNA LONGITUD DE VALIDAD PROYECTO DE REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE DRENALE PLUVIAL EN BASE AL ANTEPROYECTO AUTORIZADO, HASTA OBTENER EL PLANO AUTORIZADO POR EL S.A.P.A.L. INCLUYE. CRUCEROS Y PUNTOS DONDE SE HARAN LAS CONEXIONES, DISEÑO DE ATARJEAS Y DESCARGAS, PROFUNDIDAD Y ANCHO DE LA ZANJA, TODOS LOS DETALLES QUE DETERMINE EL S.A.P.A.L. PROYECTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, ASI COMO DE OPERACION DE OPERA TOMANDO COMO BASE EL ANTERPROYECTO DE SEÑALIZACION. COMPRENDE DIMENSIONAR Y AGREGAR ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES, BUSCAR COLOCACION ADECUADA REFORZANDO IMAGEN URBANA, INCLUYE. PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HÍDALGO Y TOPAR CON TEMPLO. GRAFICADO EN PAPEL BOND DE PLANO DEFINITIVO AUTORIZADO. INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USE MICA PROTECTORA, MEDIO DIGITAL EN INTEGRACION DEL PLANO CON LA INFORMACION TOTAL DEL ESTUDIO EN CARPETA PARA SU ENTREGA. PARA UN TAMAÑO DE 80 CM X 90 CM. DIGITAL EN MEMORIA USB, MICA PROTECTORA E INTEGRACION DEL PLANO CON LA INFORMACION TOTAL DEL ESTUDIO EN CARPETA PARA SU ENTREGA PARA UN TAMAÑO DE 60 CM X 90 CM. DE CIRCUIACION EN PROYECTO), PARA CALLES FIDOC ENTRE 71 M. Y 109 M. DE LARGO DE FOLOLECTOR AUSTADO DE ACUERDO A REVISIÓN APROBADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE GRAFICADO EN PAPEL BOND DE PLANO ANTEPROYECTO AUTORIZADO. INCLUYE: ENTREGA (CON UNA SECCION HASTA 20 M., HASTA 2 SENTIDOS CONCEPTOS CAPÍTULO: 6 ENTREGA PLANO PROY PROY \_ PZA PZA 2,078.09 MONTO 6,014.69 472.20 (DIAS) PRO DUR 18 18 30 8 LONGITUD: SECCIÓN: **TERMINACION FECHAS** 94.44 NICIO CATOR 92.44 CENAS CONTRATO 94.44 692.70 692.70 RECALEND 2004.90 692.70 FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.1502%

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

755.52

755.52

755.52

755.52

PROYECTISTA:

SUPERVISION PROYECT

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE INICIO
CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE
CATORCENAS
CONCEDIOS
(DIAS)
ESCANEO DE PLANO DEFINITIVO, AUTORIZADO Y  P.05.0301 SELLADO A COLOR PARA UN TAMAÑO HASTA 100 CMS.  X LARGO VARIABLE. INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN  MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO.
1462.48 1462.48
Marie Printer Company Control of the Company
2405.92 2405.82
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.  ELABORANDO DESCRIPCION DE LA CALLE, MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL LAULE, LAULIFICA DE LA CALLE, LAULIFICA DE LA CALLE, LAULIFICA DE LA CALLE, LAULIFICA DE LA CALLE, LAULIFICA DE LA CENCRIPTIVA DEL LAS EL CITIVO DE LA OBRA INDICANDIO CADA UNA DE LAS EL CICION. SE INITIGERARAN DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE CADA COMPO O (EN CASO DE HABER SIDO SCORRIA FOTOGRAFICA DE LOS SU ECNICA CON TODA LA IN LADA CON EL PROYECTO SE DE CALCUNES, DARA PROYECTOS DE COUVEN LOS CONCEPTOS: 1) GEO SY SECCIONES, DARA PROYECTOS DE COUVEN LOS CONCEPTOS: 1) GEO SY SECCIONES, DARA PROYECTOS DE COUVEN LOS CONCEPTOS: 1) GEO SY SECCIONES, DARA PROYECTOS DE COUVEN LOS CONCEPTOS: 1) GEO SY SECCIONES, DARA PROYECTOS DE COUVEN LOS CONCEPTOS: 1) GEO SY SECCIONES, DARA PROYECTOS DE CUNTA DE LUBRADO DE CALLUBRADO DE CALLUBRA



								FECTIVITE REVISION, 13000 II	
ORRA.	PROVECTO E JECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMEN	TACION DE L	A CALLE DE LAS		LONGITUD: FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN	.
ġ	CULTURAS, DELEGACION CEBRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.  CONSTRUI CONSTRUISCON Y LIBERA BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.	S CASTILLOS, ON TEMPLO.	UBICADO EN CAL					UNITARIO [FAU] %:	و
				L					
				DUR	CA	TORCENAS			
5	CONCEDIOS	=	MONTO	P O	1 2 3 4	. 5	6	7	
į				(PIAC)					
	PROGRAMA DE OBRA BARRAS DE GANTT. PARA PROYECTOS DE CALLE FIDOC QUE INCLUYEN LOS								
P.05.6404	PROYECTOS DE CALLE FIDOC QUE INCLUYEN LOS CONCEPTOS: 1) GEOMETRICO, 2) RASANTES Y SECCIONES, 3) REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, 4) REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE DERENALE SANITARIO, 5) REUBICACION O REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 6) REUBIGICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE ELECTRIFICADO.	PROGRAMA	1,961.38	ō					
P.05.6510	ELABORACION DE CATALOGO Y CUANTIFICACION DE CONCEPTOS, APEGANDOSE EN LO POSIBLE A LOS CONCEPTOS APLICADOS POR O.P.M. Y CON EL VISTO BUENO DE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE (LOS CONCEPTOS QUE NO SE APEGUEN SE ANALIZARAN HASTA OBTENER LA DESCRIPCION Y LA CANTIDAD DEL MISMO). DEBIENDO CORRESPONDER LOS VOLUMENES GENERADOS CON LOS PLANOS AUTORIZADOS. LOS CATALOGOS DEBERAN PRESENTARSE DE ACUERSO A LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS. PARA PROYECTOS DE CALLE FIDOC QUE INCLUYAM LOS PROYECTOS DE CALLE FIDOC DE CALLE FID	CATALOGO	7,928.97	12					
							3964.49 3964.49	49	1
P 05 8604			1412 19	3					
P.05.6604		PRESUPUE	1,412.19	12					
							706.10 706.10	10	
£	POZO A CIELO ABIERTO PROF. 1.5 MTS CON MEDIOS	ONSIDERADO	COMO SOBCONIN	,		5000			
P.06.0101	<u> </u>	POZO	4,040.32	12					

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.  CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.    DUR   CATOR SE NAS   CONTRATO   RECALEND   FACTOR DE APORTACIÓN   100   10							
IONGITUD:   FECHAS   CONTRATO   RECALEND     STILLOS, UBICADO EN CALLE DE     EMPLO.   TERMINACION				RCENAS	CATO		DUR
ION DE LA CALLE DE LAS SECCIÓN:  INTILLOS, UBICADO EN CALLE DE ENCALLE DE EMPLO.  INTILLOS, UBICADO EN CALLE DE EMPLO.  INTILLOS, UBICADO EN CALLE DE EMPLO.  INTILLOS, UBICADO EN CALLE DE EMPLO.  INTILLOS TERMINACION  TERMINACION  TERMINACION							
LLE DE LONGITUD: FECHAS CONTRATO RECALEND INICIO		0.1502%	1		TERMINACION		ONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.
LE DE LONGITUD: FECHAS CONTRATO RECALEND					INICIO		LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.
LONGITUD: FECHAS CONTRATO RECALEND SECCIÓN:	5	UNITARIO [FAU] %:			MICIO		CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE
COURTE	ò	FACTOR DE APORTACIÓN	VECALEND	CONTRATO	reunas	SECCIÓN:	BRA: PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS
			BECALEND	CONTRATO	EECHAS	LONGITUD:	

				_		_		_		_		_			_	_	_
	P.06.0107		P.06.0106		P.06.0105		P.06.0104		P.06.0103		P.06.0102			N <sub>o</sub>			
	ANALISIS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y REPORTE. PARA UN ESTUDIO DE MECANICA CON TRABAJOS POR UN MONTO DE EJECUCIÓN NO MAYOR DE \$16,000.00 (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).		ENSAYE PARA DETERMINAR EL CONTENIDO OPTIMO PARA ESTABILIZACIÓN OUÍMICA CUANDO LA EXPANSIÓN SEA MAYOR AL 3%, REALIZANDO AL MIENOS EN TRES ESPECIMENES CON DIFERENTES. CONTENIDOS DEL MATERIAL ESTABILIZADOR, A LOS CUALES SE LES DETERMINARA LOS LIMITES DE PLASTICIDAD, VALOR RELATIVO DE SOPORTE (%VRS), %EXPANSIÓN. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).		ENSAYE PARA DETERMINAR EL PH EN EL TERRENO NATURAL. APROXIMADAMENTE A NIVEL DE SUBRASANTE, Y HASTA 5 MEZCLAS DIFERENTES DE SUELO Y MATERIAL ESTABILIZADOR. INCLUYE: CALCULO Y DETERMINACIÓN DEL PH Y EL MATERIAL IDEAL PARA MEJORAMIENTO. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).		ENSAYO DE LABORATORIO EN BASE AL MUESTREO REPRESENTATIVO DEL TERRENO NATURAL, APROXIMADAMENTE A NUEL DE SUBRASANTE, PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, VALOR RELATIVO DE SOPORTE (%VPS), Y %ESPANSION, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).		CLASIFICACION SUCS Y CONTENIDO DE AGUA; LIMITES DE ATTERBERG, (LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO Y LIMITE DE CONTRACCION); GRANULOMETRIAS POR MALLA (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).		PRUEBA DINAMICA IN SITU, SEGÚN NORMAS ASTM D5874 Y F1702, PARA LA OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DE RIGIDEZ Y MODULOS ELÁSTICOS. INCLUYE LA CORRELACION CON EL CALIFORNIA BEAGNING RATIO, DENSIDAD PROCTOR, EL TEXAS CLASS NUMBER. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).			CONCEPTOS			
	ESTUDIO		ENSAYE		PRUEBA		PRUEBA		PRUEBA		PRUEBA			<b>-</b>			
	6,203.90		7,842.86		1,685.20		2,975.12		10,231.68		3,073.40			MONTO			
	12		12		12		12		12		12	(DIAS)		PRO	DUR		
										1024.47							
										1536.70				1			
		3921.43		842.60		1487.56		5115.84		512.23							
		3921.43		842.60		1487.56		5115.84						2			
3101.95		3															
5 3101.80													<u> </u>	w			
8																	TERM
													-	4	CAT		ERMINACION
											Total minor months of the				ORC		
													-	55	ENAS		
											Horosoniana						_
											HOURS AND SAVESSO			6			
							100										
	END SERVICES								200000							1	
														7			
													-				
I		1		1		1	-	1		í		1	1	I	1		



								A TOP OF THE PERSON OF T	CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/03/17
				_	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	
OBRA:	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE	CASTILLOS, (	CALLE DE LAS JBICADO EN CALL		SECCION:	NICIO			UNITARIO [FAU] %:
CONSTRI	CONSTRUCONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	.V.				TERMINACION			0.1502%
				ᄝ		CATO	RCENAS		
<u>z</u>	CONCEPTOS	<b>c</b>	MONTO	PRO	1 2 3	4	- 55	6	7
T		$\downarrow$		(DIAG)					
P.06.0108	DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO POR EL METODO VIGENTE ASATHO O DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR EL METODO DE LA UNAM. INCLUYE: MENORIA DESCRIPTIVA ELABORACION DE INFORME CON OBSERVACIONES, CONCLUSONES ASI COMO LA MEMORIA DE CALCULO DE LA OBTENCION DE LOS PARAMETROS DE IMPORTANCIA, SOPORTADOS TECNICAMENTE (EL PRECIO UNITARIO ES PARA EL ANALISIS DE UN SOLO TIPO DE PAVIMENTO) (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	DISEÑO	8,118.18	12					
					4059.09 4059.09	.09			
P.06.0109	AFORO EN LA MODALIDAD DE ESTACION MAESTRA POR EL METODO MANUAL, CON REGISTRO EN EL FORMATO TRADICIONAL PREVAMENTE ALTORIZADO, CON CLASIFICACION VEHICULAR EN AUTOS, AUTIBUSES, MICROBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES Y LA CLASIFICACION EN INTERVALOS DE 15 MINUTOS, PARA 9 HORAS CONTINUAS EN UN DIA ENTRE SEMANA O FIN DE SEMANA, PARA VIALIDAD DE 2 SENTIDOS. INCLUYE: PERSONAL, SUPERVISION, ELABORACION DE FORMATOS, CAPTURA, MATERIAL NECESARIO, ORIGINAL Y DOS COPIAS EN TAMAÑO CARTA, ADEMAS DE MEDIO DIGITAL (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ESTACION	4,581.55	12					
					2290.78 2290.78	.78			
P.06.011	PRUEBA ADICIONAL, DENTRO DE LA MISMA VISITA PRUEBA DINAMICA IN SITU, SEGÚN NORMAS ASTM D5874 Y F1702, PARA LA OBTENCIÓN DE PARÁMETROS P.06.0110 DE RIGIDEZ Y MODULOS ELÁSTICOS. INCLUYE LA CORRELACION CON EL CALIDORNIA BEARING RATIO, DENSIDAD PROCTOR, EL TEXAS CLASS NUMBER. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PRUEBA	1,503.59	12	terminal of the second				
					751.80 751.80	80			
P.06.0111	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "5" CON MEDIOS MECANICOS PARA REALIZAR INSPECCION VISUAL EN SONDEO A CIELO ABIERTO EN CASO DE VARACION 1 ESTRATIGRAFICA INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	392.73	12	196.37 196.37	37			
0.1					37	.3/			



ECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS	TACION DE L	A CALLE DE LAS	<b>6</b> E	LONGITUD: SECCIÓN:			FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN	3
JRAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE	CASTILLOS,	UBICADO EN CALL				_				UNITARIO [FAU] %:	12
ULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.	N TEMPLO.						INICIO				
TRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	V.						TERMINACION			0.1502%	
			DUR				CATO	CATORCENAS			
CONCEPTOS	=	NO TO	8	1	2	3	4	5	6	7	
					The second secon						

1.01.0001		1.00.0001			No.				CONSTRU	OBRA:
IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE ARBOLES EXISTENTES QUE SE UBIQUEN EN LA ZONA DEL PROYECTO O REPRESENTEN AFECTACIÓN PARA LOS INMUEBLES Y/O PERSONAS, DESCRIBIENDO EN CADA FICHA: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (ESPECIE, NOMBRE CIENTÍFICO, ALTURA, DIÁMETRO TRONCO, DIÁMETRO COPA) EN SU CASO, PROPUESTA DE AFECTACIÓN A REALIZAR (TALA, RETIRO, PODA O TRASPLANTE), CONDICIÓN FITOSANITARIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN, CROQUIS DE UBICACIÓN, Y FOTOGRAFÍA EL ESPECLAUSTA DEBERÁ DE REALIZAR UNA FICHA TÉCNICA POR ELEMPLAR ENCONTRADO, INCLUYE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN A COLOR DE FICHA (1 A 99 PIEZAS) (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO.		IDENTIFICACION E INVENTARIO DE ARBOLES EXISTENTES QUE SE UBIQUEN EN LA ZONA DEL PROVECTO O REPRESENTEN AFECTACION PARA LA SECCION DE LA TRAZA AUTORIZADA POR DESARROLLO URBANO DESCRIBIENDO FARA CADA ARBOL: CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIE, ALTURA, DIAMETRO DE TRONCO, DIAMETRO DE COPA), EN SU CASO, PROPUESTA DE AFECTACION ARBOL: LASO, PROPUESTA DE AFECTACION ARBOLIZAR (TALA, RETIRO, PODA O TRASPLANTE), Y JUSTIFICACION DE LA AFECTACION POR PROCESO CONSTRUCTIVO (UBICACION EN ARROYO VEHICULAR, GUARNICIONES, AFECTACION DE RAICES, ETC.). EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR UNA FICHA TECNICA (CON FOTOGRAFIA) POR ELEMPLAR ELOCNITRADO Y PLANO DE INVENTARIO EN PLANTA GEOMETRICA AUTORIZADA UNCLUYE: ELABORACION E RAZANTE AUTORIZADA INCLUYE: ELABORACION E RACESON A COLOR DE FICHAS, EL PROYECTISTA INTEGRARA LOS CONCEPTOS NECESARIOS Y DEBIDAMENTE ESPECÍFICADOS A LOS CATALOGOS, ASI COMO EN REL PROGRAMA DE OBRA (CONSIDERANDO ENTRE 1 Y 10 ARBOLES EN TOTAL). INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON	CAPÍTULO: 8 AMBIENTAL.		CONCEPTOS				LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CONTEMPLO. CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE
PZA		РКОУЕСТО			c				N TEMPLO.	CASTILLOS
958.80		3,721.61			MONTO					A CALLE DE LAS UBICADO EN C
12		12		(DIAS)	PRO		DUR			
										SECCIÓN:
Property and the International Company of the										
	1860.81									
	1860.81				,		-	+		
							0		TERMINACION	FECHAS
						•	ATO	-	Ō.	
							RCEN			CONTRATO
					- (	7	A S			0
										RECALEND
					- (	2				
				H					0.16	ACTOR DE
					- -	7			0.1502%	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
					+			-		<b>ÓN</b> 12
	1		•	. '	,	•	•	•		



PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LONGITUD: FECHAS INICIO CONTRATO RECALEND CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17 FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:

OBRA:

CONCEPTOS  U  MONTO  CONCEPTOS  CONCEPTOS  U  MONTO  CONCEPTOS  U  MONTO  CONCEPTOS  U  MONTO  CONCEPTOS  U  MONTO  CONCEPTOS  CONCEPTOS  U  MONTO  CONCEPTOS  CONCEPTOS  CONCEPTOS  U  MONTO  CONCEPTOS  CONCEPTOS  CONCEPTOS  CONCEPTOS  U  MONTO  CONCEPTOS  CONCEP	Γ	1.01.0004		1.01.0003		1.01.0002			No.		CONSTR
EMPLO.    TERMANCION   TERMANCION   TERMANCION   TERMANCION									CONCEPTOS		LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CO. 3U CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C
DUR C A T O R C E N A S  PRO 1 2 3 4 5 6 6  PRO 12 12 13 921.45 921.45  112 12 13 921.45 921.45		ESTUDIO		ESTUDIO		PZA			_		N TEMPLO. .V.
TERMINACIÓN  C A T O R C E N A S  479.40 479.40  479.40 479.40  479.40 479.40  479.40 479.40  479.40 479.40  479.40 479.40		3,263.30		9,565.38		1,842.90			MONTO		
TERMINACION  C A T O R C E N A S  479.40 479.40 479.40 4782.69 4782.69 4782.69 4782.69 1631.65 1631.65		12		12		12		(DIAS)	PRO	DUR T	
TERMINACION  C A T O R C E N A S  479.40 479.40 479.40 4782.69 4782.69 4782.69 4782.69 1631.65 1631.65											
TERMINACION  C A T O R C E N A S  4									N		
TORCENAS  5 6  679.40 479.40  221.45 921.45  921.45 921.45  1782.69 4782.69											
TORCENAS  5 6  679.40 479.40  221.45 921.45  921.45 921.45  1782.69 4782.69											TERMINA
479.40 479.40 4782.69 4782.69	1631.65		4782.69		921.45		479.40		-	ATO	CION
					921.45		479.40			C E Z	
				Anticophore Anticophore I and a second and a second and							
0.1502%											
0.1502%											
					,						0.1502%



AV. PARCIAL (%):

2.33% 2.39% 10.05% 12.24% 6.70% 9.39% 4.90% 16.18% 16.67% 6.30% 9.15% 3.70%

SUPERVISION PROYECT

		8,192.44	20,282.08 8	13,949.08	36,937.28	35,859.38	10,855.81	20,816.40	0 14,841.24	27,130.30	22,278.44	5,285.40	5,156.15	3.99	221,583.99		SUMA:	
1																		
		100.00%	95.65% 10	85.89%	78.68%	64.26%	49.85%	41.74%	30.93%	22.82%	13.81%	4.80%	2.10%			<b></b>	AV. ACUM. (%):	
		4.35%	9.76% 4	7.21%	14.41%	14.41%	8.11%	10.81%	8.11%	9.01%	9.01%	2.70%	2.10%			Ÿ.	AV. PARCIAL (%):	
		29	65	<b>&amp;</b>	96	96	54	72	54	60	60	18	14	666		r.	SUMA:	
					7877.86	7877.86												
														.72 12	15,755.72	O O I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E ≤ U □ D ≥ Z	1.01.0007
					1724.89	1724.89										Ì		
														7 12	3,449.77	E GESTIÓN	ATENCION Y SEGUIMIENTO A CA MANUFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTAL INCLUYENDO LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE EN SU CASO SE GENERE, Y HASTA LA OBTENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN POSITIVA O NEGATIVA (POR INFORMACIÓN NO IMPUTABLE AL PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES), INCLUYE: ENTRE DE DIGITAL EN MEMORIA USB CON TODO EL PROYECTO	1.01.0006
		5			7585.63	7585.63												
														12	0 15,171.26	P. P	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL, SEGÚN LAS COBRAS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARTÍCULO 87° DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LE MUNICIPIO DE LEÓN, QUANAJULTO, OBTENIENDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANBACIÓN LO CORRESPONDIENTE A LA MIEMORIA DE CALCULU Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADOS. EL ESTUDIO DEBERÁ DE CONSIDERAR LO SOLICITADO EN LE REGLAMENTO 94°, 98°, 99° Y 100° DEL REGLAMENTO ANTES INDICADAS POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, PARA ELLO SE DEBERÁ DE REALZAR RECORRIDOS DE CAMPO Y REVISIÓN DEL MICHARDA CON ESTUDIO, PLANOS DISCO PARA PROMOVENTE E) CARPETA Y CD PANA LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE (2) CAPETA Y CD PANA LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE (3) OFICIOS Y RESOLUCIÓN. INCLUYE: ENTREGA DIGITAL EN MEMORIA USB CON SUBCONTRATO)	1.01.0005
														(DIAS)				
														- Ro	MONTO	_	CONCEPTOS	No.
	7		6		5	_	4	ω		2		_				:		
				S	CENA	ATOR	0	-						DUR				
		-		-		-		+										T
	0.1502%	0.1				ž	TERMINACION								0	ON TEMPL C.V.	LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CONT CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	CONSTRU
14	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	FACTOR DE	RECALEND	20	CONTRATO		FECHAS						SECCIÓN:	LAS	DE LA CALLE DE	NTACION	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CHITTIBAS DEI FCACION CEBRO GORDO, ZONA I OS CASTILI OS LIBICADO EN CALLE DE	OBRA:

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

		100.00%	64.18% 80.85% 87.15% 96.30% 100.00%	87.15%	80.85%	64.18%	48.00%	43.10%	33.71%	14.77% 27.01%	4.71%	2.33%			AV. ACUM. (%):	
												5)	(DIAS)		9	
												1			CONCERTOO	
	7			5		4		w		2	1		MONTO DEO	=	CONCEDIOS	5
				S	CATORCENAS	ATOR	0					~	DUR			
	0.1502%					ION	TERMINACION								CONSTRU CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON S.A. DE C.V.	CONSTRU CC
														TEMPLO.	LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO.	IA.
Ę	UNITARIO [FAU] %:	_					NICIO					_	:ADO EN CALLE DE	ASTILLOS, UBIC	CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE	5
ń	FACTOR DE APORTACIÓN		RECALEND	0	CONTRATO		FECHAS				<u>D</u>	LONGITUD:	LE DE LAS	CION DE LA CAL	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS	OBRA: PR





# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS DE URBANIZACIÓN CALLES FIDOC

# I. OBJETIVO

Contar con proyectos ejecutivos integrales y de calidad, que permita una adecuada solución para la construcción de vialidades que garanticen seguridad y funcionalidad, tanto para los usuarios locales como para los de paso. Con fundamento en la ley, normatividad y reglamentos involucrados de las Dependencias correspondientes; satisfaciendo con ello las necesidades de los ciudadanos.

#### II. METAS

La meta que se le encomienda al consultor para la elaboración del proyecto ejecutivo, está delimitada en la cláusula primera del contrato.

## III. ALCANCES.

Se proporcionará por parte de la Dirección General de Obra Pública a la Contratista la información general disponible, que podrá ser:

- Copia de los inventarios proporcionados por SAPAL. (si existen).
- Traza autorizada por desarrollo urbano. (se proporcionará en base a la topografía generada por el proyectista y se gestionará ante Desarrollo Urbano).
- Sentidos de circulación otorgado por la Dirección de Mantenimiento.
- Oficio de la Dirección de Movilidad indicando el paso de Rutas de Transporte Público por la(s) vialidad(es) de Proyecto.
- Proyectos y anteproyectos realizados en la zona.
- Solapa autorizada por la Dirección de Planeación y Proyectos.
- Delimitación física del proyecto.
- Las etapas de solución de la obra.
- · Proyecto tipo.



El contratista entregará al supervisor asignado por la Dirección General de Obra Pública:

- Bitácora tamaño carta.
  - 1 Carpeta de 1" con separadores plásticos para integrar expediente con la siguiente carátula: Expediente Administrativo y Técnico.





- Copia de contrato y fianzas.
- Copia de Términos de Referencia.
- Presentación de programa.
- Presupuesto

El número de reuniones y visitas serán las necesarias para el encauzamiento del proyecto y de acuerdo al programa de contrato.

# IV. TRABAJOS A EJECUTAR PARA PROYECTOS DE URBANIZACIÓN CALLES FIDOC

	Referencia a	S FIDOC I Manual	
Proyectos	Ejecución	Entregable	Autorización (Vo. Bo.)
Levantamiento Topográfico*	Capítulo 4.10.1	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Topografía")	Dirección de Planeación y Proyectos
Levantamiento de las Instalaciones Eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Alumbrado Público (AP)	Capítulo 4.10.2.1	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Levantamiento de Instalaciones de CFE")	Dirección de Planeación y Proyectos
Levantamiento de Instalaciones Existentes de Agua Potable y Alcantarillado	Capítulo 4.10.2.4	Capítulo 6.4.1 Vialidades Urbanas (Apartado IV. Sondeos)	Dirección de Planeación y Proyectos
Levantamiento de vegetación	N/A (Ver Plano Anexo a TDR)	Planos Llave para Proyectos de Vialidades <i>("Plano</i> <i>Llave para Inventario</i> de vegetación")	Dirección de Planeación y Proyectos
Estudios de Mecánica de Suelos para Diseño de Pavimentos	Capítulo 4.2 Estudios de Mecánica de Suelos 4.2.1 Información General de la Zona 4.2.2 Antecedentes 4.2.3 Exploración y Muestreo 4.2.4 Estudios de Laboratorio 4.2.5 Banco de Materiales Capítulo 4.3 Diseño de Pavimento 4.3.1 Estudios de Ingeniería de Tránsito 4.3.2 Exploración y Estudios del Suelo 4.3.3 Entrega	Estudio	Dirección de Planeación y Proyectos
Proyecto Geométrico	Capítulo 4.11	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Proyecto Geométrico")	Dirección de Planeación y Proyectos



			Of the same of the
Proyecto de Rasantes	Capítulo 4.12	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Proyecto de Rasantes")	Dirección de Planeación y Proyectos
Proyecto de Secciones	Capítulo 4.13	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Proyecto de Secciones")	Dirección de Planeación y Proyectos
Proyecto de Agua Potable	Capítulo 4.14	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Proyecto de Agua Potable")	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) Dirección de Planeación y Proyectos
Proyecto de Alcantarillado	Capítulo 4.15 Proyecto de Alcantarillado	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Proyecto de Alcantarillado")	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) Dirección de Planeación y Proyectos
Proyecto de Drenaje Pluvial	Capítulo 4.16 Proyecto de Drenaje Pluvial	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Proyecto de Drenaje Pluvia!")	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) Dirección de Planeación y Proyectos
Proyecto de Señalamiento	Capítulo 4.17 Proyecto de Señalamiento  Capítulo 4.17.1 Proyecto de Señalamiento Horizontal  Capítulo 4.17.2 Proyecto de señalamiento Vertical  Capítulo 4.17.3 Proyecto de Señalamiento de Protección de Obra	Capítulo 6.1 Planos Llave para Proyectos de Vialidades ("Plano Llave para Proyecto de Señalamiento Vial" y "Plano Llave para Proyecto de Protección de Obra")	Dirección de Planeación y Proyectos Dirección de Mantenimiento
Entrega documental	Capítulo 5.22. Entrega documental del Proyecto 5.22.1 Memorias descriptivas 5.22.2 presentaciones en PowerPoint 5.22.3 3 Imágenes 3D con calidad fotorrealista. 5.22.4 Programas de Obra 5.22.5 Generadores 5.22.6 Catalogo 5.22.7. Presupuesto	Carpeta Original Firmada y Sellada (se entregara un juego Original y una en medio digital documentos escaneados autorizados y firmados)	Dirección de Planeación y Proyectos
Presentación Grafica de los proyectos	Capítulo 5.23. Representación Gráfica de Proyectos 5.23.1 Solapa y pie de plano 5.23.2 Tipo y tamaños de textos 5.23.3 Organización de Layers 5.23.4 Tipo, colores y Grosores de Línea		Dirección de Planeación y Proyectos



in the second




Entrega del proyecto	5.23.5 Achurados y rellenos 5.23.6 Retículas 5.23.7 Simbología Capítulo 5.24. Entrega Física de Proyecto ejecutivo 5.24.1 Formatos y Características de entrega física. 5.24.2 Formato y características de entregas digitales	Carpeta Original Firmada y Sellada y medio digital con planos y documentos escaneados autorizados y firmados	Dirección de Planeación y Proyectos
Seguimiento del proyecto en obra	De acuerdo a lo indicado en el contrato de proyecto	Reportes	Dirección de Planeación y Proyectos

- \* Se deberá realizar la liga de coordenadas UTM del levantamiento topográfico a la red Geodésica Municipal.
- \* Para <u>casos de calles tipo FIDOC</u>, deberá considerar que una vez aprobada la rasante el Contratista entregará a la Supervisión un Listado de la aprobación de las marcas por cada uno de los lotes indicando; número de lote, nombre de propietario y firma de aprobación. Dado el caso de que exista inconformidad por la mayoría de los vecinos se realizará una reunión conjunta con el FIDOC para la explicación del proyecto de rasantes con la finalidad de solventar las dudas con respecto al proyecto.
- \* El objetivo de los presentes términos de referencia, es ser una guía para que el Consultor genere proyectos ejecutivos en forma y calidad técnica, con fundamentos en las leyes y reglamentos vigentes, de forma que se traduzca en ahorros y para el usufructo y bienestar de los usuarios.

Entendiéndose como proyecto ejecutivo lo establecido en el Artículo 2 Fracción XV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato: "Proyecto ejecutivo. Plan prospectivo encaminado a materializar un proyecto de obra pública, indicando los medios necesarios para su realización y la adecuación de esos medios a los resultados que se persiguen.

\* De acuerdo al Artículo 87 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y servicios, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, así como a las disposiciones establecidas al efecto por la misma contratante.








proceeds to the processors.

a newlecture of







De acuerdo al manual de proyectos se toman las siguientes consideraciones en la partida ambiental.

Contract of the contract of th


# LEVANTAMIENTO DE VEGETACIÓN

1100-4-14

retribution

Después de tener terminados los levantamientos topográficos y ubicados en planta todos los árboles en el tramo de proyecto, se procederá a realizar un conteo de manera general de cada árbol, haciendo una lista de forma sencilla donde se etiquete al árbol con un número y se defina la especie.

Posterior a la definición y autorización de la traza por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano, se analizará cuales árboles son los que se verán afectados, tomando en cuenta afectaciones a la vegetación por propios procesos constructivos de la obra. Ya ubicados los árboles que se afectarán, se deberá realizar un levantamiento detallado de cada árbol llenando una ficha como la que se muestra en la siguiente figura.









#### ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

# MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FEDERAL

Las obras que requieren manifestación de impacto ambiental, previa autorización de SEMARNAT, son las que pretendan llevar a cabo, algunas de las siguientes obras o actividades:

- 1. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;
- 2. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
- 3. Obras y actividades en ríos, lagos o zonas federales;
- 4. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;
- 5. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Los promoventes deberán presentar ante la SEMARNAT una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización.

Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en las siguientes modalidades:

- Regional, o
- Particular.

Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad regional cuando se trate de:

- 1. Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y, en general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas;
- 2. Un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que sea sometido a consideración de la SEMARNAT en los términos previstos por el artículo 22 de este reglamento;





- 3. Un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada, y
- 4. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. En los demás casos, la manifestación deberá presentarse en la modalidad particular.

La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular, deberá contener la siguiente información:

- 1. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental;
- 2. Descripción del proyecto;

MISSISTANCE PO

AND THE PARTY OF

10.00 P 10.00 P 16

- 3. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo;
- 4. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto;
- 5. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales;
- 6. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales;
- 7. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas;
- 8. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.

La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, deberá contener la siguiente información:

- 1. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental;
- 2. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes parciales de desarrollo;
- 3. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables;
- 4. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la región;
- 5. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional;
- 6. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional;
- 7. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas y
- 8. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental.

La Información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto.





La SEMARNAT proporcionará a los promoventes guías para facilitar la presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental, de acuerdo al tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo. La SEMARNAT publicará dichas guías en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.

Realizado el estudio, para estar en condiciones de ingresarlo, el perito deberá requerir al supervisor, oficio mediante el cual el municipio de León solicita la evaluación de la Manifestación de impacto ambiental, además de carta poder mediante la cual el municipio faculta al perito para realizar dicho trámite a su nombre, copias certificada de la credencial (INE) y Nombramiento del Síndico.

El promovente deberá presentar a la SEMARNAT la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, anexando:

- 1. La manifestación de impacto ambiental;
- 2. Un resumen del contenido de la manifestación de impacto ambiental, presentado en formato digital,
- 3. Una copia sellada de la constancia del pago de derechos correspondientes.

La solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, sus anexos y, en su caso, la información adicional, deberán presentarse en formato digital, al que se acompañarán cuatro tantos impresos de su contenido.

Una vez que ingrese el Estudio de Impacto Ambiental entregará copia del acuse de recepción a la supervisión.

El perito deberá darle seguimiento hasta obtener la resolución de Impacto Ambiental emitida por la SEMARNAT.

Obtenida dicha resolución, deberá entregar original del Estudio de Impacto Ambiental aprobado, impreso y en digital, además de la Resolución de Impacto Ambiental.

Finalmente, deberá agregar una partida al catálogo, la cual deberá contener los conceptos necesarios para atender las medidas de mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y la Resolución emitida por SEMARNAT.

La realización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 5° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental, requerirán la presentación de un informe preventivo, cuando:

- 1. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que las obras o actividades puedan producir;
- 2. Las obras o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico, que cuente con previa



autorización en materia de impacto ambiental respecto del conjunto de obras o actividades incluidas en él, o

3. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales previamente autorizados por la SEMARNAT, en los términos de la Ley y del reglamento indicado en párrafo superior.

El informe preventivo deberá contener:

- 1. Datos de identificación, en los que se mencione:
- a) El nombre y la ubicación del proyecto;
- b) Los datos generales del promovente, y
- c) Los datos generales del responsable de la elaboración del informe;
- 2. Referencia, según corresponda:
- a) A las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales, aplicables a la obra o actividad;
- b) Al plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el cual queda incluida la obra o actividad, o
- c) A la autorización de la SEMARNAT del parque industrial, en el que se ubique la obra o actividad, y
- 3. La siguiente información:
- a) La descripción general de la obra o actividad proyectada;
- b) La identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que puedan impactar el ambiente, así como sus características físicas y químicas;
- c) La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya generación se prevea, así como las medidas de control que se pretendan llevar a cabo;
- d) La descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto;
- e) La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y la determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación;
- f) Los planos de localización del área en la que se pretende realizar el proyecto, y
- g) En su caso, las condiciones adicionales que se propongan en los términos del artículo siguiente.

El promovente podrá someter a la consideración de la SEMARNAT condiciones adicionales a las que se sujetará la realización de la obra o actividad con el fin de evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos que pudieran ocasionarse. Las condiciones adicionales formarán parte del informe preventivo.

El informe preventivo deberá presentarse en formato digital, al que se acompañarán tres tantos impresos de su contenido. Deberá anexarse copia sellada del pago de derechos correspondiente.



机型性工机工具机

491 Het. 71



La Secretaría proporcionará a los promoventes las guías para la presentación del informe preventivo. Dichas guías serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.

La SEMARNAT analizará el informe preventivo y, en un plazo no mayor a veinte días, notificará al promovente:

- 1. Que se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 28 del citado reglamento y que, por lo tanto, puede realizar la obra o actividad en los términos propuestos, o
- 2. Que se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental, en alguna de sus modalidades. Tratándose de informes preventivos en los que los impactos de las obras o actividades a que se refieren se encuentren totalmente regulados por las normas oficiales mexicanas, transcurrido el plazo a que se refiere este artículo sin que la SEMARNAT haga la notificación correspondiente, se entenderá que dichas obras o actividades podrán llevarse a cabo en la forma en la que fueron proyectadas y de acuerdo con las mismas normas.

Cuando dos o más obras o actividades se pretendan ubicar o realizar en un parque industrial o se encuentren previstas en un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que cuente con autorización en materia de impacto ambiental, los informes preventivos de cada una de ellas podrán ser presentados conjuntamente.

### 7.2. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL

Previamente a la realización de la obra o actividad de que se trate, el responsable de la misma deberá solicitar al Instituto de Ecología del Estado que determine si requiere evaluación de impacto ambiental y, en caso, presentar un Estudio de Riesgo Ambiental.

La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual se establecen las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos. Requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental del Instituto de Ecología del Estado, quienes pretendan llevar a cabo, alguna de las siguientes obras o actividades:

- 1. Las que correspondan a asuntos de competencia estatal, que puedan causar desequilibrios ecológicos significativos, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
- 2. Las derivadas de planes y programas estatales y municipales, en materia de desarrollo urbano, turístico, de vivienda, agropecuarios, sectoriales de industria, de centros de población; así como aquellos que en general promuevan las actividades económicas o



prevean el aprovechamiento masivo de los recursos naturales del Estado, sus modificaciones y ampliaciones y los cambios de uso de suelo;

- 3. Las que pretendan realizarse fuera de los límites de los centros de población, así como aquéllas que se ubiquen dentro de áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal;
- 4. Las de carácter público o privado destinado a la prestación de un servicio público de competencia estatal o municipal, que por sus características y objeto impliquen riesgo al ambiente;
- 5. Las derivadas de vías estatales y municipales de comunicación;
- 6. Las consideradas no altamente riesgosas en los términos de esta Ley;
- 7. Las relativas al manejo de instalaciones de tratamiento, recicladoras, confinamiento, eliminación y transporte de residuos no peligrosos, en los términos de esta Ley;
- 8. Las que estando reservadas a la Federación, se descentralicen en favor del Estado o municipios;
- 9. Hospitalaria,
- 10. Las comerciales y de servicio que por sus características y objeto impliquen riesgo al ambiente.

Las obras y actividades que requerirán de la previa evaluación del impacto ambiental por parte del Instituto serán las siguientes:

- 1. Obra pública estatal o municipal que se realice por administración directa o por contrato, de forma enunciativa y no limitativa, las siguientes:
- a) Centros de Prevención y Reinserción Social o centros de internamiento para adolescentes;
- b) Hospitales;
- c) Centrales de abasto o mercados de nueva creación fuera de la mancha urbana;
- d) Centros de educación, en los que se imparta educación de nivel medio superior y superior y sean de nueva creación fuera de la mancha urbana o impliquen un cambio de uso de suelo;
- e) Polideportivos o macrocentros que se ubiquen fuera de la mancha urbana o impliquen un cambio de uso de suelo;
- f) Rastros municipales;
- g) Centrales de autobuses o terminales; y
- h) Obras que generen un impacto ambiental significativo, acumulativo, residual o sinérgico, en los términos de este Reglamento;



- 2. Obra hidráulicas, en los siguientes casos:
- a) Las de rehabilitación;

1-10/1-10/21/04

Harris and the

c estate estate y a



- b) Construcción de líneas de conducción de agua potable, así como su equipamiento; de colectores y subcolectores; de drenajes y su rehabilitación, excepto aquellos que se realicen en zonas urbanas o dentro de localidades rurales;
- 3. Construcción de infraestructura vial:
- a) Construcción de vías públicas estatales y municipales;
- b) Construcción de avenidas, circuitos, libramientos, distribuidores y ejes viales, y bulevares nuevos, así como puentes y túneles vehiculares o ferroviarios, fuera del derecho de vía existente previamente evaluado;
- c) Construcción de caminos rurales así como de paradores, que impliquen derribo de árboles o se encuentren fuera del derecho de vía existente;
- d) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se realicen en la franja del derecho de vía correspondiente; y
- e) Las carreteras que se construyan, sobre caminos ya existentes, para un tránsito promedio diario de hasta un máximo de 500 vehículos, en los cuales la velocidad no exceda de 70 kilómetros por hora, el ancho de la calzada y de corona no exceda de 6 metros y no tenga acotamientos, quedando exceptuadas aquéllas a las que le resulte aplicable algún otro supuesto del artículo 28 de la Ley General.
- 4. Desarrollos turísticos y deportivos que comprendan:
- a) Obras o actividades públicas o privadas cuyo objetivo sea el desarrollo turístico, de esparcimiento o recreativo independientemente del proyecto constructivo relacionado con el mismo;
- 5. Obras o actividades en áreas naturales protegidas de competencia estatal, incluidas las obras de infraestructura y de prestación de servicios, las cuales estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el programa de manejo respectivo;
- 6. Cambios de uso de suelo en zonas de preservación ecológica y de otros usos diferentes al compatible, excepto las zonas federales o de competencia de la Federación;
- Las actividades de la industria hospitalaria;
- 8. Las que pretendan realizarse fuera de los límites de los centros de población que generen impactos sinérgicos o acumulativos al ambiente;
- 9. Cuando la obra o actividad que se pretenda realizar, pueda afectar el equilibrio ecológico de dos o más municipios de la Entidad;
- 10. Todas aquellas que por razón de su magnitud generen impactos significativos, residuales, sinérgicos o acumulativos al ambiente y que no estén expresamente reservadas a la Federación.



Los promoventes deberán presentar ante el Instituto de Ecología del Estado una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización.

Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en las siguientes modalidades:

- General «A», «B» o «C»;
- 2. Intermedia; o
- 3. Específica.

Officers in

n-that same

630 4110

991 (05 50)

6 6 10 mg - 17 mg

-149-14- F

andrei Black was

HERRING WITH

were to

La evaluación del impacto ambiental, modalidad general A, procederá en los siguientes supuestos:

- 1. Cuando se trate de obras o actividades que por su naturaleza, ubicación, dimensiones, amplitud y características, no se prevean impactos ambientales que puedan afectar más allá de las colindancias del sitio;
- 2. Las que se encuentren reguladas por normas oficiales mexicanas, normas técnicas ambientales u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que las obras o actividades puedan producir;
- 3. Cuando pretendan realizarse en parques industriales previamente autorizados por el Instituto, en los términos de la Ley y de este Reglamento;
- 4. En actividades u obras que utilicen sistemas de mitigación de contaminantes para reducción de gases a la atmósfera mediante el uso de energías renovables en sus procesos de producción, siempre que la obra o actividad no genere impactos sinérgicos o acumulativos al ambiente;
- 5. Cuando estén expresamente previstas por un plan o programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico, que cuente con previa autorización en materia de impacto ambiental respecto del conjunto de obras o actividades incluidas en ellos; y
- 6. Cuando cuenten previamente con la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada por la autoridad federal o municipal.

La evaluación de impacto ambiental, modalidad general B, se presentará cuando se trate de obras o actividades que por su naturaleza, ubicación, dimensiones, amplitud y características, prevean impactos ambientales que puedan afectar más allá de las colindancias del sitio.

La evaluación de la manifestación de impacto ambiental, modalidad General C, procederá para aquellas obras o actividades en las que se pretenda llevar a cabo la explotación y aprovechamiento de yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra, arcilla, calizas, basalto, riolita, granito, tezontle, pumicita, gravas, materiales aluviales y, en





general, cualquier yacimiento pétreo; y todas las obras o actividades que se ubiquen en este supuesto, siempre que los materiales y sustancias no se encuentren reservadas a la Federación, se destinen exclusivamente a la fabricación de materiales para la construcción u ornamento y los trabajos que se requieran se hagan a cielo abierto.

Procederá la evaluación del impacto ambiental, modalidad intermedia, cuando se trate de obras o actividades que por su naturaleza, ubicación, dimensiones, amplitud y características, prevea la afectación a sub-cuencas.

La evaluación de la manifestación de impacto ambiental modalidad específica, procederá cuando las obras o actividades pretendan ubicarse en sitios donde las políticas de manejo establecidas en el Ordenamiento Ecológico Territorial correspondan a protección y conservación, o cuya ubicación sea dentro de áreas naturales protegidas y, en ambos casos, se prevean impactos que puedan ocasionar destrucción o aislamiento de los ecosistemas.

La manifestación de impacto ambiental bajo la modalidad general A, deberá contener la siguiente información:

- 1. Datos generales del proyecto, del solicitante y del responsable técnico del estudio de impacto ambiental;
- 2. Descripción del proyecto, considerando las etapas de preparación del sitio y construcción, operación y mantenimiento, así como abandono del sitio;
- 3. Delimitación del área de estudio; y
- 4. Información general final y los planos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.

Tratándose de la modalidad general B, además de lo señalado para la modalidad general A, se deberá describir el medio físico y el medio natural donde se desarrolla la obra o actividad.

En lo referente a la modalidad general C, además de lo previsto en las fracciones 1, 3 y 4 de lo solicitado para la modalidad general A, deberá contemplarse lo relativo a:

- 1. Describir el medio físico y el medio natural donde se desarrolla la obra o actividad;
- Las especificaciones topográficas de planimetría y altimetría;
- 3. El método y la capacidad de explotación, señalándose el diseño de explotación, extracción o aprovechamiento de materiales de los sitios propuestos;
- 4. La planta de proceso de materiales, en su caso;
- 5. La vinculación del proyecto con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables; y



6. Las medidas de regeneración. Deberán anexarse los estudios geofísicos, geológicos, geotécnicos, geo-hidrológicos, topográficos, de velocidad de partículas, análisis de ruido y vibración, y la evaluación económica y de mercado.

La manifestación de impacto ambiental modalidad intermedia, deberá contener la siguiente información:

- 1. Datos generales del proyecto, del solicitante y del responsable del estudio de impacto ambiental;
- 2. Descripción del proyecto, considerando las etapas de preparación del sitio y construcción, operación, mantenimiento, y abandono del sitio;
- 3. Delimitación del área de estudio;

season de la composition

() 电线棒电路 () 1

- 16 1 Cap 1 1 1 1 1 1

. releiperent it

Acres Physics, great

- 4. Descripción del medio físico y natural; así como los aspectos socioeconómicos donde se desarrolla la obra o actividad; y
- 5. Información general final y los planos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.

La manifestación de impacto ambiental modalidad específica, deberá contener, además de la información prevista en la modalidad intermedia, la relativa al análisis y determinación de la calidad actual y proyectada de los factores ambientales.

Adicionalmente a la información solicitada por la modalidad respectiva, las manifestaciones de impacto ambiental deberán contener información específica, dependiendo del giro solicitado:

- 1. Para obras o actividades de almacenamiento, manejo, distribución y comercialización de combustibles líquidos y gaseosos:
- a) La relativa al sistema ambiental modificado, que deberá contener la identificación de las zonas de alto riesgo y amortiguamiento; en el caso de incidentes y accidentes, descripción del evento, causa, sustancias involucradas, nivel de afectación y acciones realizadas en relación a los factores ambientales; y, en su caso, impactos visuales, si el proyecto se localiza fuera del centro de población;
- b) Alternativas de solución, considerando las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad, así como el programa de capacitación de prevención de accidentes; y
- c) Planos de localización de tanques, recipientes de almacenamiento, y de almacenes, talleres y servicios de apoyo;
- 2. Para obras o actividades de la industria textil o del calzado:
- a) Tipo y tecnología de producción, comprendiendo las innovaciones en procesos; sistemas de reutilización del agua y de energías renovables y la eficiencia energética, envases y empaques elaborados con materiales reciclables y su biodegradabilidad; y los mecanismos de acopio de materiales no reciclables o biodegradables;
- b) Métodos de controles especiales, comprendiendo los relativos a equipos de control de la atmósfera laboral y la emisión de partículas; al manejo de los residuos sólidos, su





disposición final y las medidas de control, sus diagramas de flujo y la posibilidad de reciclaje u obtención de subproductos; y

- c) Planos de la planta de tratamiento de aguas residuales, almacén de materias primas, productos y subproductos, y de residuos peligrosos y de manejo especial. Tratándose de la industria del calzado deberán incluirse, además, los del tipo general de anclaje de la maquinaria, de las zonas de amortiguamiento o colindancias y de la red del sistema contra incendios, plano de ubicación de los recipientes y equipos sujetos a presión;
- 3. Para obras o actividades de la industria alimenticia:
- a) Tipo y tecnología de producción, comprendiendo las innovaciones en procesos; y sistemas de utilización de envases y empaques elaborados con materiales reciclables y su biodegradabilidad;
- b) Métodos de controles especiales, comprendiendo los relativos a la disposición temporal de los residuos sólidos y líquidos, para evitar la fauna nociva, tratamiento de los lodos, sistemas de control y tratamiento en el caso de atmósferas inflamables o explosivas;
- c) Planos de la planta de tratamiento de aguas residuales, almacén de materias primas, productos y subproductos, y de residuos peligrosos y de manejo especial;
- 4. Para obras o actividades de la industria porcina:
- a) Métodos de controles especiales, comprendiendo los relativos a la disposición temporal de los residuos sólidos y líquidos, para evitar la fauna nociva, tratamiento de los lodos, sistemas de control y tratamiento en el caso de atmósferas inflamables o explosivas;
- b) Describir el manejo que se dará a los organismos que por algún motivo, no intencional, fallezcan en el sitio;
- c) Planos de la planta de tratamiento de aguas residuales, almacén de materias primas, productos y subproductos, y de residuos peligrosos y de manejo especial; así como, los relativos al patio de maniobras y los de la ubicación y características de los sistemas de tratamiento de los residuos líquidos; así como los métodos y técnicas de cuidado y crianza;
- 5. Para obras o actividades de la industria metal mecánica:
- a) Tipo y tecnología de producción, comprendiendo las innovaciones en procesos; y sistemas de utilización de envases y empaques elaborados con materiales reciclables y su biodegradabilidad;
- b) Métodos de controles especiales, comprendiendo los relativos a la disposición temporal de los residuos sólidos, disposición final de los residuos de manejo especial y el destino final de los recortes y embalajes; y
- c) Planos del anclaje general de la maquinaria; de las zonas de amortiguamiento o colindancias del área; de acabados; de la planta de tratamiento de aguas residuales, almacén de materias primas, productos y subproductos, y de residuos generados;
- 6. Para obras o actividades de rellenos sanitarios:
- a) Documentación de acciones previas a la ejecución material del proyecto, consistente en:
- Respaldo documental que acredite la identificación y evaluación de por lo menos tres sitios;





- Documentación que determine, conforme a la información previamente presentada por el solicitante, cuál de los sitios evaluados se ajusta en mayor grado a la NOM-083-SEMARNAT-2003. Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; o vigente.
- Presentar los estudios a que se refiere la citada NOM-083-SEMARNAT-2003 o vigente, para efecto de determinar si el sitio elegido cumple con el factor de tránsito; y
- Presentar el proyecto ejecutivo del relleno sanitario.
- b) Estudio del medio natural que contendrá la ubicación geográfica en planos digitalizados de la microcuenca(s) donde se desarrollará el proyecto; grado de erosión presentado en la microcuenca(s), y análisis detallado de los escurrimientos superficiales de la microcuenca(s), así como sus gastos hidráulicos en avenidas máximas extraordinarias; y
- c) Sistema ambiental modificado que contendrá los análisis probables del comportamiento de lixiviados y su comportamiento subterráneo; así como de dirección del flujo del biogás en un radio de 1, 2, 3, 4, y 5 kilómetros, y del aspecto visual del área de estudio;
- 7. Para obras o actividades de infraestructura vial:
- a) Área de estudio;
- b) Manejo de terracerías;
- c) Pavimentos;
- d) Obras hidráulicas, comprendiendo drenajes y desviación de cauces;
- e) Puentes;

- 1650-11-1H

+ devicación.

1、11型中上水平13.0

- f) Túneles;
- g) Planos, mapas, programas y memorias;
- h) Programa de prevención y respuesta, señalando las medidas de seguridad;
- i) Taludes;
- j) Explosivos;
- k) Proyectos geométricos y desvío de tráfico; y
- Programas de reforestación, y de prevención y respuesta a emergencias.
   Requisitos anexos a la solicitud de evaluación de impacto ambiental.

El solicitante o su representante legal, en forma previa a la realización de la obra o actividad de que se trate, deberá presentar ante el Instituto solicitud por escrito, en el formato que corresponda, y acreditar con documento original o copia certificada y simple para cotejo, la personalidad jurídica con la que tramita, anexando la documentación siguiente:

- 1. Original o copia certificada y simple para cotejo del documento que acredite la propiedad o la legal disposición del predio por parte del solicitante;
- 2. Original o copia certificada y simple para cotejo de la licencia de uso de suelo expedida por la autoridad municipal. En el supuesto de que la obra o actividad requiera de





un cambio de uso de suelo se entregará el original o copia certificada y simple para cotejo de la certificación de usos de suelo acorde con el plan de ordenamiento territorial o de desarrollo urbano aplicable;

- 3. Copia del Registro Federal de Contribuyentes del solicitante, especificando nombre, denominación o razón social;
- 4. Croquis de localización en carta topográfica de INEGI, escala 1:50,000 o imagen satelital;
- 5. Plano general del proyecto;
- 6. Anexo fotográfico con un mínimo de 8 fotografías recientes de la zona del proyecto y sus colindancias, con texto descriptivo;
- 7. Diagrama de flujo del proceso de operación, en su caso; y
- 8. Hojas de seguridad de las sustancias a utilizar. En el supuesto de que el solicitante o su representante legal haya presentado, en otro procedimiento seguido ante el Instituto, cualquiera de los documentos antes referidos, podrá hacer referencia al número de expediente en donde se encuentra dicha documentación.

El solicitante podrá integrar a su solicitud los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para llevar a cabo la obra o actividad.

Realizado el estudio, para estar en condiciones de ingresarlo, el perito deberá requerir al supervisor oficio mediante el cual el municipio de León solicita la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, además de carta poder mediante la cual el Municipio faculta al perito para realizar dicho trámite a su nombre, copias certificada de la credencial (INE) y Nombramiento del Director de Obra Pública.

Una vez que ingrese el Estudio de Impacto Ambiental entregará copia del acuse de recepción. El perito deberá darle seguimiento hasta obtener la Resolución de Impacto Ambiental emitida por el Instituto de Ecología del Estado. Obtenida dicha resolución deberá entregar original del Estudio de Impacto Ambiental aprobado, impreso y en digital, además de la Resolución de Impacto Ambiental.

Finalmente, deberá agregar una partida al catálogo, la cual deberá contener los conceptos necesarios para atender las medidas de mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y la Resolución emitida por el Instituto de Ecología del Estado.

# 7.3. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MUNICIPAL

Las obras que requieren manifestación de impacto ambiental municipal, previa autorización de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), siempre que no sea requisito la autorización federal o estatal en materia ambiental, son las que pretendan llevar a cabo, alguna de las siguientes obras o actividades:



- 1. Cualquier obra o actividad a que se refieran los convenios o acuerdos correspondientes, cuya evaluación se debe sujetar a las disposiciones jurídicas federales o estatales aplicables, que estando reservadas a la Federación o al Estado de Guanajuato, se descentralicen a favor del Municipio;
- 2. Los que establezcan los ordenamientos ecológicos municipales:
- a) Edificios o conjuntos de oficinas, despachos o consultorios, plazas o centros comerciales, o cualquier bien inmueble sujeto al régimen en condominio, con diez o más oficinas, despachos, consultorios, locales o unidades privativas, así como aquéllos que, sin importar el número de oficinas, despachos, consultorios, locales o unidades privativas, cuenten con una superficie total igual o mayor a mil seiscientos metros cuadrados;
- b) Centros o instituciones de educación media superior, tecnológica o superior, institutos politécnicos o tecnológicos, universidades, centros de investigación o de estudio de posgrado, establecimientos de instituciones bancarias o financieras, casas de cambio o de empeño, estaciones de radio o televisión, estudios cinematográficos, distribuidoras o lotes para la compra-venta o renta de cualquiera clase de vehículos automotores, estacionamientos públicos o privados, talleres mecánicos o de hojalatería y pintura, pensiones o cualquier otro establecimiento o instalación en que se resguarden, depositen o reparen vehículos automotores o sus partes, que cuenten con una superficie total igual o mayor a dos mil cuatrocientos metros cuadrados;
- c) Centros o instituciones de educación básica, jardines de niños, guarderías o estancias infantiles, asilos, casas de cuna, centros o instituciones de asistencia social, academias o institutos de formación técnica, recintos feriales o de exposiciones, galerías de arte, teatros, museos, centros comunitarios, gimnasios, campos o unidades deportivas o cualquiera otra instalación para la práctica o enseñanza de algún deporte, molinos, panaderías, expendios de granos o forrajes, farmacias, boticas, sastrerías, estudios fotográficos, establecimientos de atención veterinaria, agencias de correos o telégrafos, centrales telefónicas con atención al público, que cuenten con una superficie total igual o mayor a cuatro mil metros cuadrados;
- d) Bodegas, almacenes, bibliotecas, terminales o estaciones de transporte público urbano y foráneo, viveros, invernaderos, instalaciones hidropónicas o de cultivo biotecnológicos, que cuenten con una superficie total igual o mayor a ocho mil metros cuadrados;
- e)Cualquier establecimiento comercial o de servicios, público o privado, distinto de las referidos en los incisos anteriores, que cuenten con una superficie total igual o mayor a mil seiscientos metros cuadrados o que requiera 80 o más cajones de estacionamiento, conforme a las disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano u ordenamiento territorial;
- f) Cualquier instalación u obra civil, pública o privada, distinta a las referidas en los incisos anteriores, que implique la tala, retiro o trasplante de veinte o más árboles o palmeras;
- g) Cualquier proyecto que incluya alguna de las obras o actividades a que se refieren los incisos anteriores; y
- h) Cualquiera otra obra o actividad que se ubique dentro de alguno de los centros de población del municipio, y que pueda provocar algún impacto ambiental significativo, sinérgico o acumulativo en los términos de las disposiciones jurídicas relativas;



95 38 W.

withful of the

1 小型等分级下 3

10.00- 41.19

complete and the state

With the st

· married in



- 3. Cualquier obra o actividad que pretenda realizarse dentro de áreas naturales protegidas de competencia municipal o de espacios verdes urbanos, con excepción de aquellas que sean indispensables para su conservación, mantenimiento, mejoramiento, reforestación o vigilancia, así como para el equipamiento de espacios verdes urbanos, cuando no requiera cimentación u obra civil alguna;
- 4. Obras de mantenimiento y reparación en vías municipales de comunicación, y la creación de caminos rurales:
- a) Ampliación o modificación de la sección o del trazo de cualquier vialidad urbana, o la colocación o sustitución del pavimento o de cualquiera otra cubierta de rodamiento, cuando se prevea la afectación a diez o más árboles o palmeras, o en una superficie igual o mayor a ochocientos metros cuadrados;
- b) Creación y apertura de cualquier camino rural en terrenos que no sean considerados como forestales, con una sección igual o mayor a cinco metros lineales y con una longitud igual o mayor a dos mil metros lineales, así como aquellos que, sin importar su sección o longitud, se prevea el corte o relleno de taludes, o la afectación a veinte o más árboles;
- c) Ampliación o modificación de la sección o del trazo de cualquier camino rural en terrenos que no sean considerados como forestales, en que se prevea el corte o relleno de taludes, o a la afectación a veinte o más árboles o palmeras, o en una superficie igual o mayor a ochocientos metros cuadrados; y
- d) Instalación, ampliación y modificación estructural de puentes o túneles, ciclovías, paraderos del transporte público o cualquier otro elemento del equipamiento urbano, dentro de cualquier vialidad pública existente, cuando se prevea la afectación a diez o más árboles o palmeras o en una superficie igual o mayor a ochocientos metros cuadrados.
- 5. La construcción de cualquier mercado o central de abasto, que se ubique dentro de alguno de los centros de población del municipio y que cuente con una superficie total igual o mayor a cuatro mil metros cuadrados.

Cualquier manifestación de impacto ambiental que deba presentarse a la DGGA para su evaluación, debe elaborarse conforme a las modalidades siguientes.

- 1. General. Tratándose de las obras o actividades que se refieren a las fracciones II, IV, VI y IX del artículo 87 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014.
- 2. Específica. Tratándose de las obras o actividades a que se refieren las fracciones II, V, VII y VIII del artículo 87 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014.

Por determinación, toda manifestación de impacto ambiental considera:

1. Las circunstancias ambientales vinculadas con la realización de la obra o actividad de que se trate, debiendo observar lo establecido en la LGEEPA, la LPPAEG, este Ordenamiento, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones jurídicas relativas.





- 2. Los potenciales de impactos ambientales de la obra o actividad, en función a la capacidad de carga del ecosistema, incluyendo los efectos por la generación de residuos, la emisión de gases o partículas a la atmósfera, la descarga de aguas residuales y, en general, la contaminación del medio físico tanto natural como inducido; así como por la afectación a la flora o la fauna, la pérdida de suelo natural, el consumo de agua y energía, la alternación en la recarga de mantos acuíferos o la acumulación de calor en las zonas urbanizadas, clasificándolos de la manera siguiente:
- a) Impactos ambientales acumulativos: Aquellos que resultan del incremento de los impactos de las acciones particulares, ocasionados por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.
- b) Impactos ambientales significativos: Aquellos que resultan de la acción del ser humano o de la naturaleza, que provocan o pueden provocar alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y el desarrollo del ser humano y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.
- c) Impactos ambientales sinérgicos: Aquellos que se producen cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones, supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
- d) Impactos ambientales residuales: Aquellos que persistían después de la aplicación de medidas de prevención o mitigación.
- 3. La correlación efectiva entre las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas, y los impactos ambientales previsibles en cada etapa de la obra o actividad.

La manifestación del impacto ambiental debe contener:

- 1. Los datos generales del proyecto, precisando las obras o actividades de que se trate, en los términos de lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014.
- 2. Los datos generales del solicitante;

the pay . . ) i

west-him

- agreement

ripolitic of the opinion

in war a di

- 3. Los datos generales del perito ambiental responsable de la elaboración de la manifestación del impacto ambiental, incluyendo el número y vigencia de la certificación respectiva;
- 4. El croquis de localización del área de influencia, ubicando dentro de la misma el inmueble en que se prevé ejecutar el proyecto, a escala 1:50,000, en imagen satelital o carta topográfica expedida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);
- 5. La descripción del medio físico tanto natural como inducido, del inmueble en que se prevé ejecutar el proyecto, así como la de su área de influencia;
- 6. La evidencia fotográfica, con al menos ocho imágenes recientes y el respectivo texto descriptivo, del estado en que se encuentra el inmueble en que se prevé ejecutar el proyecto;





- 7. La descripción del proyecto, considerando las etapas de:
- a) Preparación del sitio: en la que se deben pormenorizar, al menos, las características y condiciones para la realización de despalmes, movimientos de tierras o trabajos de demolición y para la provisión de insumos o materiales, incluyendo el potencial de aprovechamiento de los materiales resultantes de la excavación, así como los potenciales impactos ambientales relativos;
- b) Construcción: En la que se deben pormenorizar, al menos, las características y condiciones para la realización de edificaciones o de obras de urbanización, así como la instalación temporal o definitiva de infraestructura, maquinaria o equipamiento, identificando los potenciales impactos ambientales relativos;
- c) Operación: En la que se deben pormenorizar, al menos, las características y condiciones para la realización de las actividades ordinarias de la obra o actividad de que se trate, una vez concluida la construcción; así como aquellas relativas al mantenimiento o rehabilitación de instalaciones, identificando los potenciales impactos ambientales relativos; y
- d) Cierre definitivo: En la que se deben detallar, al menos, los potenciales impactos ambientales derivados de la eventual suspensión o cancelación del proyecto sin que éste se hubiese concluido, así como de aquellos que se ocasionarían al término de la vida útil de la obra o actividad de que se trate.
- 8. Los planos generales del proyecto, en su caso;
- 9. El análisis de la compatibilidad del proyecto con los programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, las declaratorias y programas de manejo de áreas naturales protegidas, zonas de restauración, áreas de refugio o hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre; así como con las demás disposiciones jurídicas e instrumentos programáticos en materia ambiental;
- 10. El programa calendarizado de las etapas de preparación del sitio, construcción y, en su caso, operación;
- 11. La estimación del volumen, clasificación y características de los residuos, emisiones a la atmósfera y aguas residuales que vayan a generarse o manejarse en las diferentes etapas de la obra o actividad de que se trate;
- 12. La propuesta de medidas de prevención, mitigación y compensación;
- 13. Los planos y las demás fuentes de información que sustenten el contenido de la manifestación del impacto ambiental; y
- 14. La firma del perito ambiental responsable de su elaboración.

Además:





- 1. Tratándose de las obras o actividades a que se refiere la fracción IV del artículo 87 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014.
- a) La descripción general del manejo de terracerías y de taludes;
- b) La descripción de las obras hidráulicas, comprendiendo drenajes y desviación de escurrimientos;
- c) Los planos de los patios de maniobras y de los almacenes de materias primas, productos, subproductos y residuos, durante las etapas de preparación del sitio y de construcción; así como la descripción de las acciones para la remoción o reutilización de los mismos; y
- d) En caminos rurales, la ubicación y descripción de los corredores biológicos.
- 2. Tratándose de las obras o actividades a que se refiere la fracción IX del artículo 87 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014.
- a) La descripción general de la tecnología de producción;
- b) Los planos de los almacenes de materias primas, productos, subproductos y residuos; y
- c) La descripción de los sistemas de anclaje de la maquinaria, si se requiriese.

Además de lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014, la manifestación del impacto ambiental en la modalidad específica, debe contener lo siguiente:

- 1. Las especificaciones topográficas de planimetría y altimetría;
- 2. La descripción del medio socioeconómico del área de influencia;
- 3. Los resultados de la modelación de dispersión de partículas, durante las etapas de preparación del sitio y construcción;
- 4. El análisis y determinación de la calidad actual y proyectada de los factores ambientales;
- 5. Tratándose de las obras o actividades a que se refiere la fracción V del artículo 87 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014:
- a) El estudio de mecánica de suelos y sus resultados;
- b) Los planos de los patios de maniobras y de los almacenes de materias primas, productos, subproductos y residuos, durante las etapas de preparación del sitio y de construcción; así como la descripción de las acciones para la remoción o reutilización de los mismos; y
- c) El proyecto de forestación de las áreas verdes, debiendo precisar el número, la ubicación y las especies de los árboles y palmeras que han de utilizarse, así como los andadores que han de construirse y el equipamiento urbano que ha de instalarse en las mismas, en su caso. Asimismo, se debe determinar el número y las especies de los árboles y palmeras que



ries Published

10世界100mg

19491-1416-1213

1455-467114

mesender for for

maring go.

16 1- b 1-

negle south



prevén plantarse en las glorietas, camellones, banquetas y en los demás bienes de uso común.

- 6. Tratándose de las obras o actividades a que se refiere la fracción VII del artículo 87 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014:
- a) La descripción del método y de la capacidad de extracción o aprovechamiento de materiales en los sitios propuestos;
- b) Los resultados de la modelación de dispersión de partículas, durante la etapa de operación; y
- c) La descripción de la planta de proceso de materiales, en su caso.
- 7. Tratándose de las obras o actividades a que se refiere la fracción VIII del artículo 87 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014:
- a) La descripción del método y de la capacidad de manejo de residuos aprovechables o materiales reciclables;
- b) Los resultados de la modelación de dispersión de partículas, durante la etapa de operación; y
- c) La descripción de la planta de proceso de residuos o materiales, en su caso.

El contenido de la propuesta de las medidas de prevención, mitigación y compensación, debe incluir:

- 1. Las acciones para atenuar o resarcir la pérdida de suelo natural y los efectos de ésta, tanto en la recarga de los mantos acuíferos como en la acumulación de calor en el área del proyecto, con motivo de la construcción y operación de la obra o actividad de que se trate;
- 2. La instalación y operación de métodos, sistemas o equipos de control de la calidad del aire en el área de la obra o actividad; así como la realización de acciones y medidas para evitar o compensar el incremento en las emisiones a la atmósfera o la acumulación de calor, con motivo del aumento en la carga vehicular en el área de influencia del proyecto, derivado de la construcción y operación de la obra o actividad de que se trate;
- 3. Las medidas y acciones para manejar y disponer adecuadamente los residuos y aguas residuales generadas; así como para evitar la proliferación de fauna nociva y para reducir la emisión de ruido y vibraciones, durante las diferentes etapas de la obra o actividad;
- 4. Las acciones de forestación y las demás medidas para atenuar o resarcir la posible afectación a la flora o a la fauna en el área del proyecto, identificando los sitios en que han de efectuarse tales acciones o medidas;



- 5. Las medidas y acciones para la prestación de servicios sanitarios al personal, durante las etapas de preparación del sitio, construcción y, en su caso, de operación o cierre definitivo;
- 6. Las medidas y acciones para evitar, atenuar o resarcir los impactos ambientales durante la operación ordinaria de las obras, incluyendo aquellas relativas al mantenimiento o rehabilitación de instalaciones.
- 7. Las acciones y medidas para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que, en materia de protección al ambiente, prevención de la contaminación o eficiencia energética, resulten aplicables a la obra o actividad de que se trate, en cualquiera de sus etapas;
- 8. La instalación y operación de sistemas de riego para el mantenimiento de áreas verdes, tratándose de fraccionamiento o desarrollos en condominio;
- 9. La instalación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, o de sistemas o equipos para el uso eficiente del agua o de la energía, para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales, o para el aprovechamiento de los residuos generados o de fuentes renovables de energía; así como cualquier otra innovación en las diferentes etapas del proyecto, tendientes a mejorar su desempeño ambiental;
- 10. Las medidas y acciones que deban tomarse para evitar, atenuar o resarcir los impactos ambientales que puedan ocasionarse en caso del cierre definitivo de la obra o actividad de que se trate; y
- 11. Las demás que se estimen pertinentes para evitar, atenuar o resarcir los impactos ambientales que se originarían con la obra o actividad de que se trate.

Una vez realizado el estudio, para estar en condiciones de ingresarlo, el perito deberá requerir al supervisor, oficio mediante el cual el municipio de León solicita la Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, además de carta poder mediante la cual el municipio faculta al perito para realizar dicho trámite a su nombre, copias simples de la credencial de elector del Director de Obra Pública y Nombramiento. Dicha solicitud deberá realizarse de manera previa al inicio de la realización de la obra o actividad que se pretenda ejecutar, y debe ser acompañada por:

- 1. Los documentos con que se acredite la propiedad o posesión del predio en que ha de ejecutarse la obra o actividad;
- 2. El permiso de uso del suelo respecto del inmueble donde se pretenda realizar la obra o actividad, expedida por la autoridad municipal competente;
- 3. La manifestación del impacto ambiental en la modalidad que corresponda, y una copia digital de la misma;



orginal n

Water & 419

· 好性神经

rate proper

HERRY SALES W

own to



- 4. El extracto del proyecto a que se refiere el artículo 121 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, emitido en 2014, y una copia digital del mismo; y
- 5. Copias simples de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que haya obtenido previamente para llevar a cabo la obra o actividad.

El perito deberá darle seguimiento hasta obtener la Resolución de Impacto Ambiental emitida por la Dirección General de Medio Ambiente.

Obtenida dicha resolución, deberá entregar original del Estudio de Impacto Ambiental aprobado, impreso y en digital, además de la Resolución de Impacto Ambiental.

Finalmente, deberá agregar una partida al catálogo, la cual deberá contener los conceptos necesarios para atender las medidas de mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y la Resolución emitida por la Dirección General de Medio Ambiente del municipio de León, Gto.