



**ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/042/2025**

**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LE LOCALIDAD LEÓN
DE LOS ALDAMA PROLONGACIÓN LA MERCED 1239, COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL
PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL, CCT11DJN01140.**

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 2 DE OCTUBTRE DEL 2025 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. DIANA DOLORES MONTIEL POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZÁLEZ POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

&1.15 BARDA PERIMETRAL / CIMENTACION

DICE:

CLAVE	DESCRUPCION	UNIDAD	CANTIDAD
C.00.0033	COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM² EN MICROPILOTE DE 30 CM DE DIÁMETRO Y 3.05 M DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE TÉCNICA TREMIE EN BAJA PROFUNDIDAD. INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONCRETO CON REVENIMIENTO ENTRE 12 Y 14 CM, COLOCACIÓN POR GRAVEDAD MEDIANTE MANGUERA FLEXIBLE O TUBO TIPO TREMIE INTRODUCIDO HASTA EL FONDO DEL BARRENO, Y ASCENSO CONTROLADO CONFORME AVANZA EL COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTAS, Y ACABADOS EN SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T..	KG	3129.15

DEBE DE DECIR:

CLAVE	DESCRUPCION	UNIDAD	CANTIDAD
C.00.0033	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA MICROPILOTE DE 30 CM DE DIÁMETRO, CONFORME A PROYECTO ESTRUCTURAL: 6 VARILLAS LONGITUDINALES DEL NÚM. 4 (1/2") Y ZUNCHO HELICOIDAL O ANILLADO CON VARILLA DEL NÚM. 3 (3/8") A CADA 15 CM. INCLUYE: CORTE, DOBLEZ, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, CONFORMADO DE JAULA, DESCENSO Y COLOCACIÓN EN EL BARRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	KG	3129.15

SE HACE ENTREGA DEL CATÁLOGO EN FORMA DIGITAL CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 9:15 HRS.

(Handwritten signatures and marks)



**ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/042/2025**

**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LE LOCALIDAD LEÓN
DE LOS ALDAMA PROLONGACIÓN LA MERCED 1239, COLONIA SAN SEBASTIÁN EN EL
PRESCOLAR NICOLÁS RANGEL, CCT11DJN01140.**

BISICO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA PROHACE, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE, S.A. DE C.V.

ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.

GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECAÁNICO MARVICO, S.A. DE C.V.

LUIS DEMETRIO PÉREZ CUÉLLAR

MX ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

SOCORRO GABRIELA RIVERA ARENAS

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS